



arnhem-diamant bv
monstername wegconstructies en ondergrond - boren met diamant



Opdrachtgever:	Kiwa KOAC
Projectleider:	P. van der Bruggen
Werk:	Loosdrecht, Nieuwloosdrechtsedijk
Opdrachtnummer:	200107901
Datum uitvoering:	1-9-2020
Uitgevoerd door:	R van Campen
Behandeld door:	R. van Balkum

Kernnr	Verharding	mm	Fundering	mm	Fundering	mm	Fundering	mm	Fundering	mm	Fundering	mm	Opmerkingen	Aantal Monsters	GW	X-Coördinaat	Y-Coördinaat
1	asfalt	160	slakken gebonden	100	slakkenzand gebonden	440	veen							2		135675.084	466795.143
2	asfalt	170	slakken gebonden	80	slakkenzand gebonden	400	veen							2		135627.362	466782.309
3	asfalt	160	slakkenzand gebonden	480	veen									1		135607.430	466777.678
4	asfalt	170	slakken gebonden	100	slakkenzand gebonden	530	veen							1		135520.229	466761.534
5	asfalt	140	slakken gebonden	120	slakkenzand gebonden	400	veen							2		135544.628	466762.829
6	asfalt	130	slakkenzand gebonden	640	veen									1		135422.379	466743.655
7	asfalt	140	slakken gebonden	660	veen									1		135456.528	466746.919
8	asfalt	130	slakken gebonden	520	zand									1		135406.362	466737.104
9	asfalt	140	slakkenzand gebonden	560	veen									1		135325.568	466725.080
10	asfalt	130	slakken ongebonden	650	veen									1		135324.899	466723.728
11	asfalt	130	slakken ongebonden	670	veen									1		135302.052	466716.596
12	asfalt	170	slakken ongebonden	120	slakkenzand gebonden	270	veen							1		135232.859	466706.016
13	asfalt	150	slakken ongebonden	80	slakkenzand 1/2 gebonden	420	veen							2		135224.137	466704.124
14	asfalt	120	slakkenzand gebonden	250	slakkenzand ongebonden	200	veen							1		135179.183	466696.152
15	asfalt	140	slakken gebonden	60	slakkenzand gebonden	400	veen							1		135127.597	466686.016
16	asfalt	160	slakken gebonden	640	zand									1		135105.210	466678.493
17	asfalt	150	slakken gebonden	40	slakkenzand gebonden	400	veen							1		135064.269	466671.799
18	asfalt	140	slakken gebonden	100	slakkenzand gebonden	280	veen							1		134998.685	466659.100
19	asfalt	140	slakken gebonden	60	slakkenzand 1/2 gebonden	300	veen							2		134989.627	466656.901
20	asfalt	140	slakken gebonden	120	slakkenzand gebonden	640	veen							2		134930.244	466643.359
21	asfalt	150	slakken gebonden	120	slakkenzand gebonden	250	puin	190	veen					3		134880.876	466635.998
22	asfalt	130	slakken ongebonden	490	veen									1		134881.464	466633.378
23	asfalt	150	slakkenzand ongebonden	380	veen									1		134807.906	466625.223
24	asfalt	140	slakkenzand ongebonden	510	veen									1		134756.743	466615.835
25	asfalt	150	slakkenzand gebonden	650	zand									1		134732.300	466609.689
26	asfalt	170	betongranulaat ongebonden	400	slakkenzand ongebonden	430	slakkenzand							2		134701.690	466602.931
27	asfalt	170	slakkenzand 1/2 gebonden	580	veen									1		134641.503	466596.083
28	asfalt	160	betongranulaat gebonden	100	slakkenzand ongebonden	460	zand							2		134604.479	466587.245
29	asfalt	180	betongranulaat gebonden	100	slakkenzand ongebonden	440	zand							2		134590.085	466584.455
30	asfalt	150	slakken gebonden	50	slakkenzand gebonden	550	veen							2		134554.919	466579.958
31	asfalt	160	betongranulaat gebonden	20	slakkenzand gebonden	570	veen							2		134488.697	466569.004
32	asfalt	170	slakkenzand ongebonden	630	veen									1		134451.778	466565.239
33	asfalt	150	slakkenzand ongebonden	850	slakkenzand									1	900	134415.211	466560.351
34	asfalt	160	slakkenzand gebonden	340	slakkenzand								geboord tot 500mm ivm klik	1		134387.677	466557.740
35	asfalt	170	betongranulaat ongebonden	110	slakkenzand ongebonden	480	zand							2		134344.666	466552.133
36	asfalt	160	betongranulaat ongebonden	340	zand									1		134283.793	466540.243
37	asfalt	150	slakkenzand gebonden	600	zand									1		134245.119	466537.850
38	asfalt	180	slakkenzand gebonden	420	zand									1		134238.052	466532.868
39	asfalt	150	slakkenzand gebonden	620	zand									1		134178.703	466529.465
40	asfalt	160	slakkenzand 1/2 gebonden	440	zand									1		134127.434	466522.751
41	asfalt	180	slakkenzand gebonden	370	zand									1		134114.074	466518.879
42	asfalt	150	slakkenzand 1/2 gebonden	400	zand									1		134058.426	466516.547
43	asfalt	180	slakkenzand gebonden	270	zand									1		134010.068	466514.587
44	asfalt	180	betongranulaat gebonden	30	slakkenzand 1/2 gebonden	360	zand						zand met veen	2		133993.906	466517.706
45	asfalt	145	asfalt ongebonden	400	slakkenzand ongebonden	800	slakkenzand						asfalt brokken met slakken, door GW slakkenzand niet meer te boren	2	100	133937.491	466517.094
46	asfalt	180	betongranulaat ongebonden	400	zand									1		133900.538	466517.085
47	asfalt	210	slakkenzand gebonden	370	zand									1		133847.215	466519.007
48	asfalt	155	betongranulaat ongebonden	190	slakkenzand ongebonden	600	zand							2	900	133821.151	466520.573
49	asfalt	175	betongranulaat ongebonden	270	zand									1		133781.754	466522.834
50	asfalt	160	slakkenzand ongebonden	320	zand								verplaatst naar 4.5m in verband met klik	1		133750.521	466524.942
51	asfalt	140	slakkenzand gebonden	330	zand									1		133692.116	466532.287
52	asfalt	145	betongranulaat ongebonden	470	slakkenzand ongebonden	600	slakkenzand ongebonden						door grondwater niet dieper kunnen boren	2	800	133645.784	466532.902
53	asfalt	160	slakkenzand ongebonden	270	zand									1		133618.396	466536.466
54	asfalt	190	slakkenzand gebonden	330	zand									1		133611.947	466532.969
55	asfalt	170	slakkenzand gebonden	280	zand									1		133571.170	466537.449
56	asfalt	170	slakkenzand ongebonden	280	zand									1		133537.539	466537.773
57	asfalt	170	slakkenzand gebonden	250	zand								zand veenhoudend	1		133501.077	466534.326
58	asfalt	190	betongranulaat ongebonden	50	slakkenzand gebonden	200	zand						zand veenhoudend	2		133487.860	466534.997
59	asfalt	170	brac gebonden	130	slakkenzand ongebonden	250	zand							2	600	133439.602	466535.703
60	asfalt	200	betongranulaat gebonden	140	betongranulaat ongebonden	260	betongranulaat ongebonden	400	zand					2	640	133404.842	466538.943
E001	asfalt	140	slakkenzand gebonden	620	veen									1		135443.308	466744.228
E002	asfalt	150	slakkenzand gebonden	510	veen									1		135151.869	466688.241
E003	asfalt	160	slakkenzand gebonden	840	veen									1		134715.629	466606.543
E004	asfalt	150	slakkenzand ongebonden	670	zand									1		134420.237	466559.427
E005	asfalt	130	betongranulaat ongebonden	370	zand								ongebonden betongranulaat met gebonden slakkenzand	1		133964.724	466515.902
E006	asfalt	160	slakkenzand ongebonden	400	zand									1		133496.601	466534.791
E101	asfalt	170	slakken ongebonden	510	zand									1		135581.772	466768.346
E102	asfalt	150	slakkenzand gebonden	650	veen									1		135301.870	466717.955
E103	asfalt	140	slakkenzand 1/2 gebonden	420	zand									1		135003.563	466655.311
E104	asfalt	170	slakken ongebonden	260	zand									1		134864.901	466630.167
E105	asfalt	170	betongranulaat ongebonden	490	zand								ongebonden betongranulaat met ongebonden slakkenzand	1		134575.016	466581.510
E106	asfalt	150	slakkenzand ongebonden	470	zand									1		134269.025	466537.820
E107	asfalt	210	betongranulaat ongebonden	690	zand									1	670	134120.445	466519.453
E108	asfalt	160	betongranulaat ongebonden	210	zand									1		133784.944	466522.771
E109	asfalt	180	slakkenzand ongebonden	300	zand									1	600	133614.572	466532.730
E110	asfalt	160	betongranulaat ongebonden	640	zand									1	800	133359.305	466538.527