

Algemeen

Goed onderhoud zorgt ervoor dat uw vloer mooi blijft en langer meegaat. Vloeronderhoud bestaat uit 3 onderdelen: dagelijkse schoonmaak, wekelijkse schoonmaak en periodiek onderhoud. Daarnaast zijn er voorzorgsmaatregelen die beschadigingen voorkomen en het onderhoud makkelijker maken. Progenta is sinds 1990 gespecialiseerd in het periodiek onderhouden van vrijwel alle vloersoorten. Op basis van onze kennis en ervaring hebben wij dit onderhoudsvorschrift opgesteld met richtlijnen voor goed onderhoud.

Service

Kiest u voor gemak, dan kiest u voor het Meerjarig Service Abonnement van Progenta. Een specialist inventariseert dan per ruimte welk onderhoud de vloer nodig heeft en met welke frequentie. Hieruit volgt een reinigingsadvies voor meerdere jaren met als doel de vloer zo lang mogelijk hygiënisch en representatief te houden. Samen met uw wensen wordt dit reinigingsadvies vertaald in een Meerjarig Service Abonnement. Zo bent u in één keer jarenlang verzekerd van goed onderhoud. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

DIRECT NA INSTALLATIE

OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Voor de ingebruikname van uw Nora rubbervloer is het belangrijk een opleveringsschoonmaak met Proment reiniger uit te voeren. Volg hiervoor onderstaande instructies.

- Stofzuig de vloer grondig van plint tot plint.
- Verdun 1 liter Proment reiniger met 1,5 liter water. Let op! Volg altijd de gebruiksaanwijzing op het etiket.
- Breng deze oplossing met een mop ruim aan op het te reinigen oppervlak en laat 10 tot 15 minuten inwerken.
- Vloer grondig schrobben met een éénschijfmachine voorzien van een 3M rode pad.
- Verwijder de overgebleven vloeistof met een waterzuiger.
- Indien er nog onregelmatigheden op de vloer te zien zijn de behandeling herhalen.
- Als laatste de vloer klamvochtig moppen met Proneutral toegevoegd aan het dweilwater. Let op! Volg altijd de gebruiksaanwijzing op het etiket.

DAGELIJKS

STOFWISSEN/-ZUIGEN

Om krassen te voorkomen is goed en voldoende stofwissen/-zuigen van groot belang. Stofzuigen verwijdert 80% van het vuil dat bestaat uit los stof en zand. Ook raden wij aan te zorgen voor een goede entreemat zodat de toevoer van vuil beperkt blijft. Richtlijnen voor een goede entreemat vindt u op www.progenta.com

- Stofwis/-zuig 2 x per week van plint tot plint.
- Gebruik een stofzuiger met een zuigmond voor parket en vervang regelmatig de stofzak.
- Gebruik géén oliegeïmpregneerde stofwisdoeken.
- Controleer op vlekken en verwijder deze met een klamvochtige microvezeldoek. Meer informatie over het verwijderen van vlekken? Kijk op onze website voor een uitgebreide vlekkenwijzer.



WEKELIJKS

VOCHTIG REINIGEN

Stofwissen/-zuigen verwijdert niet al het vuil. Minimaal één keer in de week, na het stofzuigen, vochtig reinigen is noodzakelijk. Afhankelijk van het oppervlak en de vervuiling kan dit handmatig of machinaal. Bij grotere oppervlakken en sterke vervuiling raden wij aan machinaal te reinigen.

Moppen

- Gebruik een microvezel vlakmopsysteem met 2 emmers, één voor het vuile water en één voor het dweilwater.
- Gebruik altijd een schone dweil.
- Voeg Proneutral aan het dweilwater toe (mengverhouding 1:50).

Machinaal reinigen

- Gebruik een schrob-zuigmachine
- Voeg Proneutral aan het schrobwater toe (mengverhouding 1:50).



PERIODIEK

SPECIALISTISCH ONDERHOUD

Periodiek vloeronderhoud is essentieel om uw rubber vloer in goede staat te houden. Hiermee stelt u grote reinigingsbeurten en de hoge kosten daarvan jaren uit.

Gemiddelde onderhoudsfrequentie

- 1 x per jaar voor kantoorruimten
- 2 x per jaar voor verkeersruimten

Neem contact met ons op voor projectspecifiek advies en uitvoering van specialistisch onderhoud.

TIP!

Met een Meerjarig Service Abonnement bent u voor jaren verzekerd van goed onderhoud.



nora[®]