

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



Gemeente Zaltbommel
t.a.v. de heer M. van Halder
Postbus 10002
5300 DA ZALTBOMMEL

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
26 januari 2022	2019-25 / OLO: 6275717	2021111452/2021150974	De heer M. van der Schaft
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Vergunning			(0344) 64 94 94/ m.vander.schaft@wsrl.nl

Geachte heer Van Halder,

Op 27 juli 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor het verlengen van de Maas-Waalweg te Delwijnen. Voor de aanleg van deze ontsluitingsweg worden watergangen gedempt, worden er ter compensatie nieuwe watergangen gegraven, worden er damwanden en beschoeiingen aangelegd en wordt er een brug over een watergang aangelegd in de omgeving van kadastraal perceel Ammerzoden, sectie M, nummer 7 te Maasdriel.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is T. Goesten, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 239 296 14 of e-mailadres: TeamGBA@wsrl.nl.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



L.M. Penning de Vries

Bijlage(n): Besluit

Afschrift: T-GBA (T. Goesten) / grondzaken@wsrl.nl

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 27 juli 2021 een aanvraag ontvangen van Gemeente Zaltbommel om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Gemeente Zaltbommel en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 3.2 en 3.4 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te verlenen voor:
de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg met de bijbehorende watergangen en een brug, locatie Verlengde Maas Waalweg te Delwijnen (Ammerzoden, sectie M, perceelnummer 7);
2. de volgende gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - 1- memo watercompensatie Maas Waalweg;
 - 2- tekening bestaande situaties;
 - 3- tekening nieuwe situaties;
 - 4- tekening dwarsprofielen;
 - 5- brug over de hoofdwetering;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 26 januari 2022.

Besluitnummer: 2021111452/2021150974.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



L.M. Penning de Vries

Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. De toezichthouder dient te worden uitgenodigd bij het startoverleg betreffende de aangevraagde werken.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
 - 1- memo watercompensatie Maas Waalweg;
 - 2- tekening bestaande situaties;
 - 3- tekening nieuwe situaties;
 - 4- tekening dwarsprofielen;
 - 5- brug over de hoofdwetering.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.9 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.10 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

- 1.11 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.12 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.13 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.14 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het dempen en graven van wateren

- 2.1 Binnen 6 maanden, nadat een demping is uitgevoerd, moet de compensatie van deze demping (het bergingsverlies), zijn gerealiseerd conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.2 Binnen 6 maanden, nadat de nieuwe verharding is aangebracht, moet de compensatie van deze nieuwe verharding (extra berging), zijn gerealiseerd conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.3 De oppervlakte van de demping en de totale oppervlakte van de nieuwe verharding mag niet groter zijn dan onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde bijlagen.
- 2.4 Het nieuwe water dient te worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde bijlagen.
- 2.5 De bodem en het talud van het nieuwe water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.6 De bodem en taluds van het te graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.7 Het doorstroomprofiel van het nieuwe water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.8 Als ter plaatse van een te (graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.

- 2.9 Voordat een nieuw gegraven water een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.10 Bij de uiteinden van het te dempen water moet de slappe specie worden verwijderd. Tevens moet aan de zijde van de aanvulling een betuining worden geplaatst en moet het talud worden opgezet met stapelzoden.
- 2.11 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
- 2.12 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.
- 2.13 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.
- 2.14 Als er bochten in het nieuw te graven water worden aangelegd, moet er in overleg met de toezichthouder taludbescherming worden aangebracht.
- 2.15 De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk te zijn.
- 2.16 Het nieuwe water moet op een deugdelijke wijze worden aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. Dit moet vooraf worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.17 Aan beide zijden van het nieuwe A-water moet een strook met een breedte van minimaal 4,00 meter gemeten uit de insteek door vergunninghouder worden vrijgemaakt en/of worden vrijgehouden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.18 Aan beide zijden van het B-water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de insteek van het nieuwe water door vergunninghouder vrij worden gehouden van obstakels.

Het plaatsen van een brug

- 2.19 Voordat de brug wordt gelegd moet het gehele water (watergang) onder de te leggen brug, inclusief 2,0 meter aan weerszijden van de brug, goed worden uitgebaggerd.
- 2.20 De brug dient te worden aangelegd conform de in voorschrift 1.5 genoemde bijlagen.
- 2.21 De vergunninghouder is verplicht het gedeelte watergang onder de brug en 1,00 meter aan weerszijden van de brug, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd, beschadigingen en/of verzakkingen van het talud van het water direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.22 De vergunninghouder moet de brug in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel beschadigingen en/of verzakkingen van de brug met bijbehorende werken en/of

de watergang direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

- 2.23 Als de brug naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de brug worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en ingezaaid worden met bermgras.

Het verwijderen van dammen met duikers uit wateren

- 2.24 Een bestaande dam met duiker moet volledig worden verwijderd, inclusief bijbehorende werken en landhoofden.
- 2.25 Nadat de dam met duiker is verwijderd, moet het plaatselijke profiel van het water (de watergang) worden hersteld.
- 2.26 Eventueel in de te verwijderen dam met duiker aanwezige kabels en leidingen moeten minimaal 1,00 meter onder het leggerprofiel van het water worden gelegd (bij het ontbreken van een leggerprofiel moeten de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt worden gehanteerd).
- 2.27 Het talud ter plaatse van de verwijderde dam met duiker moet worden ingezaaid met bermgras.
- 2.28 Bij eventuele verzakkingen tijdens of na de werkzaamheden moet, op aanwijzing van de toezichthouder, een betuining worden geplaatst en het talud worden hersteld.

Het plaatsen van dammen met duikers in wateren

- 2.29 De duikerbuizen dienen op een zodanige wijze in de watergang te worden geplaatst dat zij voldoende stabiel zijn en niet kunnen verzakken. De binnenonderzijde van de buizen dienen op de hoogte te worden geplaatst zoals deze zijn aangegeven in voorschrift 1.5 van dit besluit genoemde bijlagen. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 2.30 Een duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.31 Een dam met duiker in een B- of C-water moet worden aangebracht zoals aangegeven op principetekening 12 (zie bijlage). Een dam met duiker in een A-water moet worden aangebracht zoals aangegeven op principetekening 26 (zie bijlage).
- 2.32 De afmetingen van de duikers moeten voldoen aan de in voorschrift 1.5 genoemde bijlagen
- 2.33 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.34 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.

- 2.35 Een duiker met een lengte van 30 meter of meer moet worden voorzien van een betonnen inspectieput. Deze inspectieput moet voldoen aan de hiervoor geldende Arbo-regels en moet daarnaast vrij toegankelijk en bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel.
- 2.36 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
- 2.37 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.
- 2.38 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.39 De vergunninghouder is verplicht de dam met duiker én het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.40 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Het plaatsen van een beschoeiing (oeverbeschermende constructie)

- 2.41 De beschoeiing moet worden geplaatst zoals op principetekening 3 (zie bijlage) is weergegeven.
- 2.42 Als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse meer bedraagt dan 0,60 meter, dan mag de beschoeiing, gemeten vanuit het zomerpeil maximaal 0,20 meter hoog zijn.
- 2.43 Als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse 0,60 meter of minder bedraagt, dan mag de beschoeiing worden doorgetrokken tot aan het maaiveld.
- 2.44 Als het water een grotere waterdiepte heeft dan 1,60 meter ten opzichte van het zomerpeil of als het onderwatertalud 1:1 of steiler is, dan moet er een betuining worden aangebracht, een en ander in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder.
- 2.45 De beschoeiing moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.

- 2.46 De beschoeiing moet worden voorzien van een gording of een sloof. De beschoeiing moet op een deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
- 2.47 De constructie en verankering van de beschoeiing moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kan ontstaan bij het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.48 Als de constructie van de beschoeiing niet of slecht waterdoorlatend is, moet achter de beschoeiing een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
- 2.49 Achter de beschoeiing moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
- 2.50 De vergunninghouder moet de beschoeiing in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de beschoeiing direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het lozen van hemelwater op wateren

- 2.51 De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het water worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden geplaatst zoals op principetekening 9 (zie bijlage) is weergegeven.
- 2.52 Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
- 2.53 Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 4,00 meter uit de insteek van een A-water en 1,00 meter uit de insteek van een B-water vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het water.
- 2.54 Als het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingspunt worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.
- 2.55 De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht de constructie in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
- 2.56 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg, het verlengen van de Maas en Waalweg, met de bijbehorende watergangen en een brug.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- Het dempen van A-, B-, en C-water;
- Het graven van A-, B-, en C-water;
- Het aanleggen van een brug;
- Het verwijderen van dammen met duikers
- Het aanleggen van dammen met duikers;
- Het aanleggen van beschoeiing;
- Het aanleggen van nieuw verhard oppervlak;
- Het aanleggen van uitstroomvoorzieningen voor hemelwater.

Locatie Verlengde Maas Waalweg te Delwijnen (Ammerzoden, sectie M, perceelnummer 7).

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 27 juli 2021 en geregistreerd onder nummer 2021111452.

De aanvraag is aangevuld en aangepast op 7 oktober en 23 december 2021, in die zin dat de activiteiten zijn verduidelijkt en in sommige gevallen iets zijn aangepast.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Dempen en graven van wateren

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werkzaamheden in oppervlaktewaterlichamen' en beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen'.
- Volgens deze beleidsregel mag de aan- en afvoer- en bergingscapaciteit niet worden verminderd door de werkzaamheden.
- Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager van plan is om 3.479 m² aan wateroppervlak te dempen.
- De aanvraag voorziet in het graven van 5.076 m² aan wateroppervlak. Hiermee wordt aan de compensatieverplichting voldaan.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Aanleggen brug

- De aanvrager heeft aangetoond dat het plaatsen van de brug noodzakelijk is om het gebied te ontsluiten.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.7: 'Het plaatsen van bruggen over A-wateren en B-wateren die in onderhoud bij het Waterschap Rivierenland zijn'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Dammen met duikers

- De aanvrager heeft aangetoond dat de dammen met duikers nodig zijn om het gebied duurzaam te kunnen blijven ontsluiten.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.6: 'Het plaatsen van dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Aanleggen beschoeiing

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Nieuw verhard oppervlak

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen' en beleidsregel 5.16: 'Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak'.
- In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat er 10.500 m² nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd.
- Daarom zal de aanvrager voor 10.500 m² nieuw verhard oppervlak compensatie moeten realiseren.
- De aanvraag voorziet in het graven van 5.076 m² aan wateroppervlak. Hiermee wordt aan de compensatieverplichting voldaan.
- De aanvrager moet de compensatie realiseren zoals in de voorschriften in deze vergunning is beschreven.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar


Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.


Bijlage: Principetekening 12 - Dam met duiker B- en C-water



Bijlage: Principetekening 26 - A-water



Bijlage: Principetekening 3 - Beschoeiing



Bijlage: Principetekening 9 - Uitstroomvoorziening
