

IJVEER

CREATION DATE: 28/06/2013
ISSUE: V3



Accomodatie en opbouwen			Min overschilderbaartijd	Max overschilderbaartijd
Coat	Product	Kleur	5°C - 20°C - 30°C	5°C - 20°C - 30°C
1	SIGMACOVER 280	Greenish Yellow	16U - 5U - 3U	21D - 10D - 7D
2	SIGMARINE 40	Wit	24U - 16U - 16U	Onbeperkt
3	SIGMARINE YACHTLAK	wit Sigma 3819-5	- U - 16U - 16U	Onbeperkt

Dek			Min overschilderbaartijd	Max overschilderbaartijd
Coat	Product	Kleur	5°C - 20°C - 30°C	5°C - 20°C - 30°C
1	SIGMACOVER 280	Greenish Yellow	36U - 8U - 6U	3M - 3M - 2M
2	SIGMACOVER 280	Greenish Yellow	36U - 8U - 6U	3M - 3M - 2M
3	SIGMACOVER 456	Grijs RAL 7015 (instrooien)	10U - 3U - 2U	Onbeperkt
4	SIGMACOVER 456	Grijs RAL 7015	10U - 3U - 2U	Onbeperkt

Machine kamer			Min overschilderbaartijd	Max overschilderbaartijd
Coat	Product	Kleur	5°C - 20°C - 30°C	5°C - 20°C - 30°C
1	SIGMACOVER 280	Greenish Yellow	16U - 5U - 3U	21D - 10D - 7D
2	SIGMARINE 40	Wit	24U - 16U - 16U	Onbeperkt
3	SIGMARINE YACHTLAK	Wit 7000	- U - 16U - 16U	Onbeperkt

Wachtruimte			Min overschilderbaartijd	Max overschilderbaartijd
Coat	Product	Kleur	5°C - 20°C - 30°C	5°C - 20°C - 30°C
1	SIGMACOVER 280	Greenish Yellow	16U - 5U - 3U	21D - 10D - 7D
2	SIGMARINE 40	Grijs	24U - 16U - 16U	Onbeperkt
3	SIGMARINE YACHTLAK	Blauw RAL 5023	- U - 16U - 16U	Onbeperkt

Verschansing binnen- & buitenkant			Min overschilderbaartijd	Max overschilderbaartijd
Coat	Product	Kleur	5°C - 20°C - 30°C	5°C - 20°C - 30°C
1	SIGMACOVER 280	Greenish Yellow	36U - 8U - 6U	3M - 3M - 2M
2	SIGMACOVER 280	Greenish Yellow	16U - 5U - 3U	21D - 10D - 7D
3	SIGMARINE 40	Grijs	24U - 16U - 16U	Onbeperkt
4	SIGMARINE YACHTLAK	Blauw RAL 5017	- U - 16U - 16U	Onbeperkt

Topside (waterlijn tot aan de verschansing)			Min overschilderbaartijd	Max overschilderbaartijd
Coat	Product	Kleur	5°C - 20°C - 30°C	5°C - 20°C - 30°C
1	SIGMAPRIME 200	Greenish Yellow	13U - 3U - 2U	3M - 3M - 2M
2	SIGMAPRIME 200	Grijs	13U - 3U - 2U	3M - 3M - 2M
3	SIGMADUR 1800	Blauw RAL 5013	36U -12U - 8U	Onbeperkt

Onderwater gedeelte			Min overschilderbaartijd	Max overschilderbaartijd
Coat	Product	Kleur	5°C - 20°C - 30°C	5°C - 20°C - 30°C
1	SIGMAPRIME 200	Greenish Yellow	13U - 3U - 2U	3M - 3M - 2M
2	SIGMAPRIME 200	Grijs	13U - 3U - 2U	3M - 3M - 2M
3	SIGMACOVER 525	Zwart	16U - 12U -10U	18D - 14D - 7D
4	SIGMA ECOFLEET 530	Bruin	18U - 6U - 4U	Controleer datasheet
5	SIGMA ECOFLEET 530	Roodbruin	18U - 6U - 4U	Controleer datasheet

Product info	Verdunning	Meng verhouding Basis : Verharder	Aantal M² per Liter
SIGMADUR 1800	21-06	2 component 84:16	9
SIGMAPRIME 200	91-92	2 component 80:20	8
SIGMARINE 40	20-05	1 component	6
SIGMARINE YACHTLAK	20-05	1 component	11

Product info	Verdunning	Meng verhouding Basis : Verharder	Aantal M² per Liter
SIGMA ECOFLEET 530	21-06	1 component	8
SIGMACOVER 280	91-92	2 component 80:20	8
SIGMACOVER 456	91-92	2 component 80:20	9
SIGMACOVER 525	91-92	2 component 86:14	8



Stap 1
Controleer verfbak voor alle benodigde producten en kleuren, gebruik eerste blik in/uit systeem.



Stap 2
Controleer de weer omstandigheden zoals temperatuur, dauwpunt & lucht vochtigheid.




Stap 3
Mechanisch ontroesten van alle roestig delen tot bijna blank metaal.



Stap 4
Zout, olie, vetigheid & vuil verwijderen met een geschikte water oplosbare detergent.



Stap 5: 1 component product
Controleer op het juiste product en kleur
Roer het blik goed op en controleer of er geen sediment is
Verdun de verf maximaal 5 - 10 % met de correcte verdunning



Stap 6: 2 componenten product
Controleer voor de correcte kleur
Meng de correcte Basis & Verharder
Verdun de verf maximaal 5 - 10 % met de correcte verdunning
Markeer een houten lat of metalen staaf in gelijke eenheden als cm of inches.

Voorbeeld
Meng verhouding 80:20 is gelijk aan 4 eenheden Basis & 1 eenheid Verharder.



Stap 7
Controleer voor een schone kwast, roller of spuit apparatuur
2 componenten producten hebben special rollers nodig



Stap 8
Zorg voor het aanbrengen van minimaal 2 lagen primer binnen 1 to 2 dagen.
Controleer de minimale en maximale overschilder tijden tussen de verschillende lagen.



Stap 9
Controleer voor aanvullende gegevens het product datasheet blad.
Controleer voor aanvullende veiligheids gegevens het Product Materiaal veiligheids blad.