

Startwaarden waarnemingen

Leidingen startwaarden		Waarnemingen			Foto's	Conform	
Unieke code	Omschrijving	Kar.1	Kar.2	Kwant.	verplichting	leidraad	inzicht
	Stabiliteit						
BAA	Deformatie				1x streng	√	
BAB	Scheur				Bij elke	√	
BAC	Breuk / Instorting				Bij elke	√	
BAD	Defecte Bakstenen of defect Metselwerk				Bij elke		√
BAE	Ontbrekende Metselspecie				1x streng		√
BAF	Oppervlakteschade				Bij elke		√
	Afstroming						
BAG	Instekende Inlaat			>= 5%	Bij elke		√
BBA	Wortels			>=5%	1x streng		√
BBB	Aangehechte Afzetting			>=5%	Bij elke		√
BBC	Bezonken Afzetting			>=5%	Bij elke		√
	Waterdichtheid						
BAH	Defecte aansluiting				Bij elke		√
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A			Bij elke		√
		Z		>=5%	Bij elke		√
BAJ	Verplaatste verbinding	A		>=20mm	Bij elke		√
		B		>=15mm	Bij elke		√
		C			Bij elke		√
BAK	Lining				Bij elke		√
BAL	Defecte Reparatie				Bij elke		√
BAN	Poreuze Buis				Bij elke		√
BAO	Grond zichtbaar door defect				Bij elke		√
BAP	Holle ruimte zichtbaar door defect				Bij elke		√
BBD	Binnendringen Grond				1x streng		√
BBE	Andere Obstakels			>=5%	1x streng		√
BBF	Infiltratie				1x streng		√
BBG	Exfiltratie				Bij elke		√
	Algemeen						
BCA	Aansluiting				n.v.t.		
BBH	Ongedierte	A,Z			Bij elke		√
BCB	Plaatselijke reparatie				Bij elke		√
BCD	Beginknooppunt				n.v.t.		
BCE	Eindknooppunt				n.v.t.		
BDA	Algemene foto				Bij elke		√
BDB	Algemene opmerking				Bij elke		√
BDC	Inspectie beëindigd voor eindknooppunt				n.v.t.		
BDD	Waterpeil			>= 10%	>=10%		√
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis				n.v.t.		
BDF	Atmosfeer in de leiding				n.v.t.		
BDG	Verlies van beeld				n.v.t.		

Note uit NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011

Wanneer een waarneming op dezelfde plaats in de langsrichting, rond de omtrek van de leiding verschillende malen voorkomt, moet iedere waarneming afzonderlijk worden gecodeerd.

In overleg met opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken mits het geen afbreuk doet aan de zwaarte van de waarneming. Dat wil zeggen: 1 codering moet representatief zijn voor de waarneming waarbij de klokpositie het begin- en eindpunt vastlegt