
LEU-2022-01

ONDERHOUDSBESTEK ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN

Gemeente Leudal

Besteknummer: LEU-2022-01
Betreft: Onderhoudsbestek
Status: Definitief
Datum: 25 februari 2022

idverde Advies B.V.
Vestiging Roermond
Eci 10
6041 MA Roermond

01	LEU-2022-01	1
Deel 1 Algemeen		3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	4
08	ONDERAANNEMING	4
09	SOCIAL RETURN	5
Deel 2.1 Algemene gegevens		7
01	TEKENINGEN	8
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	8
04	BIJLAGEN	8
Deel 2.2 Nadere beschrijving		9
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	10
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	10
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	10
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	10
1	ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN	11
10	ELEMENTENVERHARDING (HALFOPEN)	11
11	ONGEBONDEN VERHARDING (OPEN)	12
12	OVERIGE VERHARDINGEN (HALFOPEN EN OPEN)	13
8	WERK ALGEMENE AARD	14
81	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	14
Deel 3 Bepalingen		15
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17
01 08	BIJDRAGEN	17
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 16	VERZEKERINGEN	18
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	18
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	18
01 24	BEELDKWALITEIT	19
01 26	WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	19
01 28	SOCIAL RETURN	20
51	GROENVOORZIENINGEN	23
51 82	EISEN EN UITVOERING	23
51 83	INFORMATIEOVERDRACHT	24
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	24
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	24
01		25
01		27

11-04-2022

Opdrachtgever: Gemeente Leudal
Project: Bestek Onkruidbestrijding op verhardingen
Besteknummer: LEU-2022-01

RAW0170-133970

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leudal

Postadres:
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Bezoekadres:
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

Tel: (0475) 859000
Internet: www.leudal.nl

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de gemeente Leudal.
Dagelijks toezicht zal worden uitgevoerd door de gemeente Leudal.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Leudal (zie bestekstekeningen).
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbestrijding op elementverhardingen.
- b. Onkruidbestrijding op ongebonden verhardingen
- c. Onkruidbestrijding op overige verhardingen
- d. Toepassen verkeersmaatregelen

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk wordt aangegaan voor een periode van 17 juni 2022 tot en met 31 december 2023.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst twee (2) maal met een periode van één (1) jaar te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op eventuele verlenging.

De aannemer dient uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst in overleg te treden met de opdrachtgever voor een eventuele verlenging van de overeenkomst.

In de periode van 17 juni 2022 tot en met 31 december 2023 vindt geen indexering plaats. Bij een mogelijke verlenging zullen de prijzen per eenheid worden geïndexeerd conform het gestelde artikel 01.04.01 lid 04 van deel 3 in dit bestek.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Niet van toepassing

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 ONDERAANNEMING

Indien een aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:

- Zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsbedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

PAR**1.09 SOCIAL RETURN**

Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Leudal is aangemerkt als vallend onder Social Return. De aannemer dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.01.15 van deel 3 van dit bestek.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of niet volledig nakomt:

- vindt er een inhouding plaats op de aanneemsom ter hoogte van dat deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de doelgroep;
- dient het restant van de verschuldigde verplichting (dat deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is) binnen 14 dagen aan de opdrachtgever, gemeente Leudal, te worden overgemaakt.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Tekeningen met locaties van de type verhardingen voor het bestrijden van onkruid binnen de gemeente Leudal.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids & Gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Uniform aanbestedingsdocument;
- Shapefile met de verhardingen voor de onkruidbestrijding;
- Evenementenkalender gemeente Leudal (versie 2022 kan nog wijzigen);

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
1								ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN				
10								ELEMENTENVERHARDING (HALFOPEN)				
100010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Uitvoeringsperiode: 2022 week 25 t/m week 52. 2023 week 1 t/m week 52. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 100030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar, uitvoering door derden. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven Verhardingstype: elementenverharding, o.a. trottoirtegels, straatstenen, gebakken klinkers. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: Diverse, binnen de bebouwde kom in de kernen van de gemeente Leudal, incl. begraafplaatsen, sport- en evenemententerreinen. Beheersen veegvuil door derden. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	80,00	V	
		1						are		5.743,93	I	
			3									
				3								
					9							
						9						
							4					
100020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Uitvoeringsperiode: 2022 week 25 t/m week 52. 2023 week 1 t/m week 52. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, bij het gebruik van een onkruidborstel dient het losliggend onkruid wel te worden verwijderd. De aannemer vormt zich ter plaatse een gemiddeld beeld van het aantal obstakels. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding, o.a. trottoirtegels, straatstenen, gebakken klinkers. Beheersen veegvuil door derden. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	80,00	V	
		9										
			3									
				3								
					9							
						9						
							4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
100030	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Uitvoeringsperiode: 2022 week 25 t/m week 52. 2023 week 1 t/m week 52. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar, uitvoering door derden. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, bij het gebruik van een onkruidborstel dient het losliggend onkruid wel te worden verwijderd. Te onderhouden lengte inclusief randstroken: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: diverse, binnen de bebouwde kom in de kernen van de gemeente Leudal, incl. begraafplaatsen, sport- en evenemententerreinen. Beheersen veegvuil door derden. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	80,00	V		
		9							are			844,43	I
			3										
				3									
					9								
						9							
							4						
11								ONGEBONDEN VERHARDING (OPEN)					
110010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Uitvoeringsperiode: 2022 week 25 t/m week 52. 2023 week 1 t/m week 52. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: diverse, binnen de bebouwde kom in de kernen van de gemeente Leudal, incl. begraafplaatsen, sport- en evenemententerreinen. Beheersen veegvuil door derden. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	80,00	V		
		1							are			250,90	I
			3										
				3									
					9								
						9							
							4						
110020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Uitvoeringsperiode: 2022 week 25 t/m week 52. 2023 week 1 t/m week 52. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, bij het gebruik van een onkruidborstel dient het onkruid wel te worden verwijderd. De aannemer vormt zich ter plaatse een gemiddeld beeld van het aantal obstakels. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding, o.a. grind, gravel, schelpen, en grasbetontegels. Beheersen veegvuil door derden. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	80,00	V		
		9											
			3										
				3									
					9								
						9							
							4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
12							OVERIGE VERHARDINGEN (HALFOPEN EN OPEN) Betreft: moeilijk bereikbare locaties binnen de gemeente Leudal, o.a. alle fietsenstallingen, kantlagen, verkeersdrempels, verkeersheuvels, inritten en Jeu de Boulesbanen.				
120010	518899						Beheersen onkruid overige verhardingen Betreft het beheersen van onkruid op moeilijk bereikbare locaties en afwijkende verhardingen. Het onkruid wordt verwijderd overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid En betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid. Uitvoeringsperiode: 2022 week 25 t/m week 52. 2023 week 1 t/m week 52. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Achterblijven, bij het gebruik van een onkruidborstel dient het onkruid wel te worden verwijderd. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 120020 Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: diverse, binnen de bebouwde kom in de kernen van de gemeente Leudal, incl. begraafplaatsen, sport- en evenemententerreinen. Beheersen veegvuil door derden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	80,00	V	
								are		730,34	I
120020	518899						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid op moeilijk bereikbare locaties en afwijkende verhardingen. Het onkruid wordt beheerst conform KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Uitvoeringsperiode: 2022 week 25 t/m week 52. 2023 week 1 t/m week 52. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, bij het gebruik van een onkruidborstel dient losliggend onkruid wel te worden verwijderd. De aannemer vormt zich ter plaatse een gemiddeld beeld van het aantal obstakels. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding en ongebonden verharding op moeilijk bereikbare locaties. Beheersen veegvuil door derden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	80,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
8							WERK ALGEMENE AARD				
81							VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
810020	620299						Toepassen rijdende afzettingen Ten behoeve van uitvoeren onkruidbeheersing op elementenverharding, ongebonden verharding en overige verharding, kwaliteitsniveau B. Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg - op enkelbaansweg - op fiets- en voetpaden - op parkeergelegenheden en pleinen - op kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 .
- 04 De kwaliteitscatalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-Website (www.crow.nl)
- 05 Alle communicatie die gedurende de looptijd van van dit bestek vereist is, dient in woord en geschrift te geschieden in de Nederlandse taal.

01 01 10 ALGEMENE UITVOERING WERKZAAMHEDEN

- 07 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift.
- 09 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk (kleding schoon en heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken.
- 10 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: tevens wordt van de medewerkers een correcte houding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners en bedrijven) verwacht.
- 11 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
- 12 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standard 2020 geldt het volgende: indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel en /of veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam/ ongeschikt persoon volgens par. lid 17 van de U.A.V. 2012.

Per geval kan een korting van vijfhonderd euro (€500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 01 15 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen, en bouwstofgroepen is van toepassing.
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen de eerste twee jaar (2022 en 2023) waarin werkzaamheden uit dit bestek uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.
- 03 Indien na 2 jaren vanuit beide partijen ervoor gekozen wordt om het bestek eenmalig te verlengen voor een periode van 1 jaar, vindt een eenmalige indexering plaats voor 1 jaar.
- 04 Bij verlenging van het contract dient de aannemer uiterlijk 26 oktober 2023 schriftelijk een verzoek van indexering in bij de directie (aangetekend per post).
Indien er geen indexeringsverzoek is ontvangen door de opdrachtgever zal er geen indexering plaatsvinden.
- 05 De eenmalige indexering zoals bedoeld in paragraaf lid 03, van de ingediende prijzen bedraagt maximaal 8%.
- 06 De verrekening van de indexering zal plaatsvinden door een éénmalige aanpassing van de inschrijvingsstaat, ingaande per 1e kalenderdag van de verlenging van het bestek.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, groenvoorzieningen, reiniging e.d., in de openbare ruimte;
 - Evenementen;
 - Afstemming werkzaamheden met de uitvoerende dienst van de gemeente Leudal, dan wel het plaatselijke of regionale sw-bedrijf.
- 03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel als vaker nodig, een coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.
- 04 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 05 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door de voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 10 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. storkosten van de materialen die worden aangeboden bij een gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in het bestek anders is aangegeven.
- 06 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, dor welke oorzaak dan ook, vormen géén reden verrekening.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING AANWEZIGE VEGETATIE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€50,- per m1 haag
€25,- per struik
€10,- per m2 gras of kruidenvegetatie
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 worden, bij schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:
Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van 1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);
Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);
Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule $B / A * 100\%$ (uitkomst = C)
Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.
Schadepercentage (C) < 10%
korting = niet van toepassing
Schadepercentage (C) >10% en 30%
korting = B x €20,-
Schadepercentage (C) >30%
korting = A x €20,-

HFD PAR ART LID

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 07 BESTESMELDINGEN**

- 05 Indien de besteksmelding niet overeenkomstig de eisen in het bestek wordt verholpen, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van €250,-- per melding voor elke werkbare werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd, dat niet aan de besteksverplichting wordt voldaan.

01 24 08 OPNEMING

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 De opdrachtgever voert 1 x per 4 weken een wijkschouw uit waarbij er geschouwd wordt op alle beheergroepen. Per wijkschouw worden er 135 locaties geschouwd.
- 03 De directie bepaalt per meetronde op aselechte wijze de op te nemen meetlocaties
- 06 Binnen elke op te nemen meetlocatie wordt per bestekspost, indien aanwezig, één meetvak, één meetstrook of één meetelement beoordeeld of deze voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.

01 24 09 KORTING

- 02 Per meetronde wordt, per bestekspost, van het aantal opgenomen meetvakken, meetstroken, of meetelementen het percentage bepaald dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 04 Wanneer een besteksmelding wordt gemaakt en de opdrachtnemer dit niet binnen de gestelde termijn op beeld brengt, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van €250,-- per element per schouwlocatie.

01 26 WERKTIDEN EN BEPALINGEN**01 26 01 WERKTIDEN**

- 01 Het werk moet aaneengesloten worden uitgevoerd op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 17.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de genoemde uren alleen uitvoeren na toestemming van de directie.
- 02 Tijdens de spits, van 7.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur, mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden langs fietspaden en ontsluitingswegen.
- 03 Binnen een straal van 100m bij kerken en begraafplaatsen mogen tijdens een kerkdienst en een uitvaart geen machinale werkzaamheden worden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

01 28 SOCIAL RETURN

01 28 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

- 01 De regio Midden-Limburg (gemeenten Roermond, Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren) hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de aanneemsom in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de aanneemsom voor meer dan 70% uit materiaal bestaat.

Social Return gaat in de gemeente Leudal in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

- 02 Proces

Social Return gaat in de gemeente Leudal in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

- 03 Doelgroepen en benadering

De doelgroepen die de gemeente Leudal in het kader van Social Return hanteert, zijn:

1 Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.

2 Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.

3 Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.

4 Vroegtijdige schoolverlaters.

5 Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs en studenten van het MBO.

- 04 Invulling Social Return

De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we, hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming.

Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social return verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Leudal graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt van dit gesprek wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van aanpak, dat door de inschrijver bij de offerte is ingediend.

- 05 Categorieën

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Leudal bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze categorieën. Opgemerkt wordt dat er geen verschil in waardering bestaat tussen genoemde categorieën; alle categorieën worden door de opdrachtgever gelijk gewaardeerd.

A. Werkplek Bieden

Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

HFD PAR ART LID

B. Werkervaring / Stageplek Bieden

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via een stage- of werkervaringsplek.

C. Inkoop Diensten / Producten

Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling, het SWbedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal

Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie van) kennis, manuren, materialen of financieel.

E. Bijdrage in het scholingsfonds

Het storten van een geldbedrag in het gemeentelijke 'Scholingsfonds Social Return' bestemd voor de financiering van scholing en andere noodzakelijke ondersteuning bij re-integratie ten behoeve van de doelgroep social return.

06 De procedure en de verplichtingen op een rij:**Fase I Aanbesteding en gunning**

a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting is geen gunningscriterium, maar betreft een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is opgenomen.

b. Bij uw inschrijving specificeert u de loonsom en de materiaalkosten:

- indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
- indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een Social Return-verplichting van 7% van de totale loonsom.

c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaannemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen.

In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteed. U dient bij de inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en materiaalkosten in.

d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de invulling van de social return-verplichting.

De contactgegevens zijn:

Robert Paumen (Coördinator Social Return) telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via r.paumen@echt-susteren.nl

e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden.

f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

Categorie	Vorm	Waarde	Specificaties
A	Dienstverband	Uitbetaald bruto loon plus 30% werkgeverslasten	Kopie loonspecificaties
B	Snuffelstage	€ 300 per stagiaire	Duur: 1 dag

HFD PAR ART LID

	Oriëntatiestage	€ 400 per stagiaire	Duur: 1 week
	Stageplek voor	€ 750 per stagiaire	
	scholieren uit	per maand	Duur: afhankelijk van
	Praktijkonderwijs (PRO)		opleiding en niveau
	en Voortgezet Speciaal		
	Onderwijs (VSO)		
	Beroeps Praktijk		
	Vorming (BPV-plek)	€ 500 per stagiaire	Duur: afhankelijk van
		per maand	opleiding en niveau
	BBL	Uitbetaald bruto loon	Duur afhankelijk van
		plus 30% werkgevers-	opleiding en niveau;
		lasten + € 500 per	kopie loonspecificaties
		maand begeleidings-	
		kosten	
C	Ingekochte dienst bij	Waarde dienst	Alleen na goedkeuring
	bedrijf of instelling met		van contactpersoon social
	sociale doelstelling (bijv.		return; kopie factuur
	Westrom)		overleggen
D	Verzorgen gastles over	€ 100 per uur	Alleen na goedkeuring van
	bedrijf, branche of sector		contactpersoon social return. Duur: 2 tot
			3 uur; reistijd mag niet worden
			opgevoerd
	Organiseren bedrijfs-	€ 250 per dagdeel	Alleen na goedkeuring
	bezoek doelgroep		van contactpersoon social return
	Overig (inbreng eigen	Waarde nader te	Alleen na goedkeuring
	ideeën opdrachtnemer)	bepalen afhankelijk van	van contactpersoon social
		aard en omvang aange-	return; waarde wordt vast-
			boden dienstverlening gesteld door
			contactpersoon social return.

Nb. Er is geen verschil in waardering tussen bovenstaande punten A. t/m D.

- h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente Leudal geldende overeenkomst.
- i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.

Fase II Uitvoering en verslaglegging

- a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een rapportage met betrekking tot de voortgang van social return aan contractbeheerder. De rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij bovenstaand punt i. vermelde standaardformat.
- b. De contactpersoon Social Return en de contractbeheerder hebben de bevoegdheid de inzet van social return middels het opvragen van contracten en loonstroken te verifiëren. De eventuele kosten voorvloeiend uit uw verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een eindrapportage aan de contractbeheerder.
- c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Leudal bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet bent nagekomen.

Bovendien zal een boete worden opgelegd conform het hierover bepaalde in de aanbestedingsleidraad.

- d. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de opdrachtnemer in overleg treden.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Bij gebruik van een onkruidborstel dient veegbaar onkruid dezelfde dag nog verwijderd te worden. Veegbaar onkruid rondom randen, middengeleiders en obstakels dient ook dezelfde dag afgevoerd te worden.

51 82 02 OPPERVLAKKEN

- 01 Het te onderhouden areaal betreft het volledig aangeleverd areaal op tekening, betreffende de element verhardingen, ongebonden verhardingen en overige verhardingen in dit bestek.

51 82 03 CHEMISCHE MIDDELEN

- 01 Het toepassen van chemische middelen ten behoeve van onkruidbeheersing op verharding is niet toegestaan.

51 82 05 OBSTAKELS

- 10 Obstakels binnen de gemeente Leudal bestaan onder andere uit paaltjes, verkeersborden, lichtmasten, afvalbakken, straatmeubilair, speeltoestellen e.d.
- 11 De aannemer dient zelf een beeld te vormen van de hoeveelheid obstakels die zich in de verhardingen bevinden. In alle posten dient het verwijderen van onkruid rondom obstakels in de prijs mee gecalculeerd te worden.

51 82 10 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Het gebruik van een borstelmachine is beperkt toegestaan. Borstelen alleen toegestaan op delen waar nodig, goten, randen, middengeleiders en obstakels. Borstelen is nooit toegestaan op natuursteen en gebakken materialen.
- 02 Het gebruik van een bosmaaier is zeer beperkt toegestaan op locaties waar andere methoden niet toereikend of mogelijk zijn en altijd in overleg met de directie. Enkel het gebruik van een elektrische bosmaaier is toegestaan.
- 03 De uitvoering of uitvoeringsmethode mag geen schade aanbrengen aan de verharding of eigendommen van de gemeente en derden in op of nabij het te behandelen oppervlak.
- 04 Voor het rijden op trottoirs mag de wioldruk maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 05 Het is niet toegestaan om materieel buiten de genoemde werktijden in bepaling 01 26 te parkeren in de openbare ruimte van het werkgebied.

51 82 11 EISEN TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID

- 01 Zelfrijdend brandstof aangedreven materieel ten behoeve van de onkruidbestrijding dient minimaal te voldoen aan de Euro4 norm.
- 02 Op deze werkzaamheden mogen alleen elektrische bosmaaiers en bladblazers worden ingezet. Elektrische bosmaaiers moeten voorzien zijn van een biologische afbreekbare maaidraad.
- 03 Werktuigen worden afgeleverd met milieuvriendelijke smeermiddelen en hydraulische oliën of zijn voorzien van een beveiligingssysteem tegen lekkage.

HFD PAR ART LID

51 83 INFORMATIEOVERDRACHT

51 83 03 VEEGWERKZAAMHEDEN

- 01 Vegen van verhardingen wordt door derden uitgevoerd. Daarbij worden de goten structureel met een borstel geveegd. In het groeiseizoen wordt gebruik gemaakt van een onkruidborstel.
- 02 Alle voorkomende geschillen met derden dienen terstond aan de directie te worden vermeld.
- 04 Enkele terreinen zoals scholen en sportaccomodaties zijn niet openbaar toegankelijk. De directie zorgt ervoor dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn of stelt sleutels ter beschikking.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig met de directie.
- 04 Bij uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de getroffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: LEU-2022-01

Onderhoudsbestek onkruidbestrijding op verhardingen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LEU-2022-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: LEU-2022-01

Onderhoudsbestek onkruidbestrijding op verhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN				
10	ELEMENTENVERHARDING (HALFOPEN)				
100010	Beheersen onkruid-elementenverharding halfopen.	week	80,00	V	
100020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding halfopen.	week	80,00	V	
100030	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding halfopen.	week	80,00	V	
11	ONGEBONDEN VERHARDING (OPEN)				
110010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding open.	week	80,00	V	
110020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding open.	week	80,00	V	
12	OVERIGE VERHARDINGEN (HALFOPEN EN OPEN)				
120010	Beheersen onkruid overige verhardingen halfopen en open.	week	80,00	V	
120020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding halfopen en open.	week	80,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
810020	Toepassen rijdende afzettingen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

11-04-2022

Opdrachtgever: Gemeente Leudal
Project: Bestek Onkruidbestrijding op verhardingen
Besteknummer: LEU-2022-01

RAW0170-133970