Sluit aan op blad 17

Sluit aan op blad 19

Redbadwei (zuid)

Aanbrengen uitleggers en aanbrengen endkap #125

Aanbrengen uitleggers en aanbrengen endkap #125

Put 30x30/30mm

BRG4

Deur gesloten

26

58

85

LEGENDA

ALGEMEEN

- Werkgrens
- Kavelgrens bouwblokken/ontwikkelaars
- Bestaande situatie
- +2.13 Bestaande hoogte
- +0.90 Nieuwe hoogte
- 2.4% Wegverkanting
- Materiaalgrens
- Bestaande / te handhaven verharding
- Nutstracé reeds aangelegd
- Toekomstig nutstracé
- Watergang ontgraven door derden, uitvoering gelijktijdig aanaalag BRM situatie
- Te ontgraven watergang

AFWATERING/RIOLERING

Voor b.o.b. hoogtes, stroomrichtingen, afvoerleidingen zie rioleringsplan

- Inspectieput aangebracht door aannemer kades en Middelseefeart
- 30233 Aanbrengen HWA inspectieput 1000x1000mm, met putnummer en putkop, Putkop voorzien van opschrift "RW"
- 30311 Aanbrengen HWA inspectieput 1000x1000mm, met putnummer en afdekplaat
- 30305 Aanbrengen HWA kruisingsput 1000x1000mm, met putnummer en putkop
- 30026 Aanbrengen VWA inspectieput 1000x1000mm / 1250x1250, met putnummer en putkop putkop voorzien van opschrift "VW"
- 30280 Aanbrengen drain inspectieput met doorsputarmen met putnummer en putkop putkop voorzien van opschrift "drain"
- 30238 Aanbrengen uitstroombak, Giverbo GU-I o.g.
- HWA-rioolleiding aangebracht door aannemer kades en Middelseefeart
- Aanbrengen HWA-rioolleiding met type bob en stroomrichting, buis kleur groen
- Aanbrengen DWA-rioolleiding met type bob en stroomrichting, buis kleur bruin
- Aanbrengen persleiding
- Drainageleiding, Ø100mm aangebracht door aannemer kades en Middelseefeart
- Aanbrengen drainageleiding, Ø100mm PVC
- Aanbrengen kolkleiding, Ø125, kleur groen met kneveliniaat Ø125 op Ø315
- Aanbrengen trottoirkolk geleideband, type TRK-2020 o.g
- Aanbrengen trottoirkolk RWS-band, type TRK-2000 RWS o.g.
- Aanbrengen straatkolk type STR-9736 o.g.
- Aanbrengen straatkolk langs keerconstructie, type Fécoten straatkolk K20FL o.g., aansluiten op standpijp
- Kolkomranding, beton, 1000x1000x150mm
- Aanbrengen duiker Ø600mm
- Verwijderen duiker



Overzichtstekening

schaal 1:10000

OPMERKINGEN

Maatvoering in meters
Materiaaldikten in millimeters
Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P.
Uitleggers zie bestekpost: 334.110
Kunstwerken zie tek: 18: 373583-T001-L00 en 19: 373583-T002-L00

Opruimen zie tek: 01-001 t/m 01-020
Nieuw sfu zie tek: 02-001 t/m 02-020
Doorsnedes zie tek: 03-001 t/m 03-012
Details zie tek 05-001
Markering en bebordingsplan zie tek 06-001 t/m 06-004

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

4	--	--	--		--		
3	--	--	--		--		
2	--	--	--		--		
1	NVI	24-02-2023	aanpassen riool Redbadwei	MT	DD	DG	
0	0	--	Definitief	MT	DD	DG	
STATUS	DATUM	OMSCHRIJVING		GET	GEC	ACC	

Gemeente Leeuwarden
Stadsontwikkeling en -beheer
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
Team Civiele Techniek

Oldehoofsterkerkstraat 2
Postbus 2000
8900 JA Leeuwarden
Tel. 14058

PROJECT : MIDDELSEE

HIER KOMT IETS BIJZONDERS: BOVEN WATER

ONDERDEEL :
BRM Havenstêd 1, Wetterstêd 1 en Redbadwei, Rioleringsplan

SCHAAL :	BESTEKNR. :	TEKENNORM :	BLAD	VAN :
1:200	2021-076792	04-018	18	20
PAPIERFORMAAT	TEKENEHR.	DATUM	GETEKEND	
A0	372121_201 F1 18 Rio	24-02-2022	M.Talsma	