

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

"Bouwrijpmaken Havenstêd I, Wetterstêd I en Redbadwei"

Door de opdrachtgever zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd;

Gewijzigd: Bijlage 6, 345310, 351020, 724010, 728010, 893010

Deel 1 Hoofdstuk 11, Overal waar geschreven is 31 september moet worden gelezen 30 september.

Vraag 1: Post 351020 :
mist hier de hoeveelheid ter inlichting of hoeven deze kolken niet geleverd te worden?

Antwoord: Bestekspost aangepast

Vraag 2: Post 728010:
In de nota van inlichtingen heeft u sectie 728 en bestekspostnummer 728010 toegevoegd. Kunt u de bestekspost nader toelichten? Welke constructie dient hier aangebracht te worden?

Antwoord: Het betreft de constructie omschreven onder 72; 'Wegconstructie nabij hoogspanningsmasten'. Inschrijver wordt gevraagd een uitvoeringsontwerp te maken van deze constructie conform post 893010 op basis van bijlage 15. De betreffende onderdelen (L-wanden, EPS, folie, geleiderail, etc.) zijn opgesomd in post 893010 en de uitvoering van deze verschillende onderdelen wordt in diverse posten onder 721 tot en met 727 in het bestek gedekt. Kosten voor elk van deze onderdelen kan de inschrijving kwijt in die daarvoor bestemde posten. Arbeid en bevestigingsmiddelen welke benodigd zijn om van deze verschillende onderdelen het geheel samen te stellen als bedoeld in bijlage 15, kan de inschrijver kwijt op post 728010.

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

201 F1 10 04-003
201 F1 10 04-004
201 F1 10 04-009
201 F1 10 04-018
201 F1 10 04-019
201 F1 10 04-020

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

6. Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
345310			Bestekspost gewijzigd					
345310	471113		Aanbrengen schuifafsluiter met frame. Situering: t.p.v. putnr 70188, 70191, 70199, 70203, 70247, 70256, 70298, 70305, 70363 Betreft: aanbrengen van inlaat op putwand	st	13,00	V		
		9.	Kunststof / RVS 316 spindelschuif type: KSA-MD-R-O DN300 incl. extra montage oren t.b.v. montage op betonput Leverancier: KWT Group o.g Incl. bevestigingsmaterialen en spindel van RVS 316	st			13,00	L
		.9.	Incl. frame monteren aan prefab inspectieput d.m.v. RVS lijmmankers M12 incl. moer en volgplaat. Incl boren gaten en compriband tussen frame en betonnen wand.					
351020			Bestekspost gewijzigd					
351020	252614		Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen van kolken langs de kademuren Situatie langs keermuren Middelsee feart	st	110,00	V		
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen en afvlakken..	m3			2,20	L
		.9.	Filcoten straatkolk met uitwendige breedte 200 mm Met duurzaamheidscertificaat ten aanzien van de bouwstof dat deze geen BTEX stoffen bevat. Leverancier: DDC te Heinenoord (0186-605888) Type: K20FL125LR Materiaal kolkonderbak: vezelversterkte beton Betonkwaliteit C60/75 Zandvang ca. 10 liter Uitwendige afmetingen: l x b x h: 450 x 200 x 518 mm Afdekking: gesloten vlakke omranding met scharnierend sleufrooster met vergrendeling Materiaal: gietijzer Verkeersklasse: D (400 kN) conform NEN-EN 124 Uitlaatconstructie: gietijzeren uitlaatgarnituur met uitlaat spie 125 mm en uitneembaar gietijzeren stankscherm, aangebracht op korte zijde Aansluiting : Links/Rechts door middel van draaibaar rooster. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: ééndelig	st			110,00	L
724010			Bestekspost gewijzigd					
724010	423199		Aanbrengen Verbindingsbalk Betreft het aanbrengen van een verbindingsbalk aan de L wanden. uitgangspunten: alleen toepassen t.p.v. rijbaan Balken dillateren en onderling verbinden middels flexibele dookconstructie maatvoering 250x250mm, verbinden aan L-wand Gerekend met 150kg/m3, Toe te passen betonstaal: FeB 500 exacte hoeveelheid van hierboven benoemde elementen bepalen conform 893010	m	60,00	V		
				m			60,00	L
728010			Bestekspost gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
728010	423199		Aanbrengen constructie	EUR		N
			Samenstellen wegconstructie nabij			
			hoogspanningsmasten.			
			Betreft de arbeid benodigd voor het samenvoegen			
			van de losse onderdelen van de wegconstructie,			
			voor zover deze niet gedekt is door de			
			bestekposten onder bestekpost 721 t/m 727,			
			inclusief levering van benodigde			
			bevestigingsmiddelen en toebehoren.			
893010			Bestekspost gewijzigd			
893010	433199		Maken berekeningen en tekeningen constructies	EUR		N
			Betreft alle onderdelen voor de uitvoering van de			
			wegconstructie nabij hoogspanningsmasten			
			benodigde (wapenings) tekeningen, berekeningen en			
			planningen,			
			van o.a.:			
			- L-wanden			
			- EPS (incl. legplan)			
			- folie en geogrid			
			- Geleiderail			
			- Funderingswapening			
			- verbindingbalk			
			- wegconstructie			
			- sterkteberekeningen;			
			- bevestigingsmiddelen;			
			- verankering			
			Betreft het UO van de gehele constructie en omvat			
			ten minste de in Hoofdstuk 9 van bijlage 15			
			119067-22-000.678-notd-EPS constructie Middelsee			
			opgesomde ontwerpactiviteiten.			
			Uitgaan van twee typen keerwanden (fietspad en			
			rijbaan).			
			Uitgaan van gevolgklasse CC2			
			Drie weken voor start ontwerpactiviteiten,			
			indienen uitgangspuntennota ontwerp L-muren ter			
			goedkeuring directie.			
			Definitieve tekeningen en berekeningen ter			
			goedkeuring van de directie verstrekken vier			
			weken voor aanvang van de productie van de			
			desbetreffende onderdelen en werkzaamheden.			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID