

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:OPDRACHTGEVER
GEM CV Park TriangelPROJECT
Woonrijp maken deelplan G1/G2 fase 5NUMMER
G34-017-3.36-05

Mede naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER

Door de opdrachtgever zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in het bestek:

Leverantie straatbakstenen:

Vanwege de lange levertijden van de straatbakstenen zorgt de opdrachtgever dat bij aanvang werkzaamheden de eerste benodigde straatbakstenen alvast in depot aanwezig zijn die de aannemer daar kan opladen. De aannemer dient rekening te houden dat gedurende het werk een deel van de te leveren stenen direct op het werk gelost kunnen worden en een deel weer in het depot van de opdrachtgever geplaatst dienen te worden. Daarnaast zijn besteksposten toegevoegd voor tijdelijke bestrating indien nodig, zie Nota van inlichtingen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

De schriftelijke vragen zijn via TenderNed beantwoord.

BESTEK**DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING**

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota weergegeven:
336312, 840030

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de Nota weergegeven:

596, 596010, 596020

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze Nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de Nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 1 juni 2022

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
336310	240199	Aansluiten HWA-riool achterpaden. Situering: binnen gehele werk Betreft: aansluiten HWA-riool achterpaden Exacte uitvoering en vaststellen locaties en diameters in overleg met directie en bouwer Inclusief benodigde bemaling	st	12,00	V
336311	240101 1.1.2.1.1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand in zandbed Inclusief puinfundering bouwweg Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		180,00 I
336312	252201 2.2.1.1	Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen detailriool HWA Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs (RAL 7037) Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet (steekmof of aangevormde mof)	m m		180,00 I 180,00 L
336313	252202 2.2.1.1	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken detailriool Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90° spie/mof Kleur grijs (RAL 7037) Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st		12,00 I 12,00 L
336314	252832 4.1.1.1	Maken inlaat. Betreft: maken inlaat inclusief leveren en aanbrengen hulpstukken In PVC-buis Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 400 - 125 mm met zettingsmof	st st st		12,00 I 12,00 L 12,00 L
336315	240121 2.2.1	Aanvullen sleuf. Inclusief puinfundering bouwweg Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten volgens bestekspost 336316	m		180,00 I
336316	2204121.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: zand in zandbed en puinfundering Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid van bestekspost 336315 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m3		115,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
336317	241199	Opnemen en herstellen sleufbedekking. Betreft: zorgvuldig opnemen en herstellen sleufbedekking t.b.v. aanleg aansluiten HWA-riool achterpaden Diverse bestratingsmaterialen Onbruikbare stenen vervoeren naar een inrichting Inclusief leverantie inboet bestratingsmaterialen Afstrooien en invegen met brekerzand en afrillen	m2		360,00 I
596		Tijdelijke bestrating			
596010	831112	Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: binnen gehele werk Betreft: aanbrengen tijdelijke bestrating van betonstraatstenen in trottoir en parkeerplaatsen in overleg met directie 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .6. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Ter beschikking gesteld in depot binnen Park Triangel (los gestort) Transportafstand max. 5 km Inclusief laden uit depot opdrachtgever .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	2.000,00 V	
			st		90.000,00 T
596020	831702	Opbreken betonstraatstenen. Situering: binnen gehele werk Betreft: opbreken tijdelijke bestrating van betonstraatstenen in overleg met directie 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen Park Triangel Transportafstand max. 5 km Inclusief verwerken in depot opdrachtgever	m2	2.000,00 V	
840030	283899	Op hoogte brengen straatpotten. Betreft het op hoogte stellen van bestaande straatpotten van gas- en water- afsluiters, brandkranen en peilbuizen binnen de grenzen van het werk Werkzaamheden in overleg met directie	st	10,00 V	