

WIU Dordrecht 2018

Werk in
uitvoering



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Definities	4
Vergunning	5
o Vergunningplicht	5
o Vergunningaanvraag of melding	5
o Vergunningaanvraag	5
o Melding	6
o Overzichtskaart wegennet Dordrecht	6
o Overige	6
o Handhaving en toezicht	6
Voorwaarden	7
o Voorwaarden ten aanzien van de werkzaamheden	7
o Voorwaarden nood- en hulpdiensten	7
o Voorwaarden wegafzetting	8
o Voorwaarden werkgebied	8
o Communicatie	9
o Overige voorwaarden ten aanzien van de uitvoering	9

Inleiding

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in, op, aan, langs of boven de openbare weg waarbij sprake is van een gehele wegafsluiting of wegafzetting, is een vergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In 2014 zijn de voorwaarden 'Werk In Uitvoering' van de gemeente Dordrecht (WIU Dordrecht 2014) vastgesteld. Hierin zijn de voorwaarden beschreven voor een afsluiting of afzetting. Tevens zijn regels opgenomen hoe een vergunning dient te worden aangevraagd.

De WIU Dordrecht 2014 is aangepast en wordt vervangen door de WIU Dordrecht 2018. In de WIU 2018 zijn uitvoeringsregels toegevoegd.

De verplichting om te voldoen aan de uitvoeringsregels van de WIU Dordrecht 2018 zal als voorschrift in de vergunning worden opgenomen. Dit in het belang van de veiligheid, bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer en om de toegankelijkheid van nood- en hulpdiensten te waarborgen.

Naast de WIU Dordrecht 2018 is in Dordrecht ook de CROW 96B van toepassing. De CROW 96B bevat richtlijnen waaraan afzettingen, bij werk in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom, moeten voldoen.

Vragen?

Heeft u vragen over de WIU Dordrecht 2018, het aanvragen van een vergunning of over wegafsluitingen en wegafzettingen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht.

Afdeling bereikbaarheid

Gemeente Dordrecht, Cluster Wijken

Spuiboulevard 300, 3311 GR

Postbus 8, 3300 AA

E-mail: bereikbaarheid@dordrecht.nl

Definities

Wegbeheer Dordrecht	Met wegbeheer Dordrecht worden de wegen binnen de bebouwde kom en het buitengebied tot aan de gemeentegrens van Dordrecht bedoeld. De A16, N3 en de N217 behoren hier niet toe, deze vallen onder het wegbeheer van Rijkswaterstaat.
Weg	Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. (artikel 1, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994).
Verkeer	Alle weggebruikers.
Weggebruiker	Voetgangers, fietsers, bromfietzers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.
Werkgebied	Afgebakend gebied (werkruimte + veiligheidsruimte + vrije ruimte).
Wegafsluiting	Gehele afsluiting van de weg. Verkeer heeft geen toegang.
Wegafzetting	Weg wordt afgezet met tijdelijke verkeersmaatregelen. Verkeer heeft beperkt toegang.
Nood- en hulpdiensten	Brandweer, politie, ambulance.
Vergunninghouder	Persoon, bedrijf of organisatie die een vergunning (voor iets) heeft.

Vergunning

Vergunningplicht

Voor alle werkzaamheden in, op, aan, langs of boven de openbare weg waardoor de weg geheel moet worden afgesloten of afgezet voor verkeer, is een vergunning nodig. Dit kan vergunningen betreffen op grond van bijvoorbeeld artikel 2.10 A, 2.11 of 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De vergunningplicht geldt ongeacht de duur van de werkzaamheden. Bij verlening van deze vergunningen kunnen bepalingen worden opgenomen die betrekking hebben op het afsluiten of afzetten van de openbare weg voor verkeer.

Vergunningaanvraag of melding

Wanneer is er sprake van het aanvragen van een vergunning of van een melding en welke termijnen horen hierbij?

Vergunning <u>8 weken</u> voor start werkzaamheden	Vergunning <u>2 weken</u> voor start werkzaamheden	Melding <u>2 weken</u> voor start werkzaamheden
Als er sprake is van: • een wegafsluiting van wegen in de binnenstad • een wegafsluiting van ontsluitingswegen buiten de binnenstad • een wegafzetting van ontsluitingswegen buiten de binnenstad • bus routes	Als er sprake is van: • een wegafzetting van wegen in de binnenstad • een wegafsluiting van de weg voor een periode korter dan 1 dag • een afsluiting van een fiets – en/of voetpad of parkeerterrein	Als er sprake is van: • een wegafzetting van wegen buiten de binnenstad • een wegafzetting voor een periode korter dan 1 dag • een afzetting van een fiets- en/of voetpad of parkeerterrein
Op de 1 ^{ste} werkdag mogen de werkzaamheden niet eerder dan om 9.00 uur starten	Een wegafzetting mag alleen tussen 9.00-15.00 uur	Op de 1 ^{ste} werkdag mogen de werkzaamheden niet eerder dan 7.00 uur starten
Legeskosten	Legeskosten	Gratis

Bij twijfel of er een vergunning aangevraagd of een melding gedaan moet worden, kan contact opgenomen worden met de coördinatoren Bereikbaarheid.

Vergunningaanvraag

De vergunning online aanvragen via www.dordrecht.nl – afsluiten openbare weg.

De vergunning moet volledig worden ingevuld met daarin:

- gegevens aanvrager
- projectnaam/locatie
- startdatum en starttijd
- einddatum en eindtijd
- soort afsluiting (rijweg/fietspad/voetpad/trottoir/parkeerterrein/tunnel)
- contactpersoon
- factuuradres

Bij de vergunningaanvraag worden werktekeningen gevoegd:

- (vlekken)tekening (werkgebied in fasen opgedeeld met datum en/of tijden).

De vergunningaanvraag wordt getoetst op:

- correctheid en volledigheid
- bereikbaarheid in de gemeente Dordrecht De consequenties voor nood- en hulpdiensten
- consequenties voor het openbaar vervoer
- consequenties voor weggebruiker
- samenhang met andere werken

Melding

De melding digitaal indienen via bereikbaarheid@dordrecht.nl

De meldingsformulier moet volledig worden ingevuld met daarin:

- gegevens aanvrager
- projectnaam/locatie
- startdatum en starttijd
- einddatum en eindtijd
- soort afsluiting (rijweg/fietspad/voetpad/trottoir/parkeerterrein/tunnel).
- contactpersoon.

Bij de melding wordt een tekening gevoegd:

- werktekening met werkgebied, fasering en planning
- wijze van afzetting tijdelijke verkeersmaatregelen (conform de richtlijnen van CROW 96B)

Overzichtskaart wegnnet Dordrecht

Op de "Overzichtskaart wegnnet Dordrecht" staat aangegeven welk gebied met 'de binnenstad' wordt bedoeld en wat de ontsluitingswegen zijn. De kaart kunt u vinden via https://cms.dordrecht.nl/dordt/inwoners/digitaal-loket?waxtrapp=cpjskjBsHaKIPpBLEOTH&remote=/idad/mozEgemDocument%3FFF_DOCNR=4517709

Overige

Verkeersmaatregelen

De te nemen verkeersmaatregelen (omleiding) worden bepaald en uitgevoerd (plaatsing omleiding) door de gemeente Dordrecht. De kosten zijn voor rekening van de vergunninghouder. Hiervoor zal een nota verstuurd worden.

Wegafzetting

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van de wegafzetting conform de richtlijnen van 96B.

Controles

De controles op de omléidingen en overige te nemen verkeersmaatregelen worden gedaan door de gemeente Dordrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder. Hiervoor zal een nota verstuurd worden.

Handhaving en toezicht

Aanwijzingen die door verantwoordelijke opzichters van de gemeente Dordrecht, de handhavers, brandweer of politie worden gegeven in het belang van bereikbaarheid en de veiligheid, moeten direct worden opgevolgd. Ook als deze een tijdelijke, gedeeltelijke of gehele ontruiming van de in gebruik genomen weg betreffen. Eventuele kosten die hierbij gemaakt worden horen tot het risico van ondernemen en zijn voor rekening van de uitvoerende partij.

Stilleggen van het werk

Als de voorwaarden, voorschriften of aanwijzingen niet worden opgevolgd kan het werk worden stilgelegd. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de uitvoerende partij.

Kopie vergunning

Op de locatie van de werkzaamheden moet altijd een kopie van de vergunning aanwezig zijn.

Voorwaarden ten aanzien van de uitvoering

Voorwaarden ten aanzien van de werkzaamheden

- a) De eerste dag van een volledige wegafsluiting mag pas vanaf 9.00 uur aanvangen. De daarop volgende werkdagen mogen eerder starten.
- b) Een wegafzetting is in de binnenstad en op ontsluitingswegen uitsluitend toegestaan tussen 09.00 en 15.00 uur.
- c) Tijdens de feestdagen en de jaarwisseling, van 20 december t/m 2 januari, dient de vergunninghouder de opengebroken verhardingen te herstellen, alle materialen en materieel te verwijderen, ter voorkoming van vandalisme en/of brandstichting. Vanaf 2 januari mag het werk weer worden opgestart.
- d) Gedurende de bouwvak moet de opengebroken verhardingen hersteld zijn, alle materialen en materieel te zijn verwijderd. Na de bouwvak mag het werk weer worden opgestart.
- e) Uitzondering hierop is wanneer de aannemer doorwerkt tijdens de bouwvak. Het is niet toegestaan te werken op zondag van 00.00 tot 9.00 uur. Onder zeer bijzondere omstandigheden is werken op zondag buiten de bovengenoemde tijden toegestaan. Hierover moet altijd overleg zijn geweest met de coördinator bereikbaarheid en dit moet schriftelijk bevestigd zijn door de afdeling Bereikbaarheid.
- f) Werken op zondag is niet toegestaan, tenzij noodzakelijk vanwege onvoorziene omstandigheden, calamiteiten en dergelijke. Ook de intensiteit van de weg waarop de opbreking plaats kan zorgen dat het noodzakelijk is om op zondag te werken. Hierover moet altijd overleg zijn geweest met de coördinator bereikbaarheid en dit moet schriftelijk bevestigd zijn door de afdeling Bereikbaarheid.
- g) Avond- en nachtwerk (tussen 19.00-05.00 uur) mag alleen plaats vinden na akkoord van de coördinator Bereikbaarheid. Dit moet schriftelijk bevestigd zijn door de afdeling Bereikbaarheid.
- h) De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat geen hinder en gevaar voor het verkeer ontstaat.
- i) De vergunninghouder dient zelf onderzoek te doen naar eventueel aanwezige kabels, leidingen en andere werken en vrijwaart de gemeente van aansprakelijkheid van eventueel ontstane schade hiervan.
- j) De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het dagelijks verwijderen van vuil op en langs wegen, indien dat vuil het gevolg is van de werkzaamheden.
- k) Alle kosten die het gevolg zijn van het niet of niet tijdig starten of beëindigen van de wegafsluiting of wegafzetting en bijbehorende maatregelen en werkzaamheden, komen voor rekening van de vergunninghouder.
- l) Indien gewerkt wordt binnen de onderstaande genoemde uren, mag zonder ontheffing van het College de aangegeven geluidsnormen niet worden overschreden:
 - a. tussen 7.00 – 19.00 uur 50 dB(A);
 - b. tussen 19.00 – 23.00 uur 45 dB(A);
 - c. tussen 23.00 – 7.00 uur 40 dB(A).

Deze waarden gelden voor metingen aan de dichtstbijzijnde gevel of op 50 meter van de geluidsbron. Als het noodzakelijk is om deze norm tijdens de werkzaamheden te overschrijden, moet de vergunninghouder tijdig ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst. Zonder ontheffing worden de werkzaamheden stilgelegd. Ontheffing kan aangevraagd worden via:
http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemAntwoord.productPagina?F_PAGINA=732

Voorwaarden nood- en hulpdiensten

- a) De locatie moet te allen tijde goed bereikbaar zijn voor nood- en hulpdiensten.
- b) De toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten dient altijd gewaarborgd te zijn, ook als het werkterrein op enig tijdstip, om wat voor reden dan ook, wordt afgesloten.
- c) Een gebouw moet altijd tot op maximaal 40 meter bereikbaar zijn.
- d) Het afgesloten werkvak mag niet langer zijn dan 40 meter. Indien het werkvak van beide kanten bereikbaar is, mag het werkvak maximaal 80 meter lang zijn.
- e) Voor werkvakken langer dan 80 meter vindt – voorafgaande aan de vergunningverlening- overleg plaats tussen de afdeling Bereikbaarheid en de nood- en hulpdiensten in verband met mogelijke maatregelen die extra getroffen moeten worden.

- f) Werken waarbij meerdere fases tegelijk tijdens de uitvoeringsfase tegelijk in uitvoering gaan, mag alleen plaats vinden bij akkoord van de nood- en hulpdiensten.
- g) Brandkranen in het werkgebied moeten aangegeven worden met rood/oranje piketten of paaltjes, die boven het maaiveld uitsteken.
- h) Werkvakken waar de nood- en hulpdiensten doorheen kunnen rijden moeten zijn voorzien van een obstakelvrije route, gemarkeerd met bakens en met een minimale breedte van 3,5 meter en in de bochten 4,5 meter.
- i) De vrije doorganghoogte moet minimaal 4,2 meter bedragen.
- j) Het plaatsen van voorwerpen, materialen of voertuigen op putten, afsluiters, brandkranen, bluswaterwinplaatsen en droge blusleidingen is verboden.
- k) Hoogteverschillen in het traject voor de nood- en hulpdiensten in het werkgebied moeten zijn aangevuld tot een hellingspercentage van maximaal 8%.

Voorwaarden wegafzetting

- a) Wegafzettingen worden geplaatst door de vergunninghouder volgens de richtlijnen CROW 96b.
- b) De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhouden (herplaatsen en reinigen) en controle van de wegafzetting, zowel tijdens als buiten werktijd (ook weekenden en feestdagen).
- c) Afzetmateriaal zoals bakens, hekken, borden en dergelijke, die niet gebruikt worden, moeten afgevoerd zijn. Dit geldt ook als het afzetmateriaal tijdelijk niet gebruik wordt.
- d) Verkeersborden, die tijdelijk geen dienst doen, dienen te worden verwijderd, afgedekt of weggedraaid en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, te worden herplaatst en zichtbaar gemaakt.
- e) De vergunninghouder mag pas dan met de uitvoering van het werk beginnen, nadat de wegafzetting en/of de verkeersomleiding geplaatst is.
- f) De werknemer, die bij de plaatsing van de verkeersmaatregelen zijn betrokken, dienen in het bezit te zijn van het certificaat 'verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering' van de PBNA of een daaraan gelijkwaardig certificaat.
- g) Bij een wegafzetting geldt dat:
 - a. De rijstrook die voor het verkeer beschikbaar blijft, minimaal 3,5 meter breed moet zijn, in bochten minimaal 4,5 meter.
 - b. Bij rijbanen met meerdere rijstroken is een actiewagen verplicht.
 - c. Bij rijbanen met één rijstrook per rijrichting moeten verkeerslichten (VRI) of verkeersregelaars worden ingezet als het werkvak langer is dan 25 meter.
 - d. Bij inzet van verkeerslichten (VRI) mag de lengte van het werkvak niet langer zijn dan 80 meter.
 - e. Verkeersregelaars (gecertificeerd) worden ingezet indien de vertraging langer is dan twee minuten of op aanwijzing van de coördinator bereikbaarheid.

Voorwaarden werkgebied

- a) Het werkgebied wordt vastgelegd op de werktekening.
- b) Een werkgebied met opengebroken verharding of ontgraving (dieper dan 30 cm) is een werkterrein met hoog risico. Als het werkterrein/sleuf langer als een dag open ligt, is het verplicht het werkgebied af te zetten met gekoppelde bouwhekken. Als het werkterrein/sleuf binnen een dag weer dicht is, kan volstaan worden met dranghekken.
- c) Gebruik van afzetlint is alleen toegestaan door nood- en hulpdiensten.
- d) De toegangen voor werkverkeer naar het werkgebied, worden op de werktekening aangegeven. Deze toegangen worden zoveel mogelijk gesloten gehouden en beveiligd met hekken.
- e) Als een voetpad of trottoir onderdeel uitmaakt van een werkgebied, is een obstakelvrije breedte van minimaal 1,20 meter nodig om dat voetpad/trottoir begaanbaar te houden. Is deze breedte niet haalbaar, dan moet een tijdelijk looppad van houten, betonnen of kunststof elementen van minimaal 1,20 meter worden aangelegd.
- f) Parkeren van personenauto's binnen het werkgebied is verboden.
- g) Als meer werkterrein nodig moet hiervoor (aanvullend) een vergunning Gebruik Openbare Ruimte aan. U kunt dit formulier voor aanvraag vergunning downloaden via http://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemAntwoord.productPagina?F_PAGINA=532

Communicatie

- a) De vergunninghouder dient de directe omgeving (bewoners/bedrijven/winkeliers) vooraf te informeren over de afzetting en de omleiding in verband met de werkzaamheden. Een kopie van deze informatie sturen naar bereikbaarheid@dordrecht.nl.
- b) De vergunninghouder organiseert u 2 weken voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden een TVM-overleg om planning en voorbereidende werkzaamheden met elkaar af te stemmen. De coördinator Bereikbaarheid dient hiervoor uitnodigt te worden.

Overige voorwaarden ten aanzien van de uitvoering

- a) Alle bevelen of aanwijzingen van daartoe bevoegd politie- en/of brandweerpersoneel met betrekking tot de openbare orde en veiligheid, of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd of nagekomen.
- b) De vergunninghouder is primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van de werkzaamheden.
- c) Voor zover er werkzaamheden plaatsvinden op particulier terrein en/of niet-openbaar terrein, dient u vooraf toestemming te hebben van de desbetreffende eigenaar c.q. rechthebbende.
- d) De gemeente is niet aansprakelijk voor door derden toegebrachte schade aan, volgens deze vergunning, aanwezige voorwerpen en/of materialen.
- e) Deze vergunning betekent geen vrijstelling van andere vergunningen of ontheffingen die op grond van overige sectorale of bijzondere wetten van de vergunninghouder kunnen worden verlangd.