

Aanleveringsvoorwaarden baggerdepot Kildepot te Dordrecht

Aanleveren slib

Het slib kan per vrachtwagen (per as) of via een persleiding worden aangeleverd. Alle bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg / installatie van één of meerdere ontwateringskisten, pers- en/of retourleiding(en) zijn voor rekening van de aannemer. Voorafgaand aan deze installatiewerkzaamheden dient voorafgaand overeenstemming bereikt te worden met de depotbeheerder.

Door de aannemer dienen eventueel nog extra rijplaten te worden aangeleverd.

Overslag slib

Iedere vracht dient voorafgaand aan de storting aan de poort te worden aangemeld. Door de depotbeheerder zal de aangeleverde vracht worden gecontroleerd en bij goedbevinden zullen de transportbonnen worden gecontroleerd en geparafeerd.

De aannemer dient zelf het slib in het depot te storten.

Kwantiteitseisen

De aangevoerde vrachten mogen niet meer dan 5 % puin bevatten. Er mogen geen andere bijmengingen of afval in het aangevoerde slib zitten. Indien dit toch het geval is dienen deze door de aanbieder te worden verwijderd.

Bij aanvoer per as dient het slib voorafgaande aan de stort zoveel mogelijk te worden ontwaterd.

Kwaliteitseisen slib

Alle inkomende baggerspecie dient voorzien te zijn van een vooraf goedgekeurde kwaliteitsverklaring. Op het depot wordt uitsluitend klasse 1 of klasse 2 specie geaccepteerd (volgens de normering / toetsing aan de Vierde Nota Waterhuishouding NW4).

Kwaliteitsverklaringen

Als kwaliteitsverklaring voor het aan te leveren slib geldt het waterbodemonderzoek: (XXX uitgevoerd door YYY erkend inz. Kwalibo SIKB BRL 2000 protocol 2003). De aannemer dient bij elke te leveren vracht de herkomst van het slib en de kwaliteit op basis van het onderzoek aan te tonen.

Afkeuren partijen

Indien blijkt dat de aan te leveren partij niet aan klasse 1 of klasse 2 voldoet, of dat er te veel bodemvreemde materialen inzitten, zal de partij worden afgekeurd. Om een partij te controleren kan door of namens de beheerder controlemonsters worden genomen.

Vergunningen

Met betrekking tot de vergunning is een melding gedaan in het kader van het activiteitenbesluit (barim). Tevens is voor het lozen van het retourwater een lozingsvergunning van toepassing.

Hoeveelheden

In het depot kan thans nog maximaal ca. 20.000 m³ slib (nat) worden gestort. Van elke aangeleverde vracht slib dient de hoeveelheid te worden geregistreerd. Hiertoe worden de hoeveelheden gemeten in m³ in middelen van vervoer.

Max. snelheid

Ter plaatse van het depot is maximale toegestane rijsnelheid 5 km/uur. Stofvorming dient te allen tijde te worden voorkomen. Indien stofvorming optreedt dient de maximum snelheid te worden aangepast.

Rijroutes op het depot

In overleg met de depotbeheerder

Aansprakelijkheden

Betreden van het depot gebeurt op eigen risico. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en vervolgschade ontstaan tijdens of door aanwezigheid op het terrein van het depot. Schade aan het terrein en/of bijbehorende infrastructuur als gevolg van de onderhavige werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

Voorzieningen voor schoonmaak

Door de aannemer dient een eenvoudige voorziening te worden aangeleverd om de banden van de vrachtwagen te kunnen schoon spuiten. Deze schoonmaakwerkzaamheden dienen plaats te vinden op de door de beheerder daartoe aangewezen locatie (wasplaats).

Indien stofvorming optreedt, zal de depotbeheerder passende maatregelen nemen om deze stofvorming te beperken (vegen en/of sproeien). De kosten voor deze werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

Benodigde papieren

Iedere vracht dient vergezeld te gaan van een volledig ingevulde 'begeleidingsbrief'. Deze begeleidingsbrieven worden door het depot verstrekt.

Voorwaarden voor acceptatie

Het in opdracht van het Waterschap uitgevoerde waterbodemonderzoek.

Openingstijden depot

Het depot is van 7.30 - 16.00 uur geopend. Andere openingstijden uitsluitend in overleg.

Gegevens beheerder

De gemeente Dordrecht is de beheerder van het depot.

Postadres:
Gemeente Dordrecht
Sector Stadsbeheer; Beheer Kildepot
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Stortlocatie:
Kildepot
Wieldrechtse Zeedijk 215
3316 EN Dordrecht

Beheerder depot:

Acceptatie en controle: de heer C. Visser
078-6310466
06-51097900