

Behoort bij: AI 2021-0194

WRM Ravellaan

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAURICE RAVELLAAN, BEETHOVENSTRAAT				
11	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAVELD				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein.	m3	25,00	V	
112	OPBREKEN ASFALTVERHARDING, FUNDERING				
1121	<u>Zagen verharding</u>				
112110	Zagen verharding.(d. 200 mm)	m	38,00	V	
1122	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen (avond- en weekendwerk)</u>				
112210	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 35 mm)	m2	77,00	V	
112220	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 35 mm)	m2	84,00	V	
112230	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 75 mm)	m2	68,00	V	
112240	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 150 mm)	m2	12,00	V	
1123	<u>Opbreken asfalt (avond- en weekendwerk)</u>				
112310	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,20 m)	m2	1,00	V	
112320	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,20 m)	m2	74,00	V	
1124	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112410	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 250 mm)	m2	1.545,00	V	
113	OPBREKEN BESTRATING				
1131	<u>Opbreken straatbaksteen</u>				
113110	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. depot)	m2	15,00	V	
1132	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113210	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. werf)	m2	1.442,00	V	
114	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1141	<u>Opbreken betontegels</u>				
114110	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	81,00	V	
114120	Opbr. betontegels.(300x300x60 mm, afv depot)	m2	15,50	V	
114130	Opbr. betontegels.(300x300x60 mm, afv depot)	m2	9,40	V	
1142	<u>Opbreken natuursteentegels</u>				
114210	Opbreken tegels van natuursteen (hergebruik)	m2	58,00	V	
114220	Opbreken tegels van natuursteen (hergebruik)	m2	27,00	V	
114230	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen	m2	85,00	V	
115	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115110	Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. inricht.)	m	26,00	V	
115120	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	81,00	V	
115130	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	448,00	V	
115140	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	32,00	V	
1152	<u>Opbreken natuursteenbanden</u>				
115210	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot)	m	2,00	V	
115220	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot)	m	21,00	V	
115230	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot)	m	17,00	V	
115240	Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht mat.	m	40,00	V	
1153	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				
115310	Opbr.kantopsluiting van betonstr.st.(2 blok,rec.)	m	7,30	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1161	<u>Verkeersborden, -palen en - tegels</u>				
116110	Verwijderen verkeersborden. (afv. depot)	st	4,00	V	
116120	Verwijderen verkeersbordpalen. (afv. depot)	st	4,00	V	
116130	Verwijderen verkeerstegel. (afv. inrichting)	st	9,00	V	
1162	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
116210	Verwijderen staalmathekwerk, demontabel	m	132,00	V	
116220	Verwijderen staalmathekwerk, anti-diefstalbouten	m	263,00	V	
116230	Verwijderen draaipoot	st	1,00	V	
116240	Verwijderen hek	st	4,00	V	
116250	Verwijderen elektrisch schuifhek	st	2,00	V	
116260	Bescherming bestaande constructies	m2	24,00	V	
1163	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
116310	Vervoeren hek	st	4,00	V	
116320	Vervoeren hek	st	2,00	V	
116330	Aanbrengen hek	st	4,00	V	
116340	Aanbrengen hek	st	2,00	V	
12	BOUWRIJP MAKEN / GRONDWERK				
121	GROND ONTGRAVEN				
1211	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
121110	Verwijderen straatlaag	m2	1.425,00	V	
1212	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121210	Grond ontgraven uit terrein.(d.1,0 m, laden)	m3	197,00	V	
121220	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,30 m, laden)	m3	1.650,00	V	
121230	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,20 m, laden)	m3	525,00	V	
121240	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,20 m, laden)	m3	810,00	V	
121250	Grond ontgraven uit terrein.(d. 1,0 m, laden)	m3	900,00	V	
121260	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,50 m, laden)	m3	139,00	V	
121270	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,30 m, laden)	m3	35,00	V	
1213	<u>Grond ontgraven uit Ravelgracht</u>				
121310	Grond ontgraven uit terrein.(d. 1,25 m, laden)	m3	2.350,00	V	
121320	Grond ontgraven uit terrein.(d. 1,25 m, laden)	m3	1.100,00	V	
121330	Grond ontgraven uit terrein.(d. 2,80 m, laden)	m3	3.780,00	V	
121340	Grond ontgraven uit terrein.(d. 2,80 m, laden)	m3	1.480,00	V	
121350	Damwandkassen uitspuiten	m	200,00	V	
122	GROND VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	72,00	V	
122020	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	4.256,00	V	
122030	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	6.130,00	V	
122040	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	2.580,00	V	
123	GROND VERWERKEN				
1231	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
123110	Aanbrengen straatlaag	m2	5.690,00	V	
124	GROND VERDICHTEN				
1241	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
124110	Afwerken zandbed.	m2	5.790,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	RIOLERING / DRAINAGE / BEMALING / K&L				
131	KOLKEN, PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
1311	<u>Verwijderen kolken</u>				
131110	Verwijderen kolk (afv. inricht.)	st	2,00	V	
1312	<u>Aanbrengen kolken</u>				
131210	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	64,00	V	
131220	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	6,00	V	
1313	<u>Vrijmaken en herstel rondom putafdekkingen</u>				
131310	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetzelen derden	st	3,00	V	
1314	<u>Ronde putafdekking (nieuw)</u>				
131410	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	20,00	V	
131420	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (700 mm)	st	20,00	V	
132	WATERDOORLATENDE CONSTRUCTIE DAMWAND				
1321	<u>Grond ontgraven uit ophoging</u>				
132110	Grond ontgraven uit ophoging.(d. 1,20 m, depot)	m3	105,00	V	
1322	<u>Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf</u>				
132210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)	m	150,00	V	
1323	<u>Bronbemaling</u>				
132310	Aanbrengen bronbemaling	keer	1,00	V	
132330	Instandhouden bronbemaling	dag	42,00	V	
132340	Verplaatsen bronbemaling	keer	3,00	V	
132350	Verwijderen bronbemaling	keer	1,00	V	
1324	<u>Drainage</u>				
132410	Aanbrengen drainagekoffer	m	340,00	V	
132420	Aanbrengen drains voor horizontale drainage	m	380,00	V	
132430	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	31,00	V	
132440	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	1,00	V	
132450	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	15,00	V	
132460	Aanbrengen doorspuitvoorzieningen	st	3,00	V	
132470	Aanbrengen doorspuitvoorzieningen	st	4,00	V	
1325	<u>Doorlaat</u>				
132510	Aanbrengen gaten in damwand	st	31,00	V	
132520	Aanbrengen buisprofiel met plaat	st	31,00	V	
132530	Aanbrengen HDPE-buizen	st	31,00	V	
132540	Aanbrengen flexibele buiskoppeling	st	31,00	V	
132550	Aanbrengen densoband	m	31,00	V	
132560	Aanbrengen strekmetaal	st	31,00	V	
1326	<u>Innovatieve drainage</u>				
132610	Aanbrengen sleuven in damwand	st	84,00	V	
132620	Aanbrengen drainageplaten damwandkas	m2	22,00	V	
132630	Aanbrengen drainageplaten	m2	105,00	V	
1327	<u>Peilbuizen</u>				
132710	Aanbrengen waarnemingsput	st	4,00	V	
1328	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
132810	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	105,00	V	
133	DUIKERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1331	<u>Grond ontgraven uit ophogin</u>				
133110	Grond ontgraven uit ophoging.(d. 2,40 m, depot)	m3	275,00	V	
1332	<u>Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf</u>				
133210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)	m	20,00	V	
1333	<u>Toepassen bronbemaling</u>				
133310	Aanbrengen bronbemaling	keer	1,00	V	
133330	Instandhouden bronbemaling	dag	42,00	V	
133340	Verwijderen bronbemaling	keer	1,00	V	
1334	<u>Aanbrengen palen van naaldhout</u>				
133410	Aanbrengen paal van naaldhout	st	8,00	V	
133420	Verwijderen houten paalkop	st	8,00	V	
133430	Aanbrengen kesp	st	10,00	V	
1335	<u>Aanbrengen duikerleiding</u>				
133510	Aanbrengen PE duiker	m	34,00	V	
1336	<u>Damwand en beschoeiing</u>				
133610	Aanbrengen opening in damwand ø1200 mm	st	2,00	V	
1337	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133710	Grond verwerken in aanvulling	m3	225,00	V	
1338	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
133810	Verdichten zand cq niet samenhangende grond (zand)	m2	250,00	V	
1339	<u>Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)</u>				
133910	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	50,00	V	
134	KABELWERK				
1341	<u>Mantelbuizen</u>				
134110	Aanbrengen mantelbuis	m	130,00	V	
134120	Aanbrengen mantelbuis	m	15,00	V	
134130	Aanbrengen mantelbuis	m	420,00	V	
1342	<u>Revisie mantelbuizen</u>				
134210	Aanleveren revisiegegevens mantelbuizen	EUR		N	
1343	<u>Aanbrengen beluchter</u>				
134310	Aanbrengen energie-aansluitkabel	m	15,00	V	
134320	Aanbrengen laagspanningsverdeeltkast	st	1,00	V	
134330	Aanbrengen beluchter	st	1,00	V	
134340	Aanbrengen tijdschakelaar	st	1,00	V	
14	WEGCONSTRUCTIE- EN INRICHTING				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
141010	Afwerken zandbed	m2	5.690,00	V	
142	FUNDERINGEN				
1421	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
142110	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	1.812,00	V	
142120	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	29,50	V	
142130	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	1.975,00	V	
142140	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	4.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Funderingen van steenmengsel (avond- en weekendwerk)</u>				
142210	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	11,00	V	
142220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	115,00	V	
1423	<u>Funderingen van beton</u>				
142310	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	693,00	V	
143	ASFALT- / CEMENTBETONVERHARDING				
1431	<u>Vorbereiding e.d.</u>				
143110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt)	m2	4,00	V	
143120	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	1.646,00	V	
143130	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 35 mm)	m2	4,00	V	
1432	<u>Onderlagen (base)</u>				
143210	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 65 mm)	ton	268,00	V	
143220	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 65 mm)	ton	0,20	V	
143230	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 65 mm)	ton	2,00	V	
143240	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	28,00	V	
1433	<u>Onderlagen (base, avond- en weekendwerk)</u>				
143310	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	5,60	V	
143320	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	12,00	V	
143330	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	14,00	V	
1434	<u>Tussenlagen (bind, avond- en weekendwerk)</u>				
143410	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	3,00	V	
143420	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	11,00	V	
143430	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	13,00	V	
143440	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	2,20	V	
143450	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	8,00	V	
143460	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	10,00	V	
1435	<u>Tussenlagen (bind)</u>				
143510	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	18,50	V	
1436	<u>Deklagen (surf, avond- en weekendwerk)</u>				
143610	Aanbr. steenmastiakasfalt SMA-NL 11B (d. 35 mm)	ton	2,00	V	
143620	Aanbr. steenmastiakasfalt SMA-NL 11B (d. 35 mm)	ton	7,00	V	
143630	Aanbr. steenmastiakasfalt SMA-NL 11B (d. 35 mm)	ton	8,00	V	
143640	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	7,00	V	
143650	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	0,13	V	
143660	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	1,00	V	
1437	<u>Deklagen (surf)</u>				
143710	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	139,00	V	
143720	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d. 35 mm)	ton	16,50	V	
1438	<u>Kleeftlagen (avond- en weekendwerk)</u>				
143810	Aanbrengen kleeftlaag	m2	496,00	V	
1439	<u>Kleeftlagen</u>				
143910	Aanbrengen kleeftlaag	m2	368,00	V	
144	KANTOPSLUITING				
1441	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
144110	Aanbrengen boomspiegelplint ø 1000 mm	st	16,00	V	
1442	<u>Aanbrengen boomspegel</u>				
144210	Aanbrengen stabilizer	m2	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144220	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	8,00	V	
144230	Aanbrengen fundering van lava	m2	8,00	V	
1443	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
144310	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	890,00	V	
1444	<u>Aanbrengen banden</u>				
144410	Aanbr. opsluitb. van beton (100x200 mm op z.)	m	121,00	V	
1445	<u>Pasmaken banden</u>				
144510	Pasmaken van betonbanden (100x200, visbek)	st	14,00	V	
1446	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
144610	Leveren rechte opsluitband 10x20 glad grijs	st	120,00	V	
144620	Leveren bochtband - opsluitband 10x20 glad grijs	st	15,00	V	
145	BESTRATING STRAATBAKSTEEN EN BETONSTRAATSTEEN				
1451	<u>Aanbrengen straatbakstenen (nieuw)</u>				
145110	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	2.300,00	V	
1452	<u>Aanbrengen betonstraatstenen (avond- en weekendwerk)</u>				
145210	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. h.verb. op s.)	m2	8,00	V	
145220	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. h.verb. op s.)	m2	8,00	V	
146	TEGELVERHARDING				
1461	<u>Aanbrengen tegels</u>				
146110	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	13,00	V	
146120	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	126,00	V	
146130	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	13,00	V	
146140	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	22,00	V	
1462	<u>Leveren tegels</u>				
146210	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	1.670,00	V	
146220	Leveren betontegels.(150x300x80 kl.)	st	160,00	V	
146230	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	240,00	V	
146240	Leveren betontegels.(150x300x80 kl.)	st	45,00	V	
1463	<u>Pasmaken</u>				
146310	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	50,00	V	
147	NATUURSTEEN				
1470	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
147010	Aanbr. banden natuursteen (300 x 250 in c+s. op f)	m	961,00	V	
147020	Aanbr. banden natuursteen (300 x 250 in c+s. op f)	m	26,00	V	
147030	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	870,00	V	
1471	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
147110	Aanbrengen verkeerstegel. (gidslijntegel)	m	26,00	V	
147120	Aanbrengen verkeerstegel. (noppentegel)	st	44,00	V	
1472	<u>Pasmaken banden van natuursteen</u>				
147210	Pasmaken banden natuursteen. (300x250, vlak)	st	60,00	V	
147220	Pasmaken banden natuursteen. (300x150, vlak)	st	2,00	V	
147230	Pasmaken banden natuursteen. (100x200, hol en dol)	st	14,00	V	
1473	<u>Aanbrengen elementen van natuursteen</u>				
147310	Aanbrengen keien van natuursteen	m2	307,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147320	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	21,00	V	
147330	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	524,00	V	
147340	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	645,00	V	
147350	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	1.454,00	V	
147360	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	12,00	V	
147370	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	116,00	V	
147380	Vervoeren tegels van natuursteen	m2	128,00	V	
1474	<u>Pasmaken sierbestrating</u>				
147410	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	105,00	V	
147420	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	25,00	V	
1475	<u>Aanbrengen zitelementen van natuursteen</u>				
147510	Aanbr. zitelementen van natuursteen, type 10	m	222,40	V	
147520	Aanbr. verlopelementen van natuursteen, type 20	m	19,60	V	
147530	Aanbr. verlopelementen van natuursteen, type 31 en 32	m	50,00	V	
147540	Aanbr. verlopelementen van natuursteen, type 33 en 34	m	50,00	V	
147550	Aanbr. verlopelementen van natuursteen, type 40	m	47,12	V	
147560	Aanbr. banden van natuursteen, type 50	m	312,00	V	
1476	<u>Aanbrengen traptreden van natuursteen</u>				
147610	Aanbr. traptreden van natuursteen, Pocket 1	m	75,00	V	
147620	Aanbr. traptreden van natuursteen, Pocket 2	m	26,00	V	
1477	<u>Pasmaken elementen van natuursteen</u>				
147710	Pasmaken banden van natuursteen	st	8,00	V	
147720	Pasmaken banden van natuursteen	st	4,00	V	
147730	Pasmaken banden van natuursteen	st	6,00	V	
147740	Pasmaken banden van natuursteen	st	5,00	V	
1478	<u>Voegen elementen van natuursteen</u>				
147810	Vullen van voegen.	m2	307,00	V	
147820	Vullen van voegen.	m2	21,00	V	
147830	Vullen van voegen.	m2	524,00	V	
147840	Vullen van voegen.	m2	645,00	V	
147850	Vullen van voegen.	m2	1.454,00	V	
147860	Vullen van voegen.	m2	12,00	V	
147870	Vullen van voegen.	m2	116,00	V	
1479	<u>Voegafdicthting t.b.v. natuursteenbanden en zitelementen</u>				
147910	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	395,00	V	
147920	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	118,00	V	
147930	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	175,00	V	
147940	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	530,00	V	
148	WEGMARKERINGEN				
1481	<u>Markering van thermoplastisch in m/m</u>				
148110	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(0,3-2,7)	m	444,00	V	
148120	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark.	m2	2,40	V	
1482	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
148210	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	37,60	V	
148220	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	55,00	V	
148230	Aanbrengen drempelmarkering (sinusdrempel)	m2	138,00	V	
15	TERREINVOORZIENINGEN				
151	WEGBEBAKENING				
151010	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal)	st	21,00	V	
151020	Aanbrengen verkeersborden	st	23,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152	WEGMEUBILAIR				
152010	Aanbrengen zitbank (Canape Retro vierkant)	st	1,00	V	
152020	Aanbrengen zitbank zonder rugleuning	st	21,00	V	
152030	Aanbrengen zitbank met rugleuning	st	21,00	V	
152040	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	1,00	V	
153	HEKWERKEN				
153010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering (hergebr.)	st	153,00	V	
153020	Aanbrengen hek (hergebr.)	st	52,00	V	
153030	Aanbrengen hek (hergebr.)	st	100,00	V	
153040	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering	st	13,00	V	
153050	Aanbrengen hek	st	13,00	V	
18	GROENVOORZIENINGEN				
1810	<u>Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak</u>				
181010	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak	m2	2.100,00	V	
181020	Verwijderen klimop	m	209,00	V	
2	CONSTRUCTIEVE WERKEN				
21	AFWERKEN BESTAANDE DAMWAND				
210010	Verwijderen bovenkant stalen damwand	m	412,00	V	
210020	Aanbrengen stalen deksloof	m	412,00	V	
22	WERKZAAMHEDEN AANSLUITEN VALLEY				
220010	Verwijderen bovenkant stalen damwand	m	1,00	V	
220020	Slopen groutkolom	m3	1,00	V	
220030	Aanbrengen staalplaat	st	1,00	V	
220040	Aanbrengen groutprop t.b.v. aansluiting	m3	2,50	V	
23	DAMWANDCONSTRUCTIE				
2300	<u>Verwijderen damwand</u>				
230010	Verwijderen stalen damplank	st	1,00	V	
2301	<u>Vervoeren damplanken</u>				
230110	Vervoeren enkelvoudige damplanken	st	56,00	V	
2302	<u>Aanbrengen damwandplanken</u>				
230210	Aanbrengen stalen damplank, (2)	st	10,00	V	
230220	Aanbrengen stalen damplank, (7)	st	24,00	V	
230230	Aanbrengen stalen damplank, (8)	st	22,00	V	
230240	Aanbrengen stalen pasplank II	st	1,00	V	
230250	Aanbrengen stalen pasplank III	st	1,00	V	
230260	Aanbrengen stalen hoeksloot (C14)	st	3,00	V	
230270	Aanbrengen conservering op staal	EUR		N	
2303	<u>Gording</u>				
230310	Aanbrengen anker Gording	m	40,00	V	
2304	<u>Verankering</u>				
230410	Aanbrengen afspanconstructie	st	14,00	V	
230420	Aanbrengen verankering (merk 2)	st	2,00	V	
230430	Aanbrengen verankering (merk 7)	st	6,00	V	
230440	Aanbrengen verankering (merk 8)	st	5,00	V	
230450	Aanbrengen verankering (merk 8A)	st	1,00	V	
230460	Inmeten verankering	st	14,00	V	
2305	<u>Afwerken damwand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230510	Verwijderen bovenkant stalen damwand	m	40,00	V	
230520	Aanbrengen stalen deksloof	m	40,00	V	
2306	<u>Aansluiting</u>				
230610	Aanbrengen groutprop t.b.v. aansluiting	m3	3,00	V	
230620	Aanbrengen geotextiel	m	1,00	V	
230630	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	1,00	V	
2307	<u>Uitlaatconstructie</u>				
230710	Grondwerk t.b.v. uitlaatconstructie	m3	200,00	V	
230720	Aanbrengen sparing in damwand	st	2,00	V	
230730	Maken uitlaatconstructie (duikers)	st	2,00	V	
24	BETONWERKWERKZAAMHEDEN				
241	BETONNEN KESP				
2411	<u>Doorsnede merk 5</u>				
241110	Toepassen bekisting t.b.v. deksloof	m2	90,00	V	
241120	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm	kg	250,00	V	
241130	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm	kg	600,00	V	
241140	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm	kg	1.500,00	V	
241150	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	150,00	V	
241160	Aanbrengen beton	m3	17,00	V	
2412	<u>Doorsnede merk 6</u>				
241210	Toepassen bekisting t.b.v. deksloof	m2	30,00	V	
241220	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm	kg	350,00	V	
241230	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm	kg	450,00	V	
241240	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm	kg	50,00	V	
241250	Aanbrengen beton	m3	6,00	V	
2413	<u>Doorsnede merk 8</u>				
241310	Toepassen bekisting t.b.v. deksloof	m2	35,00	V	
241320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm	kg	420,00	V	
241330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm	kg	530,00	V	
241340	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm	kg	50,00	V	
241350	Aanbrengen beton	m3	8,00	V	
242	PREFAB BETONNEN ELEMENTEN				
2421	<u>Doorsnede merk 1</u>				
242110	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	233,00	V	
242120	Aanbrengen oplegrubber	m2	95,00	V	
242130	Aanbrengen bitumen slab	m	233,00	V	
242140	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	5,30	V	
2422	<u>Doorsnede merk 2</u>				
242210	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	65,00	V	
242220	Aanbrengen oplegrubber	m2	26,00	V	
242230	Aanbrengen bitumen slab	m	65,00	V	
242240	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	1,50	V	
2423	<u>Doorsnede merk 3 en merk 4</u>				
242310	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	100,00	V	
242320	Aanbrengen oplegrubber	m2	40,00	V	
242330	Aanbrengen bitumen slab	m	100,00	V	
242340	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	2,30	V	
2424	<u>Doorsnede merk 5</u>				
242410	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	15,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2425	<u>Doorsnede merk 6</u>				
242510	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	14,00	V	
2426	<u>Doorsnede merk 7</u>				
242610	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	17,00	V	
242620	Aanbrengen oplegrubber	m2	7,00	V	
242630	Aanbrengen bitumen slab	m	17,00	V	
242640	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	0,40	V	
2427	<u>Doorsnede merk 8</u>				
242710	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	15,00	V	
242720	Aanbrengen stalen hoeklijn	m	9,50	V	
25	BRUG AFC				
251	AAN TE PASSEN OPSTORTING				
251010	Bewerken oppervlakken van verhard beton	m2	5,00	V	
251020	Toepassen bekisting	m2	3,00	V	
251030	Aanbrengen van stekken in verhard beton	st	132,00	V	
251040	Aanbrengen betonstaal	kg	50,00	V	
251050	Aanbrengen beton opstorting	m3	1,00	V	
252	OPLEGBLOKKEN				
252010	Aanbrengen opleggingen	st	28,00	V	
253	PREFAB BETONNEN ELEMENTEN				
253010	Aanbrengen prefab betonelementen (randbalk)	st	2,00	V	
253020	Aanbrengen prefab betonelementen (ligger b= 990)	st	10,00	V	
253030	Aanbrengen prefab betonelementen (ligger b= 1190)	st	2,00	V	
253040	Boren van gaten in verhard beton	st	36,00	V	
253050	Aanbrengen stalen hoeklijn	m	21,00	V	
254	IN HET WERK GESTORT BETONNEN DEK (DRUKLAAG)				
254010	Toepassen bekisting	m2	21,00	V	
254020	Aanbrengen betonstaal	kg	4.500,00	V	
254030	Aanbrengen beton druklaag	m3	34,00	V	
254040	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	50,60	V	
254050	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	3,00	V	
254060	Aanbrengen goot	m	11,50	V	
26	VOEGCONSTRUCTIES				
261	AFDICHTING LANDHOOFD				
261010	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen	m3	0,06	V	
261020	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen	m3	0,02	V	
261030	Aanbrengen van bitumen plakstrook	m	3,00	V	
262	DILATATIES				
2621	<u>Dilatatievoeg brug-landhoofd</u>				
262110	Boren van gaten in verhard beton	st	56,00	V	
262120	Aanbrengen samengesteld stalen hoekprofiel	m	16,00	V	
262130	Aanbrengen stalen hoekprofiel	m	16,00	V	
262140	Aanbrengen stalen schot	st	17,00	V	
262150	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton	st	56,00	V	
262160	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	16,00	V	
2622	<u>Dilatatievoeg brug-metselwerk</u>				
262210	Boren van gaten in verhard beton	st	12,00	V	
262220	Aanbrengen stalen hoekprofiel	m	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262230	Aanbrengen korte lijmkanten in verhard beton	st	12,00	V	
262240	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	6,50	V	
27	METSELWERK				
271	METSELWERK OP PREFAB BETONELEMENTEN				
271010	Aanbrengen steenbekleding (prefab element)	m2	380,00	V	
271020	Aanbrengen spouwankers	st	1.520,00	V	
271030	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	45,00	V	
271040	Aanbrengen steenbekleding (rollaag)	m2	230,00	V	
272	DICHTMETSELEN KOPPEN LANDHOOFD				
272010	Dichtmetselen koppen landhoofd	m2	2,00	V	
273	METSELWERK BANK T.P.V. BRUG				
273010	Aanbrengen vuil metselwerk	m2	9,00	V	
273020	Aanbrengen staltonlatei	m	120,00	V	
273030	Aanbrengen steenbekleding (bank/brug)	m2	106,00	V	
273040	Aanbrengen spouwankers	st	424,00	V	
273050	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	5,00	V	
273060	Aanleveren monster metselstenen ter acceptatie	st	5,00	V	
274	BRIEVENBUS				
274010	In te metselen brievenbus	st	1,00	V	
275	METSELWERK T.P.V. MERK 8				
275010	Aanbrengen vuil metselwerk	m2	3,00	V	
275020	Aanbrengen staltonlatei	m	40,00	V	
275030	Aanbrengen steenbekleding (merk 8)	m2	18,00	V	
275040	Aanbrengen spouwankers	st	72,00	V	
275050	Aanbrengen steenbekleding (rollaag en bank)	m2	47,00	V	
28	VOORZIENINGEN				
281	DRENKELINGENLADDER				
281010	Aanbrengen drenkelingenladder	st	4,00	V	
281020	Aanbrengen trapgreep	st	8,00	V	
281030	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	4,00	V	
282	GRIJPSTEEN				
282010	Aanbrengen korte lijmkanten in verhard beton	st	1.780,00	V	
282020	Aanbrengen grijpsteen	m	445,00	V	
4	BEMALING				
4010	<u>Open bemaling</u>				
401010	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
401020	Instandhouden open bemaling	dag	60,00	V	
401030	Verwijderen open bemaling	EUR		N	
4011	<u>Bronbemaling</u>				
401110	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
401120	Instandhouden bronbemaling	dag	17,00	V	
401130	Verwijderen bronbemaling	EUR		N	
4012	<u>Lozingspunten t.b.v. bemaling</u>				
401210	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt	EUR		N	
401220	Instandhouden voorzieningen lozingspunt	dag	17,00	V	
401230	Verplaatsen voorzieningen lozingspunt	keer	1,00	V	
401240	Verwijderen voorzieningen lozingspunt	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	GRONDWERK				
51	GRONDWERK BOUWPUT				
511	ONTGRAVEN				
511010	Grond ontgraven uit terrein	m3	3.000,00	V	
512	AANVULLEN				
512010	Grond verwerken in terrein	m3	3.000,00	V	
512020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m3	3.000,00	V	
513	PROFILEREN				
513010	Profilieren van oppervlakken	m2	4.500,00	V	
52	BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN				
521	BETONPLATEN				
521010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten	st	13,00	V	
6	OPENBARE VERLICHTING				
60	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
6001	<u>NPK masten</u>				
600110	Aanbr. verl.object model NPK EU (6 m)	st	1,00	V	
600120	Aanbr. verl.object model NPK EU (10 m)	st	9,00	V	
6002	<u>Pleinmast</u>				
600210	Aanbr. verl.object model Pleinmast 12 m	st	1,00	V	
600220	Aanbrengen verlichtingsarmatuur Pleinmast	st	2,00	V	
6003	<u>Lichtstelen</u>				
600310	Aanbr. verl object model lichtsteel (5 m)	st	22,00	V	
61	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
6100	<u>Mast conisch (<= 5 m)</u>				
610010	Verw. verl.object PT (<= 5 m)	st	1,00	V	
62	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
620010	Verplaatsen verlichtingsobject	st	1,00	V	
802	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
802010	Inzetten van werknemer	uur	40,00	V	
804	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
8043	<u>Hekwerken</u>				
804310	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	100,00	V	
804320	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m*d	400,00	V	
804330	Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	keer	4,00	V	
804340	Verwijderen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	100,00	V	
805	OVERLEGGEN				
8050	<u>Coördinatieoverleg K&L</u>				
805010	Deelname Coördinatieoverleggen K&L	keer	2,00	V	
806	PROEFSLEUVEN				
806010	Graven proefsleuf	m	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN CONSTRUCTIEF				
8111	<u>In het werk gestort beton</u>				
811110	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting	EUR		N	
811120	Maken van tekeningen t.b.v. betonwerk	EUR		N	
811130	Tekeningen t.b.v. wapening.	EUR		N	
8112	<u>Vooraf vervaardigde betonelementen</u>				
811210	Berekeningen en tekeningen (prefab element)	EUR		N	
811220	Berekeningen en tekeningen (prefab element brug)	EUR		N	
8113	<u>Druklaag brugdek</u>				
811310	Maken berekeningen en tekeningen (druklaag)	EUR		N	
8114	<u>Metselwerk</u>				
811410	Vervaardigen advies metselspecie	EUR		N	
8115	<u>Verankering</u>				
811510	Maken berekeningen en tekeningen verankering	EUR		N	
8116	<u>Damwand</u>				
811610	Maken tekeningen damwand	EUR		N	
87	REVISIE				
870010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				