

Behoort bij: AI 2021-0194

WRM Ravellaan

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2021-0194
Korte omschrijving van het werk (bij inschrijfbijet)
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2021-0194

WRM Ravellaan

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAURICE RAVELLAAN, BEETHOVENSTRAAT				
11	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein.	m3	25,00V		
112	OPBREKEN ASFALTVERHARDING, FUNDERING				
1121	<u>Zagen verharding</u>				
112110	Zagen verharding.(d. 200 mm)	m	38,00V		
1122	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen (avond- en weekendwerk)</u>				
112210	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 35 mm)	m2	77,00V		
112220	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 35 mm)	m2	84,00V		
112230	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 75 mm)	m2	68,00V		
112240	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 150 mm)	m2	12,00V		
1123	<u>Opbreken asfalt (avond- en weekendwerk)</u>				
112310	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,20 m)	m2	1,00V		
112320	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,20 m)	m2	74,00V		
1124	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112410	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 250 mm)	m2	1.545,00V		
113	OPBREKEN BESTRATING				
1131	<u>Opbreken straatbaksteen</u>				
113110	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. depot)	m2	15,00V		
1132	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113210	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. werf)	m2	1.442,00V		
114	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1141	<u>Opbreken betontegels</u>				
114110	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	81,00V		
114120	Opbr. betontegels.(300x300x60 mm, afv depot)	m2	15,50V		
114130	Opbr. betontegels.(300x300x60 mm, afv depot)	m2	9,40V		
1142	<u>Opbreken natuursteentegels</u>				
114210	Opbreken tegels van natuursteen (hergebruik)	m2	58,00V		
114220	Opbreken tegels van natuursteen (hergebruik)	m2	27,00V		
114230	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen	m2	85,00V		
115	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115110	Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. inricht.)	m	26,00V		
115120	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	81,00V		
115130	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	448,00V		
115140	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	32,00V		
1152	<u>Opbreken natuursteenbanden</u>				
115210	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot)	m	2,00V		
115220	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot)	m	21,00V		
115230	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot)	m	17,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115240	Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht mat.	m	40,00V		
1153	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				
115310	Opbr.kantopsluiting van betonstr.st.(2 blok,rec.)	m	7,30V		
116	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1161	<u>Verkeersborden, -palen en - tegels</u>				
116110	Verwijderen verkeersborden. (afv. depot)	st	4,00V		
116120	Verwijderen verkeersbordpalen. (afv. depot)	st	4,00V		
116130	Verwijderen verkeerstegel. (afv. inrichting)	st	9,00V		
1162	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
116210	Verwijderen staalmathekwerk, demontabel	m	132,00V		
116220	Verwijderen staalmathekwerk, anti-diefstalbouten	m	263,00V		
116230	Verwijderen draaipoot	st	1,00V		
116240	Verwijderen hek	st	4,00V		
116250	Verwijderen elektrisch schuifhek	st	2,00V		
116260	Bescherming bestaande constructies	m2	24,00V		
1163	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
116310	Vervoeren hek	st	4,00V		
116320	Vervoeren hek	st	2,00V		
116330	Aanbrengen hek	st	4,00V		
116340	Aanbrengen hek	st	2,00V		
12	BOUWRIJP MAKEN / GRONDWERK				
121	GROND ONTGRAVEN				
1211	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
121110	Verwijderen straatlaag	m2	1.425,00V		
1212	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121210	Grond ontgraven uit terrein.(d.1,0 m, laden)	m3	197,00V		
121220	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,30 m, laden)	m3	1.650,00V		
121230	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,20 m, laden)	m3	525,00V		
121240	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,20 m, laden)	m3	810,00V		
121250	Grond ontgraven uit terrein.(d. 1,0 m, laden)	m3	900,00V		
121260	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,50 m, laden)	m3	139,00V		
121270	Grond ontgraven uit terrein.(d. 0,30 m, laden)	m3	35,00V		
1213	<u>Grond ontgraven uit Ravelgracht</u>				
121310	Grond ontgraven uit terrein.(d. 1,25 m, laden)	m3	2.350,00V		
121320	Grond ontgraven uit terrein.(d. 1,25 m, laden)	m3	1.100,00V		
121330	Grond ontgraven uit terrein.(d. 2,80 m, laden)	m3	3.780,00V		
121340	Grond ontgraven uit terrein.(d. 2,80 m, laden)	m3	1.480,00V		
121350	Damwandkassen uitspuiten	m	200,00V		
122	GROND VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	72,00V		
122020	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	4.256,00V		
122030	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	6.130,00V		
122040	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	2.580,00V		
123	GROND VERWERKEN				
1231	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
123110	Aanbrengen straatlaag	m2	5.690,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124	GROND VERDICHTEN				
1241	<u>Verdichten zand c.g. niet samenhangende grond</u>				
124110	Afwerken zandbed.	m2	5.790,00V		
13	RIOLERING / DRAINAGE / BEMALING / K&L				
131	KOLKEN, PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
1311	<u>Verwijderen kolken</u>				
131110	Verwijderen kolk (afv. inricht.)	st	2,00V		
1312	<u>Aanbrengen kolken</u>				
131210	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	64,00V		
131220	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	6,00V		
1313	<u>Vrijmaken en herstel rondom putafdekkingen</u>				
131310	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetzelen derden	st	3,00V		
1314	<u>Ronde putafdekking (nieuw)</u>				
131410	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	20,00V		
131420	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (700 mm)	st	20,00V		
132	WATERDOORLATENDE CONSTRUCTIE DAMWAND				
1321	<u>Grond ontgraven uit ophoging</u>				
132110	Grond ontgraven uit ophoging.(d. 1,20 m, depot)	m3	105,00V		
1322	<u>Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf</u>				
132210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)	m	150,00V		
1323	<u>Bronbemaling</u>				
132310	Aanbrengen bronbemaling	keer	1,00V		
132330	Instandhouden bronbemaling	dag	42,00V		
132340	Verplaatsen bronbemaling	keer	3,00V		
132350	Verwijderen bronbemaling	keer	1,00V		
1324	<u>Drainage</u>				
132410	Aanbrengen drainagekoffer	m	340,00V		
132420	Aanbrengen drains voor horizontale drainage	m	380,00V		
132430	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	31,00V		
132440	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	1,00V		
132450	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	15,00V		
132460	Aanbrengen doorspuitvoorzieningen	st	3,00V		
132470	Aanbrengen doorspuitvoorzieningen	st	4,00V		
1325	<u>Doorlaat</u>				
132510	Aanbrengen gaten in damwand	st	31,00V		
132520	Aanbrengen buisprofiel met plaat	st	31,00V		
132530	Aanbrengen HDPE-buizen	st	31,00V		
132540	Aanbrengen flexibele buiskoppeling	st	31,00V		
132550	Aanbrengen densoband	m	31,00V		
132560	Aanbrengen strekmetaal	st	31,00V		
1326	<u>Innovatieve drainage</u>				
132610	Aanbrengen sleuven in damwand	st	84,00V		
132620	Aanbrengen drainageplaten damwandkas	m2	22,00V		
132630	Aanbrengen drainageplaten	m2	105,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1327	<u>Peilbuizen</u>				
132710	Aanbrengen waarnemingsput	st	4,00V		
1328	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
132810	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	105,00V		
133	DUIKERS				
1331	<u>Grond ontgraven uit ophogin</u>				
133110	Grond ontgraven uit ophoging.(d. 2,40 m, depot)	m3	275,00V		
1332	<u>Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf</u>				
133210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)	m	20,00V		
1333	<u>Toepassen bronbemaling</u>				
133310	Aanbrengen bronbemaling	keer	1,00V		
133330	Instandhouden bronbemaling	dag	42,00V		
133340	Verwijderen bronbemaling	keer	1,00V		
1334	<u>Aanbrengen palen van naaldhout</u>				
133410	Aanbrengen paal van naaldhout	st	8,00V		
133420	Verwijderen houten paalkop	st	8,00V		
133430	Aanbrengen kesp	st	10,00V		
1335	<u>Aanbrengen duikerleiding</u>				
133510	Aanbrengen PE duiker	m	34,00V		
1336	<u>Damwand en beschoeiing</u>				
133610	Aanbrengen opening in damwand ø1200 mm	st	2,00V		
1337	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133710	Grond verwerken in aanvulling	m3	225,00V		
1338	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
133810	Verdichten zand cq niet samenhangende grond (zand)	m2	250,00V		
1339	<u>Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)</u>				
133910	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	50,00V		
134	KABELWERK				
1341	<u>Mantelbuizen</u>				
134110	Aanbrengen mantelbuis	m	130,00V		
134120	Aanbrengen mantelbuis	m	15,00V		
134130	Aanbrengen mantelbuis	m	420,00V		
1342	<u>Revisie mantelbuizen</u>				
134210	Aanleveren revisiegegevens mantelbuizen	EUR	N		
1343	<u>Aanbrengen beluchter</u>				
134310	Aanbrengen energie-aansluitkabel	m	15,00V		
134320	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast	st	1,00V		
134330	Aanbrengen beluchter	st	1,00V		
134340	Aanbrengen tijdschakelaar	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	WEGCONSTRUCTIE- EN INRICHTING				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
141010	Afwerken zandbed	m2	5.690,00V		
142	FUNDERINGEN				
1421	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
142110	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	1.812,00V		
142120	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	29,50V		
142130	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	1.975,00V		
142140	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	4.000,00V		
1422	<u>Funderingen van steenmengsel (avond- en weekendwerk)</u>				
142210	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	11,00V		
142220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	115,00V		
1423	<u>Funderingen van beton</u>				
142310	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	693,00V		
143	ASFALT- / CEMENTBETONVERHARDING				
1431	<u>Vorbereiding e.d.</u>				
143110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt)	m2	4,00V		
143120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.646,00V		
143130	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 35 mm)	m2	4,00V		
1432	<u>Onderlagen (base)</u>				
143210	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 65 mm)	ton	268,00V		
143220	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 65 mm)	ton	0,20V		
143230	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 65 mm)	ton	2,00V		
143240	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	28,00V		
1433	<u>Onderlagen (base, avond- en weekendwerk)</u>				
143310	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	5,60V		
143320	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	12,00V		
143330	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 60 mm)	ton	14,00V		
1434	<u>Tussenlagen (bind, avond- en weekendwerk)</u>				
143410	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	3,00V		
143420	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	11,00V		
143430	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	13,00V		
143440	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	2,20V		
143450	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	8,00V		
143460	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	10,00V		
1435	<u>Tussenlagen (bind)</u>				
143510	Aanbrengen asfaltbeton AC16 base (d. 40 mm)	ton	18,50V		
1436	<u>Deklagen (surf, avond- en weekendwerk)</u>				
143610	Aanbr. steenmastiekasfalt SMA-NL 11B (d. 35 mm)	ton	2,00V		
143620	Aanbr. steenmastiekasfalt SMA-NL 11B (d. 35 mm)	ton	7,00V		
143630	Aanbr. steenmastiekasfalt SMA-NL 11B (d. 35 mm)	ton	8,00V		
143640	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	7,00V		
143650	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	0,13V		
143660	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	1,00V		
1437	<u>Deklagen (surf)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143710	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	139,00V		
143720	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d .35 mm)	ton	16,50V		
1438	<u>Kleeflagen (avond- en weekendwerk)</u>				
143810	Aanbrengen kleeflaag	m2	496,00V		
1439	<u>Kleeflagen</u>				
143910	Aanbrengen kleeflaag	m2	368,00V		
144	KANTOPSLUITING				
1441	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
144110	Aanbrengen boomspiegelplint ø 1000 mm	st	16,00V		
1442	<u>Aanbrengen boomspiegel</u>				
144210	Aanbrengen stabilizer	m2	8,00V		
144220	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	8,00V		
144230	Aanbrengen fundering van lava	m2	8,00V		
1443	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
144310	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	890,00V		
1444	<u>Aanbrengen banden</u>				
144410	Aanbr. opsluitb. van beton (100x200 mm op z.)	m	121,00V		
1445	<u>Pasmaken banden</u>				
144510	Pasmaken van betonbanden (100x200, visbek)	st	14,00V		
1446	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
144610	Leveren rechte opsluitband 10x20 glad grijs	st	120,00V		
144620	Leveren bochtband - opsluitband 10x20 glad grijs	st	15,00V		
145	BESTRATING STRAATBAKSTEEN EN BETONSTRAATSTEEN				
1451	<u>Aanbrengen straatbakstenen (nieuw)</u>				
145110	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	2.300,00V		
1452	<u>Aanbrengen betonstraatstenen (avond- en weekendwerk)</u>				
145210	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. h.verb. op s.)	m2	8,00V		
145220	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. h.verb. op s.)	m2	8,00V		
146	TEGELVERHARDING				
1461	<u>Aanbrengen tegels</u>				
146110	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	13,00V		
146120	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	126,00V		
146130	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	13,00V		
146140	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	22,00V		
1462	<u>Leveren tegels</u>				
146210	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	1.670,00V		
146220	Leveren betontegels.(150x300x80 kl.)	st	160,00V		
146230	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	240,00V		
146240	Leveren betontegels.(150x300x80 kl.)	st	45,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1463	<u>Pasmaken</u>				
146310	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	50,00V		
147	NATUURSTEEN				
1470	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
147010	Aanbr. banden natuursteen (300 x 250 in c+s. op f)	m	961,00V		
147020	Aanbr. banden natuursteen (300 x 250 in c+s. op f)	m	26,00V		
147030	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	870,00V		
1471	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
147110	Aanbrengen verkeerstegel. (gidslijntegel)	m	26,00V		
147120	Aanbrengen verkeerstegel. (noppentegel)	st	44,00V		
1472	<u>Pasmaken banden van natuursteen</u>				
147210	Pasmaken banden natuursteen. (300x250, vlak)	st	60,00V		
147220	Pasmaken banden natuursteen. (300x150, vlak)	st	2,00V		
147230	Pasmaken banden natuursteen. (100x200, hol en dol)	st	14,00V		
1473	<u>Aanbrengen elementen van natuursteen</u>				
147310	Aanbrengen keien van natuursteen	m2	307,00V		
147320	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	21,00V		
147330	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	524,00V		
147340	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	645,00V		
147350	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	1.454,00V		
147360	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	12,00V		
147370	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	116,00V		
147380	Vervoeren tegels van natuursteen	m2	128,00V		
1474	<u>Pasmaken sierbestrating</u>				
147410	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	105,00V		
147420	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	25,00V		
1475	<u>Aanbrengen zitelementen van natuursteen</u>				
147510	Aanbr. zitelementen van natuursteen, type 10	m	222,40V		
147520	Aanbr. verlooppelementen van natuursteen, type 20	m	19,60V		
147530	Aanbr. verlooppelementen van natuursteen, type 31 en 32	m	50,00V		
147540	Aanbr. verlooppelementen van natuursteen, type 33 en 34	m	50,00V		
147550	Aanbr. verlooppelementen van natuursteen, type 40	m	47,12V		
147560	Aanbr. banden van natuursteen, type 50	m	312,00V		
1476	<u>Aanbrengen traptreden van natuursteen</u>				
147610	Aanbr. traptreden van natuursteen, Pocket 1	m	75,00V		
147620	Aanbr. traptreden van natuursteen, Pocket 2	m	26,00V		
1477	<u>Pasmaken elementen van natuursteen</u>				
147710	Pasmaken banden van natuursteen	st	8,00V		
147720	Pasmaken banden van natuursteen	st	4,00V		
147730	Pasmaken banden van natuursteen	st	6,00V		
147740	Pasmaken banden van natuursteen	st	5,00V		
1478	<u>Voegen elementen van natuursteen</u>				
147810	Vullen van voegen.	m2	307,00V		
147820	Vullen van voegen.	m2	21,00V		
147830	Vullen van voegen.	m2	524,00V		
147840	Vullen van voegen.	m2	645,00V		
147850	Vullen van voegen.	m2	1.454,00V		
147860	Vullen van voegen.	m2	12,00V		
147870	Vullen van voegen.	m2	116,00V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1479	<u>Voegafdeling t.b.v. natuursteenbanden en zitelementen</u>				
147910	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	395,00V		
147920	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	118,00V		
147930	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	175,00V		
147940	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	530,00V		
148	WEGMARKERINGEN				
1481	<u>Markering van thermoplastisch in m/m</u>				
148110	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(0,3-2,7)	m	444,00V		
148120	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark.	m2	2,40V		
1482	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
148210	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	37,60V		
148220	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	55,00V		
148230	Aanbrengen drempelmarkering (sinusdrempel)	m2	138,00V		
15	TERREINVOORZIENINGEN				
151	WEGBEBAKENING				
151010	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal)	st	21,00V		
151020	Aanbrengen verkeersborden	st	23,00V		
152	WEGMEUBILAIR				
152010	Aanbrengen zitbank (Canape Retro vierkant)	st	1,00V		
152020	Aanbrengen zitbank zonder rugleuning	st	21,00V		
152030	Aanbrengen zitbank met rugleuning	st	21,00V		
152040	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	1,00V		
153	HEKWERKEN				
153010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering (hergebr.)	st	153,00V		
153020	Aanbrengen hek (hergebr.)	st	52,00V		
153030	Aanbrengen hek (hergebr.)	st	100,00V		
153040	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering	st	13,00V		
153050	Aanbrengen hek	st	13,00V		
18	GROENVOORZIENINGEN				
1810	<u>Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak</u>				
181010	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak	m2	2.100,00V		
181020	Verwijderen klimop	m	209,00V		
2	CONSTRUCTIEVE WERKEN				
21	AFWERKEN BESTAANDE DAMWAND				
210010	Verwijderen bovenkant stalen damwand	m	412,00V		
210020	Aanbrengen stalen deksloof	m	412,00V		
22	WERKZAAMHEDEN AANSluiten VALLEY				
220010	Verwijderen bovenkant stalen damwand	m	1,00V		
220020	Slopen groutkolom	m3	1,00V		
220030	Aanbrengen staalplaat	st	1,00V		
220040	Aanbrengen groutprop t.b.v. aansluiting	m3	2,50V		
23	DAMWANDCONSTRUCTIE				
2300	<u>Verwijderen damwand</u>				
230010	Verwijderen stalen damplank	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2301	<u>Vervoeren damplanken</u>				
230110	Vervoeren enkelvoudige damplanken	st	56,00V		
2302	<u>Aanbrengen damwandplanken</u>				
230210	Aanbrengen stalen damplank, (2)	st	10,00V		
230220	Aanbrengen stalen damplank, (7)	st	24,00V		
230230	Aanbrengen stalen damplank, (8)	st	22,00V		
230240	Aanbrengen stalen pasplank II	st	1,00V		
230250	Aanbrengen stalen pasplank III	st	1,00V		
230260	Aanbrengen stalen hoeksloot (C14)	st	3,00V		
230270	Aanbrengen conservering op staal	EUR	N		
2303	<u>Gording</u>				
230310	Aanbrengen anker Gording	m	40,00V		
2304	<u>Verankering</u>				
230410	Aanbrengen afspanconstructie	st	14,00V		
230420	Aanbrengen verankering (merk 2)	st	2,00V		
230430	Aanbrengen verankering (merk 7)	st	6,00V		
230440	Aanbrengen verankering (merk 8)	st	5,00V		
230450	Aanbrengen verankering (merk 8A)	st	1,00V		
230460	Inmeten verankering	st	14,00V		
2305	<u>Afwerken damwand</u>				
230510	Verwijderen bovenkant stalen damwand	m	40,00V		
230520	Aanbrengen stalen deksloof	m	40,00V		
2306	<u>Aansluiting</u>				
230610	Aanbrengen groutprop t.b.v. aansluiting	m3	3,00V		
230620	Aanbrengen geotextiel	m	1,00V		
230630	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	1,00V		
2307	<u>Uitlaatconstructie</u>				
230710	Grondwerk t.b.v. uitlaatconstructie	m3	200,00V		
230720	Aanbrengen sparing in damwand	st	2,00V		
230730	Maken uitlaatconstructie (duikers)	st	2,00V		
24	BETONWERKWERKZAAMHEDEN				
241	BETONNEN KESP				
2411	<u>Doorsnede merk 5</u>				
241110	Toepassen bekisting t.b.v. deksloof	m2	90,00V		
241120	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm	kg	250,00V		
241130	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm	kg	600,00V		
241140	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm	kg	1.500,00V		
241150	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	150,00V		
241160	Aanbrengen beton	m3	17,00V		
2412	<u>Doorsnede merk 6</u>				
241210	Toepassen bekisting t.b.v. deksloof	m2	30,00V		
241220	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm	kg	350,00V		
241230	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm	kg	450,00V		
241240	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm	kg	50,00V		
241250	Aanbrengen beton	m3	6,00V		
2413	<u>Doorsnede merk 8</u>				
241310	Toepassen bekisting t.b.v. deksloof	m2	35,00V		
241320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm	kg	420,00V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm	kg	530,00V		
241340	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm	kg	50,00V		
241350	Aanbrengen beton	m3	8,00V		
242	PREFAB BETONNEN ELEMENTEN				
2421	<u>Doorsnede merk 1</u>				
242110	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	233,00V		
242120	Aanbrengen oplegrubber	m2	95,00V		
242130	Aanbrengen bitumen slab	m	233,00V		
242140	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	5,30V		
2422	<u>Doorsnede merk 2</u>				
242210	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	65,00V		
242220	Aanbrengen oplegrubber	m2	26,00V		
242230	Aanbrengen bitumen slab	m	65,00V		
242240	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	1,50V		
2423	<u>Doorsnede merk 3 en merk 4</u>				
242310	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	100,00V		
242320	Aanbrengen oplegrubber	m2	40,00V		
242330	Aanbrengen bitumen slab	m	100,00V		
242340	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	2,30V		
2424	<u>Doorsnede merk 5</u>				
242410	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	15,00V		
2425	<u>Doorsnede merk 6</u>				
242510	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	14,00V		
2426	<u>Doorsnede merk 7</u>				
242610	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	17,00V		
242620	Aanbrengen oplegrubber	m2	7,00V		
242630	Aanbrengen bitumen slab	m	17,00V		
242640	Aanbrengen cementgebonden mortel	m2	0,40V		
2427	<u>Doorsnede merk 8</u>				
242710	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	m	15,00V		
242720	Aanbrengen stalen hoeklijn	m	9,50V		
25	BRUG AFC				
251	AAN TE PASSEN OPSTORTING				
251010	Bewerken oppervlakken van verhard beton	m2	5,00V		
251020	Toepassen bekisting	m2	3,00V		
251030	Aanbrengen van stekken in verhard beton	st	132,00V		
251040	Aanbrengen betonstaal	kg	50,00V		
251050	Aanbrengen beton opstorting	m3	1,00V		
252	OPLEGBLOKKEN				
252010	Aanbrengen opleggingen	st	28,00V		
253	PREFAB BETONNEN ELEMENTEN				
253010	Aanbrengen prefab betonelementen (randbalk)	st	2,00V		
253020	Aanbrengen prefab betonelementen (ligger b= 990)	st	10,00V		
253030	Aanbrengen prefab betonelementen (ligger b= 1190)	st	2,00V		
253040	Boren van gaten in verhard beton	st	36,00V		
253050	Aanbrengen stalen hoeklijn	m	21,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254	IN HET WERK GESTORT BETONNEN DEK (DRUKLAA				
254010	Toepassen bekisting	m2	21,00V		
254020	Aanbrengen betonstaal	kg	4.500,00V		
254030	Aanbrengen beton druklaag	m3	34,00V		
254040	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	50,60V		
254050	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	3,00V		
254060	Aanbrengen goot	m	11,50V		
26	VOEGCONSTRUCTIES				
261	AFDICHTING LANDHOOFD				
261010	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen	m3	0,06V		
261020	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen	m3	0,02V		
261030	Aanbrengen van bitumen plakstrook	m	3,00V		
262	DILATATIES				
2621	<u>Dilatatievoeg brug-landhoofd</u>				
262110	Boren van gaten in verhard beton	st	56,00V		
262120	Aanbrengen samengesteld stalen hoekprofiel	m	16,00V		
262130	Aanbrengen stalen hoekprofiel	m	16,00V		
262140	Aanbrengen stalen schot	st	17,00V		
262150	Aanbrengen korte lijmkers in verhard beton	st	56,00V		
262160	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	16,00V		
2622	<u>Dilatatievoeg brug-metselwerk</u>				
262210	Boren van gaten in verhard beton	st	12,00V		
262220	Aanbrengen stalen hoekprofiel	m	16,00V		
262230	Aanbrengen korte lijmkers in verhard beton	st	12,00V		
262240	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	6,50V		
27	METSELWERK				
271	METSELWERK OP PREFAB BETONELEMENTEN				
271010	Aanbrengen steenbekleding (prefab element)	m2	380,00V		
271020	Aanbrengen spouwankers	st	1.520,00V		
271030	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	45,00V		
271040	Aanbrengen steenbekleding (rollaag)	m2	230,00V		
272	DICHTMETSELEN KOPPEN LANDHOOFD				
272010	Dichtmetselen koppen landhoofd	m2	2,00V		
273	METSELWERK BANK T.P.V. BRUG				
273010	Aanbrengen vuil metselwerk	m2	9,00V		
273020	Aanbrengen staltonlatei	m	120,00V		
273030	Aanbrengen steenbekleding (bank/brug)	m2	106,00V		
273040	Aanbrengen spouwankers	st	424,00V		
273050	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal	m	5,00V		
273060	Aanleveren monster metselstenen ter acceptatie	st	5,00V		
274	BRIEVENBUS				
274010	In te metselen brievenbus	st	1,00V		
275	METSELWERK T.P.V. MERK 8				
275010	Aanbrengen vuil metselwerk	m2	3,00V		
275020	Aanbrengen staltonlatei	m	40,00V		
275030	Aanbrengen steenbekleding (merk 8)	m2	18,00V		
275040	Aanbrengen spouwankers	st	72,00V		
275050	Aanbrengen steenbekleding (rollaag en bank)	m2	47,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
28	VOORZIENINGEN				
281	DRENKELINGENLADDER				
281010	Aanbrengen drenkelingenladder	st	4,00V		
281020	Aanbrengen trapgreep	st	8,00V		
281030	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	4,00V		
282	GRIJPSTEEN				
282010	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton	st	1.780,00V		
282020	Aanbrengen grijpsteen	m	445,00V		
4	BEMALING				
4010	<u>Open bemaling</u>				
401010	Aanbrengen open bemaling	EUR	N		
401020	Instandhouden open bemaling	dag	60,00V		
401030	Verwijderen open bemaling	EUR	N		
4011	<u>Bronbemaling</u>				
401110	Aanbrengen bronbemaling	EUR	N		
401120	Instandhouden bronbemaling	dag	17,00V		
401130	Verwijderen bronbemaling	EUR	N		
4012	<u>Lozingspunten t.b.v. bemaling</u>				
401210	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt	EUR	N		
401220	Instandhouden voorzieningen lozingspunt	dag	17,00V		
401230	Verplaatsen voorzieningen lozingspunt	keer	1,00V		
401240	Verwijderen voorzieningen lozingspunt	EUR	N		
5	GRONDWERK				
51	GRONDWERK BOUWPUT				
511	ONTGRAVEN				
511010	Grond ontgraven uit terrein	m3	3.000,00V		
512	AANVULLEN				
512010	Grond verwerken in terrein	m3	3.000,00V		
512020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m3	3.000,00V		
513	PROFILEREN				
513010	Profileren van oppervlakken	m2	4.500,00V		
52	BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN				
521	BETONPLATEN				
521010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten	st	13,00V		
6	OPENBARE VERLICHTING				
60	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
6001	<u>NPK masten</u>				
600110	Aanbr. verl.object model NPK EU (6 m)	st	1,00V		
600120	Aanbr. verl.object model NPK EU (10 m)	st	9,00V		
6002	<u>Pleinmast</u>				
600210	Aanbr. verl.object model Pleinmast 12 m	st	1,00V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
600220	Aanbrengen verlichtingsarmatuur Pleinmast	st	2,00V		
6003	<u>Lichtstelen</u>				
600310	Aanbr. verl object model lichtsteel (5 m)	st	22,00V		
61	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
6100	<u>Mast conisch (<= 5 m)</u>				
610010	Verw. verl.object PT (<= 5 m)	st	1,00V		
62	VERPLAATSSEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
620010	Verplaatsen verlichtingsobject	st	1,00V		
802	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
802010	Inzetten van werknemer	uur	40,00V		
804	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
8043	<u>Hekwerken</u>				
804310	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	100,00V		
804320	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m*d	400,00V		
804330	Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	keer	4,00V		
804340	Verwijderen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	100,00V		
805	OVERLEGGEN				
8050	<u>Coördinatieoverleg K&L.</u>				
805010	Deelname Coördinatieoverleggen K&L	keer	2,00V		
806	PROEFSLEUVEN				
806010	Graven proefsleuf	m	20,00V		
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN CONSTRUCTIEF				
8111	<u>In het werk gestort beton</u>				
811110	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting	EUR		N	
811120	Maken van tekeningen t.b.v. betonwerk	EUR		N	
811130	Tekeningen t.b.v. wapening.	EUR		N	
8112	<u>Vooraf vervaardigde betonelementen</u>				
811210	Berekeningen en tekeningen (prefab element)	EUR		N	
811220	Berekeningen en tekeningen (prefab element brug)	EUR		N	
8113	<u>Druklaag brugdek</u>				
811310	Maken berekeningen en tekeningen (druklaag)	EUR		N	
8114	<u>Metselwerk</u>				
811410	Vervaardigen advies metselspecie	EUR		N	
8115	<u>Verankering</u>				
811510	Maken berekeningen en tekeningen verankering	EUR		N	
8116	<u>Damwand</u>				
811610	Maken tekeningen damwand	EUR		N	
87	REVISIE				

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
870010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				