

Grondbalans algemeen

Naam project: : Rioolvervanging Huiswaard (B-, H-, en S-waard)
Projectnr. : 1133 (Duwabo)
Besteknr. : 2022-04
Datum : 4 mei 2022
Datum bijgewerkt : [-]



Bestekspostnr. tbv balans ontgraven					Ontgraven					naast	Vervoeren naar depot					Direct afvoeren van het werk					Afvoeren grond uit depot				
		totaal	eenheid	vorm	Teelaarde	zand	klei	veen	Fundering	sleuf	Teelaarde	zand	klei	veen	Fundering	Teelaarde	zand	klei	veen	Fundering	Teelaarde	zand/grond	klei	veen	Fundering
411110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	22187,00	m³	vast		18858,95	3328,05			18858,95			3328,05										3328,05		
421010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf aan te leggen dubbel riool	30971,00	m³	vast		21679,70	9291,30			15485,50		6194,20						9291,30							
421020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf aan te leggen enkel riool	10894,00	m³	vast		7625,80	3268,20			5447,00		2178,80						3268,20							
421030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf met stempeling	1224,00	m³	vast		856,80	367,20			612,00		244,80						367,20							
421040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (extra kleilaag)	3170,00	m³	vast			3170,00											3170,00							
Totaal					0,00	49021,25	19424,75	0,00	0,00	40403,45	0,00	8617,80	3328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16096,70	0,00	0,00		0,00	0,00	3328,05	0,00
																1,80	1,80	1,80	1,20	1,80		1,80	1,80	1,20	1,80
421110	Grond vervoeren naar depot.	8617,80	m³	vast								8617,80													
421130	Grond afvoeren naar eindbestemming	28974,06	ton															28974,06							
411140	Grond vervoeren naar het depot, zand/klei	3328,05	m³	vast									3328,05												
411150	Grond afvoeren van het depot, zand/klei	5990,49	ton																			5990,49			

Balans ontgraven in m3				
Totaal ontgraven			m3	68446,00
Totaal naast sleuf			m3	-40403,45
Totaal vervoeren naar depot			m3	-11945,85
Totaal direct afvoeren van het werk			m3	-16096,70
Balans				0,00

Balans depot in m3				
Totaal vervoeren naar depot			m3	11945,85
Vervoeren vanuit depot naar werk			m3	-8617,80
Afvoeren grond uit depot			m3	-3328,05
Balans				0,00

Bestekspostnr. tbv balans verwerken					Verwerken					vervoeren vanuit depot naar werk					naast	Leveren			
		totaal	eenheid	vorm	Teelaarde RAG	zand	Bomengrond RAG	grind/draina ge zand	Fundering	Teelaarde	zand/grond	klei	grind 2/8	fundering	sleuf	Teelaarde RAG	Bomengrond RAG	zand	granulaat
411120	Aanvullen sleuf verwijderde riolering	22187,00	m³	vast		22187,00					1664,03				18858,95			1664,03	
421210	Aanvullen sleuf (dubbel) riool.	30971,00	m³	vast		30971,00					6953,78				15485,50			8531,73	
421220	Aanvullen sleuf (enkel) VWA riool.	10894,00	m³	vast		10894,00									5447,00			5447,00	
421230	Aanvullen sleuf (enkel) DT riool.	1224,00	m³	vast		1224,00									612,00			612,00	
421240	Aanvullen sleuf (ontgraven kleilaag)	3170,00	m³	vast		3170,00												3170,00	
Balans					0,00	68446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8617,80	0,00	0,00	0,00	40403,45	0,00	0,00	19424,75	0,00
421120	Grond vervoeren van depot naar werk	8617,80	m³	vast							8617,80					1,00	1,20	1,20	1,00
411130	Leveren zand t.b.v. aanvulling sleuf verw. riolering (losse m3)	1996,83	m³	los														1996,83	
421310	Leveren zand t.b.v. aanvulling sleuf (losse m3)	21312,87	m³	los														21312,87	

Balans verwerken				
Totaal verwerken			m3	68446,00
Totaal vervoeren			m3	-8617,80
Totaal naast sleuf			m3	-40403,45
Totaal leveren			m3	-19424,75
				0,00