

	Eis ID	Opmerking
	SE-00293	<p>Eis: toegang is mogelijk voor iedereen met parkeerrecht. Deurlezer beschikt over barcode lezer en Mifare lezer.</p> <p>Vraag: Kan toegang ook op kenteken voor een ticketless parkeeractie?</p> <p>Ja, toegang kan ook op basis van het kenteken, deze kan ingevoerd worden op het TFT scherm.</p>
	SE-00297	<p>Toezeggingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - tickets op afstand kunnen worden aangemaakt - technologie voor betalen met mobiele telefoon (ideal) is aanwezig. - bedieningstableau is in 4 talen uitgevoerd. - Betalen bij de uitrit (CCV bij in- en uitrit aanwezig) <p>Vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betaalautomaat: is bedieningstableau bereikbaar en te gebruiken is door minder validen <p>Ja</p>
	SE-00329	<p>Veel rapportages beschikbaar.</p> <p>Vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onduidelijk is welke functionaliteit het PMS heeft t.a.v. de vormen waarin korting kan worden verstrekt. Is er een rapportage inz. Kortingen en kortingskaarten? <p>Ja, via de rapporten is terug te halen hoeveel kaarten er zijn afgedrukt en zijn de kortingen per bedrijf/soort via een rapport op te vragen op een door de gebruiker in te geven periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zijn de rapportages te exporteren en in welk formaat? <p>Ja, zijn te exporteren naar Word, Excel, Powerpoint, PDF en datafeed</p>
	SE-00302	<p>Checken/onduidelijk: hoe is de ontruimingsinstallatie gekoppeld aan PMS?</p> <ul style="list-style-type: none"> - De brandmeldcentrale is gekoppeld aan PMS. Maar geldt dat ook voor de ontruimingsinstallatie? <p>Ja zowel de brandmeldcentrale als de ontruimingsinstallatie zijn gekoppeld aan het PMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wat betekent het dat het GBS aan het werkstation gekoppeld wordt? Kan het GBS ook op afstand beheerd worden? <p>Het GBS heeft een webpagina waarop de bediening te gebruiken is, deze wordt op het werkstation van het PMS weergegeven. Bediening van het GBS kan dus middels het werkstation van het PMS. Deze bediening kan ook op afstand beheerd worden. De webpagina kan middels een VPN verbinding ook op afstand worden geopend waarmee dezelfde functionaliteiten van het GBS kunnen worden beheerd en bediend.</p>