



Bijlage A1. Werkomschrijving

Reinigen van totaal ca 33.000 kolken per jaar in de gemeente Dijk en Waard.

De locatie van de kolken is gelegen in de kernen van de gemeente Dijk en Waard en worden in “Kikkerbestand” aangeleverd.

Kwaliteitseisen Kolkenreiniging:

De kolken worden gereinigd conform de volgende kwaliteitseisen:

- De kolk is leeggemaakt, inclusief het vastzittend afval.
- De inloopopening van de kolk dient over de breedte van de kolk vrij te zijn van los zwerfafval, bladafval etc.
- Eventueel tijdens de reinigingswerkzaamheden gemorst afval word direct opgeruimd; Los aangetroffen stankschermen worden teruggehangen.
- De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
- Op de grotere wegen mag alleen tussen 09:00 en 15:00 gewerkt worden.
- Kolken die door infrastructurele omstandigheden niet met de normaal voorziene apparatuur bereikbaar zijn, worden handmatig gereinigd of met inzet van aangepast materieel
- Defecten aan de kolk worden geregistreerd conform de systematiek van Kikker.
- Kolken die vanwege de verkeer- of parkeersituatie of anderszins niet kunnen worden gereinigd moeten op een later nader aan te geven tijdstip in het jaar alsnog worden gedaan. Dit in overleg met de toezichthouder.

Men dient rekening te houden met een vervuilingsgraad van 8 kg per kolk. Stortkosten achteraf verrekenen.

Het aantal kolken per jaar is ca 33.000 waarvan gemiddeld 2500 handkolken zijn.

Deze aantallen zijn bij benadering en bij over of onderschrijding zal er geen of meer of minderwerk verrekend worden.

In Dijk en Waard loopt een project om aan de hand van kolkreiniging gegevens van vorig jaar en meldingen de kolken met de meeste vervuiling als eerste te reinigen. Hierdoor dient er aan de hand van een schema de kolk reiniging plaats te vinden. Dit is op wijkniveau vastgesteld. En is over twee periodes verdeeld.

Water laden en aflaten:

Water ten behoeve van de schoonwatertank kan via het oppervlaktewater in de gemeente Dijke en Waard worden onttrokken.

Het aflaten van de vacuümtank vindt uitsluitend plaats op een inspectieput, welke word aangewezen door de directie. Dit dient op een zodanige manier gebeuren dat er geen slib of zand mee terugspoelt in het riool en dat het verkeer en de woonomgeving hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.

Afvoer kolkenslib:

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.

Stortbonnen hiervan dienen met de factuur meegestuurd te worden.

Uitvoering:

In de gemeente Dijk en Waard loopt zoals eerder beschreven een proef om op een andere manier het reinigen van de kolken te doen. Het reinigen zal hierdoor niet aaneen gesloten uitgevoerd worden maar is opgedeeld in 2 fasen. Mei en juni vervolgens september t/m oktober.

Oplevering zal per fase plaats vinden, hierbij verstrekt de aannemer de verwerkte Kikker gegevens aan de directie door middel van RibX bestanden.

Per week worden de gegevens van de voorgaande week aan de toezichthouder verstrekt, per mail.

Indien een geconstateerd gebrek aan een kolk leidt of kan leiden tot een onveilige situatie zal de aannemer dit onmiddellijk doorgeven aan de toezichthouder van de gemeente Dijk en Waard.

De werkzaamheden dienen veilig en zorgvuldig uitgevoerd te worden conform de geldende wet en regelgeving. Denk hierbij speciaal aan signalering op de voertuigen en kleding van de medewerkers.

Het werk dient op uiterlijk 31 november van het betreffende jaar opgeleverd te worden.

Facturen van de werkzaamheden dienen uiterlijk 15 december van het betreffende jaar in het bezit te zijn van de directievoerder.

De inschrijving:

Prijs per kolk machinaal en handmatig, en de storkosten per ton.