

Eisen aan de aansluitkast PZH

- Kast RVS;
- Ral 7038 anti plak; Ruimte op de kastdeur links boven open houden voor een sticker van hoog 20 cm en breed 35 cm (geen anti plak)
- Dubbeldeurs met voorzieningen voor 1 eurocilinderslot en maphouder;
- Tekening indeling, stuurstroom voeding en stuurstroom afgaand en aardingsrapport en tekeningen ondergrondse;
- Stalen sokkel afgevuld met vochtwerende korrels;
- Schakel en verdeelinrichting dienen verdeeld te zijn over minimaal 3 fasen;
- Vergrendelbare handschakelaar met drie standen, UIT – HAND – Automatisch;
- Aansluitmogelijkheid hoofdaarding/aardpen;
- Verwarmingselement;
- Kastverlichting, met in/uit schakeling via kastdeurcontact