



Locatie 2CA8120, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Provincie Noord-Holland
Peter Dercksen
Houtplein 33
2012DE HAARLEM

Alliander Telecom N.V.

Bezoekadres

Utrechtseweg 68
Arnhem

Postadres

Locatie 2CA8120
Postbus 50
6920 AB Duiven
Telefoon 088 19 12 387

telecom.servicedesk@alliander.com
www.alliander.com

Datum

01-06-2021

Betreft

orientatieverzoek – belang Alliander Telecom N.V.

KLIC-melding : 21O055669
Meldingsdatum : 01-06-2021
Opgegeven adres : Spaarnwouderweg 6, 2141BX Vijfhuizen

Aanvangsdatum :
Soort werk : wegenbouw

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs heeft u via KLIC-online een orientatieverzoek gedaan met bovenstaand KLIC-nummer.

In het door u aangegeven gebied hebben wij kabels of leidingen liggen. Deze zijn weergegeven in de digitale kaarten die u van het Kadaster heeft ontvangen. De informatie betreffende de ligging dient tijdens de werkzaamheden op de graaflocatie aanwezig te zijn. Wij wijzen er op dat de verstrekte gegevens dienen als aanwijzing. De exacte ligging dient middels het graven van proefsleuven te worden vastgesteld.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Alliander Telecom N.V.

Bijlage: 1. Voorwaarden

Voorwaarden graafwerkzaamheden

1. Vergelijkt u de KLIC-informatie bij deze brief nauwkeurig met uw KLIC-aanvraag. Is de informatie die u van ons ontvangt niet volledig? Twijfelt u aan de juistheid of volledigheid van de tekeningen, of is de situatie op uw graaflocatie niet duidelijk? Heeft u nog vragen over deze brief?

Belt u dan met onze **Servicedesk Telecom: 088 19 12 387**.

2. Onze aanwijzingen zijn altijd zo goed en zorgvuldig mogelijk. Deze aanwijzingen ontslaan u nooit van uw verantwoordelijkheden.

3. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de liggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel horizontaal als verticaal kan door tal van oorzaken afwijken.

4. Moffen zijn sporadisch aangeduid. Diepteligging is nooit aangegeven. Van een 'gebruikelijke' of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan. Dit geldt bij uitstek bij het maaien, krozen of baggeren van watergangen.

5. Heeft u dwarsprofielen van gestuurde boringen nodig? Vraagt u die dan afzonderlijk op. U ontvangt dwarsprofielen niet automatisch.

6. Liggen de kabels en/of leidingen niet in het zicht? Dan is het onverantwoord om de volgende gereedschappen te gebruiken:

- peilijzers
- (hand)grondboren
- pikhouwelen

7. Stel de exacte ligging van de kabels en/of leidingen in het veld vast door proefsleuven.

8. Graaf proefsleuven niet mechanisch. Dit gaat in de praktijk vaak mis omdat het een onhaalbare precisie vergt.

9. Stel de exacte ligging in water vast met een spuitlans of ander geschikt onderzoek.

10. Zorg ervoor dat de gegevens die aan u zijn verstrekt altijd aanwezig zijn op de graaflocatie.

11. Meld schades aan onze kabels en/of leidingen direct bij onze Servicedesk Telecom (088 19 12 387). U bent wettelijk verplicht dit te doen.

12. Start u later dan twintig dagen na uw graafmelding met de werkzaamheden? Doet u dan uiterlijk drie werkdagen voor de daadwerkelijke aanvang van het werk opnieuw een KLIC-melding. U bent wettelijk verplicht om dit te doen. De aan u verstrekte informatie is namelijk een momentopname van ons netwerk.

13. Bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden gelden de regels zoals vastgelegd in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en de daarop gebaseerde 'Richtlijn zorgvuldig graafproces' van CROW. U kunt hier een publicatie over bestellen via www.crow.nl. De publicatie heet: 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen'.