

#### **Bijlage 04: Procesbeschrijving en steunpunt gladheidsbestrijding Maasdriel**

**Datum 29-04-2022**

**Behorend bij: Bestek GMRB-084 Gladheidsbestrijding Maasdriel**

In deze bijlage is een toelichting gegeven op de werkzaamheden welke uitgevoerd dienen te worden ten aanzien van de bijkomende werkzaamheden voorafgaand een strooiactie. Daarnaast zijn er enkele afbeeldingen toegevoegd van het steunpunt waarop o.a. de zoutloods en menginstallatie voor nat-dooimiddel zijn weergegeven. De toelichting op de werkzaamheden zijn stapsgewijs opgesomd.

1. De coördinator van de aannemer ontvangt een telefonische oproep van de gladheidscoördinator van de opdrachtgever voor het uitvoeren van een preventieve/curatieve strooiactie.
2. De coördinator van de aannemer draagt zorg voor het tijdig contacten van het personeel dat de strooiactie zal uitvoeren.
3. De aannemer komt met de tractie richting het steunpunt. Uiterlijk 30 minuten na oproep is al het materieel inclusief chauffeurs op het steunpunt. Afbeeldingen 1 en 2 geven een impressie van het steunpunt.
4. De aannemer opent, indien nodig, de hekken en de kantine op het steunpunt. Hiervoor ontvangt de aannemer een sleutel van het hek en de kantine. De opdrachtgever is niet altijd aanwezig bij het uitvoeren van een strooiactie.
5. De aannemer vult het gladheidsbestrijdingsmateriaal met droogzout. De opdrachtgever zorgt voor voldoende droogzout. De aannemer gebruikt voor het vullen een door de opdrachtgever ter beschikking gestelde kraan/wiellader. De verwachting is dat in 2022 een transportband wordt geïnstalleerd waarmee het materieel gevuld kan worden. Op afbeelding 3 is de zoutloods weergegeven.
6. Gelijktijdig vult de aannemer het gladheidsbestrijdingsmateriaal met nat-dooimiddel. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende nat-dooimiddel. Het nat-dooimiddel bevindt zich in een 6 kuubs menginstallatie welke door de opdrachtgever op peil wordt gehouden maar tijdens het vullen door de aannemer wordt bediend. Op afbeeldingen 4 en 5 is de menginstallatie weergegeven.
7. Zodra een wagen gevuld is verlaat deze het steunpunt om zijn strooiactie aan te vangen. Uiterlijk 1 uur na oproep verlaat de laatste wagen het steunpunt.
8. Nadat de strooiactie gereed is komt de aannemer terug naar het steunpunt. De hierna te nemen stappen zijn afhankelijk van de weerssituatie. Afhankelijk hiervan kan door de opdrachtgever worden gekozen voor:
  - a. Het beëindigen van de strooiactie;
  - b. Het starten van een preventieve strooiactie op route B;
  - c. Het starten van een curatieve strooiactie.



*Figuur 1 Entree steunpunt*



*Figuur 2 Overzicht steunpunt*



*Figuur 3 Zoutloods*



*Figuur 4 Bedieningspaneel menginstallatie*



*Figuur 5 Menginstallatie nat-dooimiddel*