

Heem van Selis



EISEN BESTRATINGSMATERIAAL

Deklaag

Kleurechte deklaag, dikte 10 mm (+/- 20%), bestaande uit kleurechte mineralen.

Gesloten/glad.

Formaat	Afmetingen	Dikte	Facet
Keiformaat	105 x 210 mm	80 mm	Klein facet (1 mm)
Lingeformaat	80 x 240 mm	80 mm	Klein facet (1 mm)

Kleursorteringen*

Sortering A (fase 1 en voetpaden woonstraten)

- 35% Wijnrood
- 10% Havanna
- 35% Wijnrood/Havanna genuanceerd
- 10% Oker
- 10% Wijnrood/Oker genuanceerd

Sortering B (voetpaden waterstraten, hol profiel, richting Dommel)

- 33% Wijnrood
- 11% Havanna
- 33% Wijnrood/Havanna genuanceerd
- 11% Wijnrood/Antraciet genuanceerd
- 11% Antraciet

Sortering C (voetpaden en plateaus Laan van Selis)

- 40% Wijnrood
- 12% Havanna
- 40% Wijnrood/Havanna genuanceerd
- 8% Oker

Sortering rijbanen

- 100% Wijnrood/Oker genuanceerd

* kleurstelling o.b.v. Strackstone+ Morssinkhof Infra o.g.

Overige

Machinale verwerking vereist.

Verwerking zodat geen blok- en of vlekvorming in het straatwerk ontstaat.

Kantoplossing d.m.v. keperstenen prefab/gezaagd/geknipt, passend in de kleursortering.

Leveranties met KOMO certificaat