

Kleur- en materiaalstaat

Project: Grondstoffenhal Meerlanden
 Datum: 15 juli 2021
 Fase: DO



Gevel	Positie	Omschrijving	Kleur
Houten gevelbekleding ¹	Gevel	Accoya houten latten en Accoya lamellen. De lamellen dienen op volledige lengte (hoogte buitengevel, eventueel in combinatie met vingerlas) geleverd te worden.	Voorvergrijsd hout
Stalen gevelplaten	Noordwestgevel en zuidoostgevel	Puntprofielen, <u>SAB-Pyramid 19/470 en SAB-Pyramid 19/520</u>	Colorcoat Prisma Metallic groen/grijs (SAB kleur: Pegasus)
Stalen gevelplaten	Zuidwestgevel	Puntprofielen, <u>SAB-Pyramid 19/470</u>	Colorcoat Prisma Metallic groen/grijs (SAB kleur: Pegasus)
Gevelpanelen	Noordoost gevel tpv kantine, kantoor, toiletten	Rockpanel Colours	Ral 7016 (antraciet, standaard kleur)
Waterslag	Boven betonnen plint	Aluminium	RAL 7038 (lichtgrijs)
Ventilatierooster	Noordwestgevel en zuidoostgevel	Merford	RAL 7038 (lichtgrijs)
Overheaddeuren	Noordoost gevel	vouwdeurr ASSA ABLOY	Ral 7016 (antraciet, standaardkleur Assa abloy)
Lijn profiel	Noordoost gevel boven overheaddeuren en boven puien vergaderruimte	Gezet aluminium	RAL 7038 (lichtgrijs)
Entreedeur	Noordwestgevel en zuidoostgevel	gepoedercoat staal	RAL 7038 (lichtgrijs)
Entreedeur	Noordoostgevel	Hout (FSC) met glas	RAL 7016 (antraciet)
Dakrand	Gevel	Aluminium	RAL 7038 (lichtgrijs)
Noodoverstorten	Langsgevels	Aluminium	RAL 7038 (lichtgrijs)
Fijn grind	Maaiveld, rond de gevel	Wit grind 6-18 mm	Naturel (lichtgrijs)
Groene gevel	Zuidwestgevel	Klimplanten, groenblijvend, geschikt om te klimmen langs staaldraad/net: Akebia quinata (Klimbes), Clematis armandii (Bosrank), Hedera colchica (Kaukasische Klimop), Hedera helix (Kleinbladige Klimop), Hedera hibernica (Grootbladige Klimop), Lonicera tellmanniana (Kamperfoelie)	Groen
Spankabels en netten	Zuidwestgevel, tussen houten kolommen tbv van klimplanten	RVS, Carlstahl Xtrend mesh	Zilvergrijs
Verlichting	Noordoost gevel	SILL LED Plane Projector, 155 6 120 NW, LED 120W, IP65	RAL 7016 (antraciet)
Vloeren	Positie	Omschrijving	Kleur
Betonvloer	Grondstoffenhal, trappenhuis begane grond	Gevlinderd en opgeruwd, milieuklasse XA3	Natural (grijs)
Betonnen open molgoot	Grondstoffenhal		Natural (grijs)
Stalen roostervloeren	Galerij, trappenhuis	Staco, Perfortreden type AP SER, 75mm hoog	Zilvergrijs
Drooglooptapijt met strips	Entree trappenhuis	Emco	Zwart
Linoleum	Kantine/kantoor en vergaderruimte	Forbo Flooring B.V. Marmoleum	Warmgrijs
Gietvloer	Toiletten, lockerruimte	Senso (natuurlijke gietvloer van biopolymeren)	Warmgrijs
Binnenwanden en -deuren	Positie	Omschrijving	Kleur
Binnenzijde binnendozen	Grondstoffenhal	SAB B90/500	Zilvergrijs (verzinkt staal)
Gevelpanelen	Interieurgevels volumes kantoor/kantine, toiletten, trappenhuis	Rockpanel Colours	RAL 250 50 10 (grijsblauw)
Glazen geveldelen	Interieurgevels volumes kantoor/kantine, toiletten, trappenhuis	Geluidwerend glas	Transparant
Gestucte akoestische gipspanelen + reinigbare muurverf	Kantoor/kantine, vergaderruimte, binnenkant trappenhuis	Gyproc Rigitone (met doorlopend perforatiepatroon)	RAL 9010 (wit)
Metalstud wanden + gipsplaats + stuclaag	Binnenzijde gevel tpv kantoor/kantine, vergaderruimte en toiletten	Gyproc	RAL 9010 (wit)
Kalkzandsteen wanden + stucwerk + reinigbare muurverf	Hal tpv toiletten	Stucwerk	201014 Wp3 (wit)
Hergebruikte afvalstromen (textiel, hout, glas en/of tegelmozaïek)	Kantoor/kantine, vergaderruimte	Denimtex, hout, glas en/of tegels uit afvalstromen Meerlanden	Blauw tinten en hout
Wandtegels	Toiletten, lockerruimte	Mosa	Wit
Schoonwerk	Installatieruimte begane grond	Kalkzandsteen	

Kozijnen	Kantoor/ kantine, vergaderruimte, binnenkant trappenhuis	Hout (FSC)	RAL 9010 (wit)
Binnendeuren	kantoor/kantine, vergaderruimte, binnenkant trappenhuis	HPL	RAL 9010 (wit)
Kozijnen	buitenkant trappenhuis, kantine/kantoor, vergaderruimte en ruimte onder de kantine / het kantoor	Hout (FSC)	RAL 7016 (antraciet)
Binnendeuren	buitenkant trappenhuis	HPL	RAL 7016 (antraciet)
Binnenzonwering	Noordoost gevel tpv kantoor/kantine, vergaderruimte	Transparante indoor screens	Lichtgrijs
Plafonds	Positie	Omschrijving	Kleur
Stalen dakplaat	Grondstoffenhal	SAB	SAB 9002 (grijswit)
Hemelwaterafvoer	Onder dak en binnenzijde kopgevels	Rond pvc (Geberit Pluvia)	Grijs
Akoestische plafondeilanden	Kantoor/ kantine, vergaderruimte	Rockfon Akoestische Eilanden	RAL 9010 (wit)
Installaties	Installaties in zicht onder betonnen plafond in kantine/kantoor, vergaderruimte	Luchtkanalen, in- en uitblaasroosters	Ral 7016 (antraciet)
Systeemplafond hygiënische eigenschappen 600x600	Toiletten, lockerruimte	Armstrong Parafon Hygien 600 x 600 mm	RAL 9010 (wit)
Dak	Positie	Omschrijving	Kleur
Profielen lichtstraten	Dak	Kingspan Arcade, brandklasse B	Zilvergrijs
Daktegels	Dak	Standaard daktegels	Grijs
Dakbedekking	Dak	EPDM	Wit
Constructie	Positie	Omschrijving	Kleur
Stalen kolommen	Grondstoffenhal, kantoor/kantine, vergaderruimte	Thermisch verzinkt staal	Zilvergrijs
Stalen vakwerken	Grondstoffenhal	Thermisch verzinkt staal	Zilvergrijs
Windverbanden	Grondstoffenhal	Thermisch verzinkt staal	Zilvergrijs
Betonnen keerwanden/plint	Aan binnen- en buitenzijde van langsgewels	Prefab betonelement, schoonbeton	Lichtgrijs
Houten kolommen ¹	Buitenkant zuidwest gevel ter plaatse van groene gevel	Accoya of gelijkwaardig	Voorvergreisd hout
Overigen	Positie	Omschrijving	Kleur
Bord met plattegrond indeling hal (nummers stortvakken)	Buiten gebouw bij entree vrachtwagens	vormvast en UV- en weerbestendig materiaal	RAL 7016 (antraciet) met witte tekst/plattegrond
Borden met nummer en afvalstroom bij de stortvakken	Boven elk stortvak	vormvast, UV-bestendig en moeilijk brandbaar	RAL 7016 (antraciet) met witte tekst/plattegrond

¹ De keus voor Accoya hout is bewust gemaakt op basis van de eigenschappen van deze houtsoort: Accoya is vormvast, onderhoudsvrij, levensduur 40 jaar en noestvrij en kan op volledige lengte (eventueel in combinatie met vingerlas) op lengte geleverd worden. Opdrachtgever hecht belang aan deze eigenschappen. Opdrachtnemers worden in staat gesteld een alternatieve houtsoort aan te bieden, mits deze minimaal aan deze eigenschappen voldoen. De houtsoort dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever.