




	Verwijderen stobbe (diam. zie kaplijst)
	Type A - 1,00 mv ontgraven - 1,00 mv aanvoeren Teelgrond A - 1,00 mv bomenvoedingsgrond
	Type B - 1,00 mv handmatig ontgraven/zuigen - 1,00 mv aanvoeren Teelgrond A - 1,00 mv bomenvoedingsgrond
	Type C - 1,00 mv aanvoeren teelgrond opmengen met bomenvoedingsgrond verhouding 1:5
	Type D - 1,00 mv handmatig ontgraven/zuigen - 0,87 m aanvullen bomenzand 5% "T" - 0,05 m Straatzand - 0,08 m Betontegel
	Pneumatisch injecteren (Door derden) en aanbrengen van: 50% Perlite 50% Schimmel Dominante Compost
	Type E Onderbegeleiding ETW'er • zorgvuldig huidige constructie verwijderen • eventueel deskundig wortels amputeren • ontsane gaten vullen met teelgrond A "T"
	handmatig ontgraven sleuf tot 0,70m min maaiveld deskundig amputeren wortels
	Civiele grondwerkzaamheden - 1,00 mv grond ontgraven - 1,00 mv zand aanbrengen
	Groenvoorzieningen in verharding, bomenzand ca. 20 m3
	Belangrijk Bouwhekken aanbrengen ter bescherming van wortelzone op aanwijzing van ETW'er



Wijz.	Datum	Status	Opmerkingen
0	20-12-21	Definitief	Blad is ongewijzigd

Contr.	Tekenaar	Projectleider	Afdelingshoofd	Project e.v.
Naam	sbhymak	sbdbzp		sbdbzp
Datum	20-12-2021	20-12-2021		20-12-2021



INTHR

Tramlijn 16 S bomengrond, Civiele en Culturele voorzieningen

Bestekstekening

Opdrachtgever:	GDH DSO Verkeer	Besteknummer:	2021.762.035	Afdeling	Blad	Wijz.
Project e.v.:	R. van der Kooij	Schaal:	1 : 200			
Projectleider:	P. Dobbe	Formaat:	1,25 x A0			
Ontwerper:	M. Mousset	Maken in:	m			
Tekenaar:	K.C. Hyman	Hoogtematen in meters L.o.v.N.A.P.				
Projectnummer:	95026415	Documentnummer:	95026415-INTHR0-CTV-BE-009			

CTV 17/20 0