


ZIETEK 17/20

ZIE TEK 17/20



	Verwijderen stobbe (diam. zie kaplijst)
	Type A - 1,00 mv ontgraven - 1,00 mv aanvoeren Teelgrond A "T" 70% bomenvoedingsgrond "T" 30%
	Type B - 1,00 mv handmatig ontgraven/zuigen - 1,00 mv aanvoeren Teelgrond A "T" 70% bomenvoedingsgrond "T" 30%
	Type C - 1,00 mv aanvoeren teelgrond omgeven met bomenvoedingsgrond verhouding 1:6
	Type D - 1,00 mv handmatig ontgraven/zuigen 0,87 m aanvullen bomenzand 5% "T" 0,05 m Straatzand 0,08 m Betonregel
	Pneumatisch injecteren (Door derden) en aanbrengen van: 50% Perlite 50% Schimmel Dominante Compost
	Type E Onderbegeleiding ETW'er • zorgvuldig huidige constructie verwijderen • eventueel deskundig wortels amputeren • ontstane gaten vullen met teelgrond A "T"
	handmatig ontgraven sleuf tot 0,70 m min maaiveld deskundig amputeren wortels
	Civiele grondwerkzaamheden - 1,00 mv grond ontgraven - 1,00 mv grond aanbrengen
	Groenvoorzieningen in verharding; bomenzand ca. 20 m3
	Belangrijk Bouwhekken aanbrengen ter bescherming van wortelzone op aanwijzing van ETW'er



Wijz.	Datum	Status	Opmerkingen
0	20-12-21	Definitief	Blad is ongewijzigd

Contr.	Tekenaar	Projectleider	Afdelingshoofd	Project e.v.
Naam	sbthymak	sbdob2p		sbdob2p
Datum	20-12-2021	20-12-2021		20-12-2021



INTHR
Tramlijn 16 S bomengrond, Civiele en culturele voorzieningen
Bestektekening

Opdrachtgever:	GDH DSO Verkeer	Afdeling	Blad	Wijz.
Project e.v.:	R. van der Kooij	Besteknummer:	2021.762.035	
Projectleider:	P. Dobbe	Schaal:	1:200	
Ontwerper:	M. Mousset	Formaat:	4 x A2	
Tekenaar:	K.C. Hyman	Malen in:	m	
Projectnummer:	95025415	Hoogtematen in meters t.o.v.N.A.P.		
Documentnummer:	95025415-INTHRO-CTV-BE-009			

CTV 18/20 0