

KLEUR-, MATERIALENSTAAT

project: Tijdelijke Schietbaan
datum: 29 17 november 2021
fase/status: AANBESTEDING
opdrachtgever: DJO ZEIST

ONDERDEEL	MATERIAAL	TYPE	KLEUR/AFWERKING	OPMERKINGEN
DRAGEND-SKELET-EN-FUNDERING				
Fundering	Beton	Stelconplaten en/of i.h.w. gestort		Conform opgave constructeur
Hoofddraagconstructie remontabele modulaire bouwmethodiek	Staal/ hout	Afhankelijk van leverancier modulair bouwsysteem		Posities constructie conform plattegronden, dimensionering conform opgave constructeur Bouwmethodiek dient remontabel en modulair te zijn
VLOEREN				
Begane grondvloer	Beton/ GLT/ staal	Afhankelijk van leverancier modulair bouwsysteem		Conform opgave constructeur; Rc = 2,5
Verdiepingsvloeren	Beton/ GLT/ staal	Afhankelijk van leverancier modulair bouwsysteem		Conform opgave constructeur; geluidseis cf technische omschrijving
VLOERAFWERKINGEN				
Vloerafwerking sanitaire ruimtes	Gietvloer	Epoxy Sanitair Gietvloer 3mm 50 N/mm² antislip	in kleur lichtgrijs n.t.b. voorzien van holle plint	
Vloerafwerking overige ruimtes	Rubber	Rubber Noraplan Signa 2mm	kleur 7075 beige	
BUITENWANDEN EN GEVEL				
Buitenwanden optie 1	HSB wanden wanden minerale wol en vlak sandwichpaneel aan buitenzijde	HSB wanden wanden opbouw bi-bui; vezelversterkte gipsplaat Fernacell 10mm, dampdichtfolie, stijlen gevuld met minerale wol, OSB 9mm, vlak sandwichpaneel 50mm	Binnenzijde voorzien van spuitwerk wit RAL 9010, buitenzijde coating in kleur antraciet	Conform opgave constructeur; Rc = 3
Buitenwanden optie 2	Sandwicht gevelement	Sandwichelement met PIR vulling en aan binnen en buitenzijde afgewerkt met coating. Vlakke profilering	Binnenzijde In kleur RAL 9010, buitenzijde coating in kleur antraciet	Conform opgave constructeur; Rc = 3
Gevelbekleding	Aluminium gevelbeplating	MSC Laukien U 40x40x120 (profilering 40x40mm h.o.h. 120) mm) gevelplaat tegen aluminium Omega profielen	v.v. AnoMax coating Euras C31 (champagne)	Bouten in kleur gelijk aan beplating, ivm installaties uit het zicht: b.k. gevelbeplating gelijk aan b.k. installaties op het dak
Gevelbekleding ombouw installaties op dak	Aluminium gevelbeplating	MSC Laukien U 40x40x120 (profilering 40x40mm h.o.h. 120) mm) gevelplaat tegen aluminium Omega profielen	v.v. AnoMax coating Euras C31 (champagne)	Bouten in kleur gelijk aan beplating, gevelplaat bevestigen aan stalen frame waterdicht bevestigd op dak. Afmeting afstemming op afmeting installaties incl serviceruimte
Kantplank	Vezelplaat	Cempanel kantplank o.g.	Antraciet	
entrepui	Aluminium	Schuco o.g.	v.v. AnoMax coating Euras C31 (champagne)	Achter gevelbeplating, scharnieren ook voorzien van coating.
Overige buitenkozijnen	Aluminium	Schuco o.g.	v.v. AnoMax coating Euras C31 (champagne)	Achter gevelbeplating
Zetwerk rondom kozijnen	Zetwerk aluminium		v.v. AnoMax coating Euras C31 (champagne)	
Lekprofielen	Zetwerk aluminium		v.v. AnoMax coating Euras C31 (champagne)	
Glas kozijnen	Helder HR++			glas veiligheidsglas cf bouwbesluit
HWA	PVC	Rond 85mm	Pvc grijs	Achter de gevelbekleding uit het zicht
Noordoverstorten				Achter de gevelbekleding uit het zicht
Gevelroosters	Staal of aluminium		v.v. AnoMax coating Euras C31 (champagne)	
Wandarmatuur verlichting tpv entree	Staal	EWO FO460_LP33-sat-3LED	In kleur champagne, terra 605	
Wandarmatuur verlichting tpv entree	Staal	EWO FO460_LP33-sat-3LED	In kleur champagne, terra 605	

KLEUR-, MATERIALENSTAAT

project: Tijdelijke Schietbaan
datum: 29 17 november 2021
fase/status: AANBESTEDING
opdrachtgever: DJO ZEIST

ONDERDEEL	MATERIAAL	TYPE	KLEUR/AFWERKING	OPMERKINGEN
DAK				
Dak	Staal/ hout/ beton	Afhankelijk van leverancier modulair bouwsysteem	HSB dakelement voorzien van isolatie, onderzijde met gipsvezelplaat Fermacell 10mm o.g. , bovenzijde voorzien van OSB 18mm en drukvaste isolatie onder afschot	Conform opgave constructeur; Rc = 3,5
Dakbedekking	EPDM		Wit	
Daktrim	aluminium		Antraciet	Ligt achter gevelplaat
PLAFONDAFWERKINGEN				
Plafond overige ruimtes	Systeemplafond	Ecophon Gedina E 600x600 o.g.	In kleur wit	
SCHEIDINGSWANDEN				
Scheidingswanden	MS		Binnenzijde voorzien van OSB 15mm en gipsplaat vlak afgewerkt, sausklaar	Vv steenwol isolatie, 43db geluidswerend
Scheidingswanden sanitaire ruimtes	MS		Binnenzijde voorzien van OSB 15mm en gipsplaat en voorzien van tegelwerk type n.t.b.	Vv steenwol isolatie
BINNENWANDOPENINGEN				
Binnenkozijnen	Hout	Gevingerlast grenen	Dekkend geschilderd Wit RAL9010	Voorzien van afdeklijsten in kleur geschilderd, zijlicht voorzien van veiligheidsglas
Deuren	Hout met kanaalspaanvulling	Stompe deuren voorzien van HPL , Picospec deur o.g. 29dB	Wit RAL9010	
OVERIG				
Hang- en sluitwerk	Aluminium	n.t.b.		
Glasbelettering	Folie aan binnenzijde glas	Raambelettering Martini Reclamemakers o.g.	In kleur champagne	Letters en formaat of fragment gevelaanzicht