
Concept Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad GFT OLAZ

1 Achtergrond

OLAZ (aanbestedende dienst) besteedt de verwerking van haar GFT aan. Daarbij is een relatie gelegd tussen de vervuilingsgraad en het verwerkingstarief als volgt:

boven 5% vervuiling volgt afkeur;

- Bij gemiddeld 5% vervuiling is het tarief het inschrijftarief waarmee ingeschreven plus € 3,-;
- Bij gemiddeld 4% vervuiling is het tarief het inschrijftarief ;
- Bij gemiddeld 3% vervuiling is het tarief het inschrijftarief minus € 3,-;
- Bij gemiddeld 2% vervuiling of lager is het tarief het inschrijftarief minus € 6,-;
- Tussenvallende waarden worden berekend op basis van de gemiddelde vervuilingsgraad zoals die is bepaald op basis van één cijfer achter de komma.

Gemiddelden worden afgerond op 1 cijfer achter de komma en het tarief wordt naar evenredigheid op basis van de genoemde staffelwaarden bepaald. Een nadere uitwerking van aantal sorteeranalyses, de manier waarop ze worden uitgevoerd, de uitwerking van de resultaten en kosten daarvan is gemaakt in onderhavig protocol 'bepaling gemiddelde vervuilingsgraad'.

Deze sorteeranalyses hebben een geheel ander doel dan de acceptatie- en afkeurprocedure en staan daar verder los van. Deze sorteeranalyses worden uitsluitend uitgevoerd met het oog op de bepaling van de gemiddelde vervuilingsgraad zoals hierboven bedoeld. Wel is het zo dat vrachten met meer dan 5% vervuiling die in het kader van dit protocol worden geselecteerd worden afgekeurd als zijnde GFT en niet meer meedoen in de berekening van het gemiddelde vervuilingpercentage. In plaats daarvan zal dan een andere vracht worden geselecteerd. De kosten van de sorteeranalyse van vrachten met meer dan 5% vervuiling zijn volledig voor rekening van de aanbestedende dienst.

Dit protocol sortering GFT OLAZ wordt na 1 jaar en vervolgens jaarlijks geëvalueerd en kan met wederzijdse instemming worden aangepast. Als de aanbestedende dienst constateert dat deze werkwijze op basis van sorteeranalyses in de praktijk op te veel administratieve problemen stuit kan zij eenzijdig besluiten hiermee te stoppen. In dat geval geldt uitsluitend het inschrijftarief zonder toe- of afslag maar blijft uiteraard het maximale vervuilingpercentage voor afkeur van 5% ongewijzigd.

2 Betaling en frequentie sorteeranalyses en herkomst van het GFT

We gaan ervan uit dat een sorteeranalyse ongeveer € 500,- kost en we gaan uit van 26 sorteeranalyses per jaar, kosten circa € 13.000,- per jaar (excl. BTW). Aanbestedende dienst en winnende inschrijver betalen elk de helft van de kosten van de sorteeranalyses en verlenen samen opdracht voor de sorteeranalyses. In de onderstaande tabel 1 zijn de OLAZ gemeenten opgenomen. Van elke gemeente worden per jaar 2 monsters genomen.

gemeente	tonnage	monsters/jaar
Kapelle	2.018	2
Middelburg	5.031	2
Tholen	3.604	2
Vlissingen	2.941	2
Borsele	3.864	2
Goes	4.724	2
Hulst	4.921	2
Sluis - AOS Koegors	3.653	2
Terneuzen	7.113	2
Veere	3.458	2
Noord-Beveland	1.233	2
Reimerswaal	2.524	2
Schouwen-Duiveland	5.950	2
totaal	51.034	26

Het jaar wordt verdeeld in 26 blokjes van 2 weken. De monsternames per gemeente door het inspectiebedrijf worden random verdeeld over de 26 blokjes van 2 weken. Als een betreffende gemeente in die week onverhoopt geen GFT levert dan wordt zoveel mogelijk de eerstvolgende vracht geselecteerd.

3 Procedurele bepalingen

1. Het inspectie bedrijf ontvangt het inzamelschema van de aanbestedende dienst.
2. Het inspectiebedrijf selecteert in de monsternameweek een random vracht van de betreffende gemeente en laat minimaal een dag van tevoren aan verwerker en aanbestedende dienst weten welke vracht geselecteerd is.
3. Verwerker stuurt een **"reply to all"** (ook naar aanbestedende dienst) bericht naar het inspectiebedrijf wanneer de geselecteerde vracht daadwerkelijk binnen komt en gestort wordt op de plaats op zijn verwerkingslocatie waar de sortering plaats vindt. De aanbestedende dienst is ook gerechtigd de sortering plaats te laten vinden op een door haar aan te wijzen overslaglocatie. In dat geval verzorgt de beheerder van de overslaglocatie de berichtgeving naar het inspectiebedrijf, de aanbestedende dienst en de verwerker.
4. De vervoerder dient de vracht lossen in aanwezigheid van de inspecteur van het inspectiebedrijf. Als dit in de praktijk niet werkbaar is kan met wederzijdse instemming hiervan worden afgeweken. In het geval van een dubbele lading (twee containers) zullen beide containers gelost worden.
5. Het inspectiebedrijf zal zo snel als praktisch mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het lossen van de vracht op de ontvangstlocatie van opdrachtnemer de sorteeraanlyse uitvoeren.
6. Onder supervisie van het inspectiebedrijf wordt de vracht met behulp van een shovel gemengd. Het mengproces stopt wanneer de betreffende inspecteur de gemengde vracht als homogeen beschouwt.
7. Onder toezicht van de inspecteur pakt de machinist een representatief monster van ongeveer 500kg (tussen de 400 en 600kg) GFT uit de gehomogeniseerde vracht.
8. De exacte hoeveelheid GFT wordt via de gekalibreerde kruiwagen van het inspectiebedrijf gewogen, indien nodig wordt er nog wat GFT toegevoegd of wordt er nog wat GFT afgehaald om binnen de range van 400-600 kg te komen.
9. Het inspectiebedrijf sorteert het GFT conform het "VA-protocol".
10. Het inspectiebedrijf rapporteert de bevindingen aan Aanbestedende dienst en aan de verwerker

-
11. Aanvullend op het vorige punt stuurt het inspectiebedrijf een PDF print van de Excelsheet met de berekening van het gemiddelde. Zie hoofdstuk 4 voor toelichting.
 12. Rapportage geschiedt aan het einde van het betreffende blok van twee weken.

4 Berekening gemiddelde

Aanbestedende dienst en verwerker ontvangen aan het einde van het betreffende blok van twee weken een rapportage met de resultaten van de sorteeraanlyse(s) die in het betreffende blok van vier weken uitgevoerd is. Aanvullend wordt het gemiddelde berekend van de tot op dat moment uitgevoerde sorteeraanlyses.

Na de laatste sorteeraanlyse van het jaar wordt het gemiddelde op 1 cijfer achter de komma nauwkeurig berekend op basis waarvan de eindafrekening plaatsvindt zoals toegelicht in hoofdstuk 1 van dit document.

Per contractjaar wordt de berekening gemaakt van 1 januari tot 31 december en vindt de verrekening plaats.

Als de percelen door verschillende inschrijvers worden gewonnen vindt de berekening van het gemiddelde voor elk perceel separaat plaats op bovengenoemde wijze, maar dan uiteraard gebaseerd op de sorteeraanlyses van het betreffende perceel.