

Aanbesteding: Rioolreiniging en inspectie
Aanbestedende Dienst: Gemeente Eemsdelta
Referentie: ED-2022-ROVK-REI

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 deel 3

Vraag:
Kunt u de exacte te hanteren inspectienorm (eventueel + Leidraad) benoemen?

Antwoord:
Visuele inspecties volgens de Europese norm EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en de 'Leidraad Visueel inspecteren volgens EN 13508-2'
.
Van toepassing is het onderdeel Reguliere inspectie van de tabel in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (<https://www.riool.net/model-programma-van-eisen-voor-visuele-inspectie-2019->, rapport 2019-03).

Beantwoord op: 20-06-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 deel 3 - 25 42 03

Vraag:
waterdiepte mag nooit meer dan 10% bedragen. Mogen wij ervan uitgaan dat er van de 10% afgeweken mag worden wanneer er verzakkingen in het riool aanwezig zijn?

Antwoord:
In basis niet en er wordt een inspanningsverplichting gevraagd van de aannemer. Bij incidentele afwijkingen waar niet aan de inspanningsverplichting kan worden voldaan kan hiervan onderbouwd worden afgeweken (max 5% areaal).

Beantwoord op: 20-06-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 deel 3 - 25 42 01

Vraag:

u vermeldt dat er tevens per persoon een vluchtmasker met 200 liter perslucht beschikbaar moet zijn. Kunt u deze eis alleen verplicht stellen wanneer er sprake is van rioolbetreding?

Antwoord:

Zolang er voldaan wordt aan wet- en regelgeving en geldende richtlijnen is dit voorstel akkoord.

Beantwoord op: 20-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

deel 3

Vraag:

Kunt u uit veiligheidsoverwegingen en het op een juiste wijze uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden, de BRL's K10014 (tbv reiniging) en de K10015 (tbv inspectie) als vereiste certificaten voor de inschrijver opnemen in het bestek?

Antwoord:

Als aanvulling op de 'Aan te leveren bewijsmiddelen bij gunning' (H3.2.3 van het beschrijvend document) dienen de volgende kwaliteitscertificaten te worden overlegd: BRL K10014 en BRL K10015.

Beantwoord op: 20-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

post 850010

Vraag:

Kunt u aangeven met hoeveel bewonersbrieven wij per deelopdracht rekening dienen te houden?

Antwoord:

Inschrijver kan rekening houden met maximaal 8 deelopdrachten per jaar. Wij gaan er verder van uit de inschrijver voldoende kennis en ervaring heeft om deze post juist te onderbouwen.

Beantwoord op: 20-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
810010 - Voorschouw

Vraag:

kunt u aangeven hoeveel meter rioolreiniging/inspectie gemiddeld opgenomen is in een deelopdracht zodat deze bestekpost op de juiste wijze afgeprijsd kan worden?

Antwoord:

Inschrijver kan rekening houden met maximaal 8 deelopdrachten per jaar. Wij gaan er verder van uit de inschrijver voldoende kennis en ervaring heeft om deze post juist te onderbouwen.

Beantwoord op: 20-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
deel 3 - 25 33 05 lid 01

Vraag:

tekst vermeld het innemen van water voor het reinigen van kolken en lijnafwatering. Gelden deze locaties ook voor het innemen van water voor de rioolreinigingswerkzaamheden?

Antwoord:

Ja dit is correct.

Beantwoord op: 20-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
algemeen

Vraag:

zijn de vermelde aantallen in het bestek gebaseerd op 1 jaar, 2 jaar of de gehele looptijd inclusief verlenging = 4 jaar?

Antwoord:

Het betreffen fictieve hoeveelheden. De hoeveelheden zijn in hoofdlijn afgestemd op jaarlijkse hoeveelheden. Zie de verwachte omzet bij hoofdstuk 1.12.

Beantwoord op: 20-06-2022

Label: Inhoud

