

## **Bijlage 6 Tijdelijke huisvesting KDV De Spiegel - versie 2.0 (beschrijving)**

### **Systeemopbouw**

Hoofddraagconstructie bestaande uit samengestelde gezette stalen kolommen, dak-, en vloerliggers. Zonder extra bouwkundige voorzieningen in drie bouwlagen te stapelen.

### **Vloer**

Gezette stalen vloerbalken met daarop een 22 mm. cementgebonden vloerplaat. Tussen de balken 100 mm, minerale wol ter isolatie, op stalen platen, PVC-afwerking dikte 1,5 mm.

### **Dak**

Stalen U-profielen met daartussen 100 mm. minerale wol. Bovenzijde afgewerkt met geprofileerde staalplaat, onderzijde 13 mm. dikke gemelamineerde spaanplaat.

### **Buitengevel**

Gevel opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk, geïsoleerd met 100 mm. minerale wol. Buitenzijde gevel voorzien van geprofileerde stalen plaat. Kunststof raamkozijn voorzien van draai / val raam met geïntegreerde rolluiken en isolatieglas. Deurkozijnen uitgevoerd in staal met stalen deuren. Binnenzijde gevel voorzien van 13 mm. gemelamineerde spaanplaat.

### **Wanden**

Binnenwanden opgebouwd uit houten stijlen aan weerszijde bekleed met 13 mm. gemelamineerde spaanplaat. Stalen gelakte binnendeurkozijnen met opdekdeur.

### **Installaties**

Per element zijn verlichtingsarmaturen en een groepenkast voor de elektrische installatie aanwezig. Elektrische doorkoppeling vindt plaats door middel van CEE stekkers onder de vloer. Verwarming door middel van elektrische kachel.