

Omgevingsdienst Midden-Holland
t.a.v. de heer S. Olsman
Postbus 45
2800 AA Gouda

Postbus 45
2800 AA Gouda
088 - 5450000
www.odmh.nl

Besluitdatum
Verzenddatum 20-04-2016
Ons kenmerk 2016070374
Uw kenmerk

Onderwerp
Beoordelen nazorgrapportage 2015 Zuider IJsseldijk 10-10c te Gouda,
locatiecode ZH051300001

Bijlagen -

Geachte heer Olsman,

Op 29 maart 2016 hebben wij van u het verzoek ontvangen om in te stemmen met de uitgevoerde nazorgwerkzaamheden van de locatie Zuider IJsseldijk 10-10c te Gouda.

Ter beoordeling is de volgende rapportage ingediend:

- Nazorgrapportage 2015, Zuider IJsseldijk 10-10c te Gouda, van 21 januari 2016, kenmerk 210480-515, opgesteld door Bodemzorg.

Wij hebben het nazorgrapport ter beoordeling ontvangen naar aanleiding van de nazorgverplichting die op de gesaneerde locatie rust. Op 26 januari 2011 hebben wij een beschikking afgegeven op het evaluatieverslag en nazorgplan, kenmerk PZH-2011-246178926.

Op basis hiervan vinden de nazorgactiviteiten plaats, die beschreven zijn in het goedgekeurde nazorgplan van 4 november 2009, referentie 99083924-ML, Revisie D1 van Grontmij Nederland B.V., zodat de getroffen maatregelen in stand blijven. De nazorgactiviteiten hebben betrekking op onder andere het inspecteren, controleren en onderhouden en zonodig vervangen van de getroffen nazorgvoorzieningen bestaande uit waterdrainage, gasdrainage, compostbakken, grondwaterkwaliteit, leeflaag en bodemlucht.

In de overlegde rapportage wordt aangegeven dat de nazorgwerkzaamheden in 2014 door Bodemzorg opnieuw zijn beoordeeld. In een daarop gebaseerde herijkingsdocument van 13 oktober 2014 (kenmerk SF/KV/0639/BOD) van de locatie zijn de bevindingen weergegeven. Naast een versobering van de nazorgactiviteiten is als aanbeveling opgenomen dat de grondwatermonitoring volledig kan worden beëindigd.

Wij hebben met u overleg gevoerd over de herijking, deze aanbeveling en uw verzoek tot formele instemming van het herijkingsdocument. Uitkomst van het overleg was dat wij het vooralsnog te vroeg vinden voor een formele aanpassing van het nazorgplan van 4 november 2009 en daarmee ook het volledig stoppen met de monitoring. Reden zijn het nog maar kort monitoren en de nog uit te voeren herinrichting van het terrein, welke van invloed kan zijn op de saneringsvoorzieningen en de nazorg.

We hebben afgesproken dat tot het moment van start van de herinrichting, op grond van de tot nu toe bekende monitoringsresultaten, de nazorg conform het herijkingsdocument mag plaatsvinden en de monitoring van het grondwater kan worden stopgezet.

Tevens is afgesproken dat bij de start van de herinrichting van de locatie de monitoring zal worden hervat en een nieuwe herijking van de nazorg van de gehele locatie zal worden opgestart met als basis de nieuwe inrichting.

Hieronder geven wij per onderdeel een samenvatting van de resultaten van de uitgevoerde nazorg in 2015 met eventueel daarbij onze opmerkingen.

Controle leeflaag

Tijdens de controlewerkzaamheden is gebleken dat de leeflaag nog naar behoren functioneert en de dikte van de leeflaag ruim voldoende is.

Controle waterdrainagesysteem

Tijdens de visuele inspectie van de doorspuitpunten zijn op 1 juli 2015 geen tekenen waargenomen dat het systeem is verstopt en/of beschadigd. Het is dan ook aannemelijk dat het drainagesysteem naar behoren functioneert.

Controle gasdrainagesysteem en compostbakken.

Overtollig gas uit het stortmateriaal wordt via de gasdrainage, en na zuivering via de compostbakken, afgevoerd. Via bepaling van het influent en het effluent is gecontroleerd of de compostbakken naar behoren functioneren. Ter plaatse van meetpunt CMP1 tot en met CMP4 is methaan aangetroffen. Het aangetroffen volume percentage (vol. %) aan methaan ter plaatse van CMP1 en CMP2 ligt zowel in 2014 als in 2015 boven de bovenste explosiegrens (16 vol.%). Om risico's te minimaliseren (ontstekingsbron) zijn in 2015 waarschuwingspictogrammen ter plaatse van de 4 meetpunten aangebracht.

Controle compostbakken

In het effluent (de lucht direct boven het compost) is geen methaan aangetoond. Daarmee is vastgesteld dat, indien er methaan vrijkomt, de compostbakken naar behoren functioneren.

Controle meetpunten

De meetpunten zijn op 1 juli 2015 visueel gecontroleerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De peilbuizen en de bodemluchtmeetpunten maken geen onderdeel meer uit van het monitoringsprogramma op grond van het herijkingsdocument. Deze zijn niet gecontroleerd. Het voorstel om niet meer gebruikte meetpunten te verwijderen zal meegenomen worden in de herijking na herontwikkeling.

Conclusie

Wij kunnen instemmen met de uitgevoerde nazorgwerkzaamheden op grond van het tijdelijke herijkingsdocument.

Wij verzoeken u de monitoring van het grondwater conform het nazorgplan van 4 november 2009 weer op te starten zodra met de herinrichting wordt gestart. Tevens verzoeken wij u te zijner tijd de nazorg te herijken op de nieuwe inrichting middels de aanvraag van een beschikking op het aangepaste Nazorgplan (herijkingsdocument). Tot die tijd gaan wij akkoord dat het herijkingsdocument als leidraad wordt gebruikt voor de nazorg met uitzondering van de monitoring van het grondwater.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Paardekooper, telefoonnummer: 088 - 5450489, e-mailadres: npaardekooper@odmh.nl. Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief verzoeken wij u ons kenmerk 2016070374 te vermelden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
namens dezen,
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Hoofd Afdeling Expertise

Drs. A. Lasee

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.

Afschrift aan

- Burgemeester en wethouders van Gouda
- Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
- De heer B.M. Lubbers, Zuider IJsseldijk 8, 2808 PB Gouda
- De heer J.M. Blok, Zuider IJsseldijk 12, 2808 PB Gouda