

Provincie Zuid-Holland
Projectteam Hollandsche IJssel
T.a.v. de heer F. van der Ham
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Postbus 45
2800 AA Gouda
088-5450000
www.odmh.nl

Besluitdatum
Verzenddatum 18-04-2018
Ons kenmerk 2018047359
Uw kenmerk --

Onderwerp

Instemmen wijziging op nazorgplan Zelling Geitenweide te Gouderak in de gemeente Krimpenerwaard, locatiecode ZH064400002

Bijlagen --

Geachte heer Van der Ham,

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Op 20 februari 2018 hebben wij van Royal HaskoningDHV, namens u, een verzoek ontvangen om in te stemmen met gewijzigde signaal- en actiewaarden voor de grondwaterstanden als onderdeel van het nazorgprogramma.

Het verzoek is vergezeld gegaan met de volgende rapportage:

- Interpretatie Grondwatermonitoring Geitenwei Gouderak, Beschouwing 2016-2017, opgesteld door Royal HaskoningDHV in opdracht van de provincie Zuid-Holland, kenmerk T&PBD4873-104-1-R001F0.3, versie 0.3/Finale versie, de dato 10 april 2018

Voorgeschiedenis

Op 6 april 2017 (kenmerk 2017032745) hebben wij ingestemd met het nazorgplan voor genoemde locatie. In het nazorgplan is aangegeven dat ter controle op de verspreiding van de verontreiniging via het grondwater in de metingen geen overschrijdingen van de (voorlopige) signaal- en actiewaarden zijn aangetroffen. Daarnaast is aangegeven dat definitieve signaal- en actiewaarden worden vastgesteld 2 jaar na mei 2016 op basis van de dan verkregen monitoringsreeks. De nu ingediende rapportage beschrijft en onderbouwd de definitieve signaal- en actiewaarden.

Beoordeling

Op grond van een waterbalansmodel, weergegeven in genoemde rapportage, is inzicht verkregen in de processen die de grondwaterstanden in het stort bepalen. De onderdelen die zijn beoordeeld zijn:

- Neerslag
- Verdamping
- Infiltratie naar het eerste watervoerende pakket
- Drainage door de Hollandse IJssel
- Instroom van water vanuit de Hollandse IJssel bij overschrijding van drempelwaarde (folie hoogte)

De volgende nieuwe definitieve maximale signaal- en actiewaarden zijn gedefinieerd. Het betreft een maximale grondwaterstand in meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP). Tevens is onderscheid aangebracht in de oost- en westzijde van de locatie. De minimale waarde is niet gewijzigd. Wel is onderscheid gemaakt tussen west- en oostzijde van de locatie.

	<i>Locatie</i>	<i>Huidige waarde (+NAP)</i>	<i>Nieuwe maximale waarde (+NAP)</i>	<i>Huidige (=nieuwe) minimale waarde (+NAP)</i>
Signaalwaarde	Westzijde	1,6	2,27	1,3
	Oostzijde		1,61	
Actiewaarde	Westzijde	1,8	2,77	1,2
	Oostzijde		2,11	

Conclusie

Wij kunnen instemmen met de nieuwe maximale waarde voor de grondwaterstand en onderscheid tussen de oost- en westzijde van de locatie voor de maximale en minimale waarde als verdere invulling van het nazorgprogramma.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Paardekooper, telefoonnummer: 088-5450489, e-mailadres: npaardekooper@odmh.nl. Bij vragen of correspondentie over deze brief verzoeken wij u ons kenmerk 2018047359 te vermelden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
drs. A. Lasee,
Afdelingshoofd Expertise Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Ter informatie verzonden aan:

- HaskoningDHV Nederland B.V., t.a.v. de heer S. Klinge, Postbus 8520, 3009 AM Rotterdam
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpenerwaard
- Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", Oude Delft 116, 2611 CG Delft
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, 3063 GK Rotterdam
- De heer M. Versteeg en mevrouw A.J. Evengroen, Kattendijk 110, 2831 AE Gouderak
- Mevrouw N.H. Rijn en de heer H. Tober, Kattendijk 122, 2831 AE Gouderak
- Dunea N.V. Plein van de Verenigde Naties 11, 2719 EG Zoetermeer
- Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727 KC Groningen
- Oasen N.V., Nieuwe Gouwe O.Z. 3, 2801 SB Gouda
- Stedin Midden-Holland N.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam