

## Protocol extensief maaien Reuzenbereklaauw (RBK)

### Toelichting protocol

Reuzenberenklauw is een grote overblijvende plant die 2 tot 3 meter hoog kan worden. De bladeren zijn ook groot, tot wel een meter lang, en zijn scherp getand met aan de onderzijde stevige haren. De stengel is hol, en heeft paarse vlekken en stevige haren. De plant vormt eerst een rozet en komt pas na enkele jaren tot bloei. Ook de bloeiwijze is opvallend. De plant bloeit vanaf half juni met witte bloemen in schermen die tot 50 cm in doorsnee zijn.

De komende jaren gaat de gemeente Gooise Meren de planten 1 tot 7 maal per jaar maaien om verdere verspreiding tegen te gaan en het areaal terug te dringen.

De bestrijding neemt enkele jaren in beslag. Gedurende deze periode werken vele partijen in en op onze gronden. Door samen te werken wordt een verdere verspreiding voorkomen en beschermen we samen uw en onze kapitaalgoederen en wordt natuurschade zo goed mogelijk voorkomen. Dit protocol richt zich op:

1. Informeren over de uiterlijke kenmerken van de plant: HERKENNEN.
2. Waarom verspreiding VOORKOMEN
3. Hoe te WERKEN in besmette terreinen

### 1. De Reuzenbereklaauw HERKENNEN



De Reuzenberenklauw is een snel verspreidende en snel groeiende plant. De stengel is roodpaars gevlekt en 5-10 cm dik. De plant heeft schermvormige witte bloemen. Sappen en brandharen van de plant veroorzaken irritatie van de huid. Eerst kunnen jeukende, rode blaasjes of vlekken op de huid ontstaan, die zich kunnen ontwikkelen tot grote blaren, die eruit zien als brandwonden. Bij beschadiging of kneuzing van de plant komt het sap, dat zich in de (blad)stengels bevindt, makkelijk vrij. In de bebouwde kom of in recreatief gebied is dat erg riskant, vooral langs bijvoorbeeld voet- of fietspaden. Het risico op menselijk contact is daar groot. Verspreiding van de Reuzenberenklauw gebeurt voornamelijk via de zaden. Een plant van de Reuzenberenklauw kan meer dan 80.000 zaad producerende bloemen hebben. Een enkele plant kan een invasie veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat zaden tot 7 jaar kiemkrachtig zijn. Verdere verspreiding gaat via het water en de mens via maaien en grondverzet.

### 2. Waarom verspreiding VOORKOMEN?

De Reuzenberenklauw groeit maximaal tot 4 meter hoog en bloeit in juni en juli. Vanwege de kiemkrachtige zaden is deze plant erg hardnekkig wanneer deze eenmaal ergens is gevestigd. De stengel scheidt agressief sap af wat ernstige brandblaren veroorzaakt. Daarom is gecontroleerde bestrijding en verwerking van het plantmateriaal erg belangrijk. Het verwijderen en afvoeren van het plantmateriaal naar een composteerinrichting zorgt voor minimalisatie van risico's van verdere verspreiding, omdat de zaden tijdens het composteerproces worden afgedood.

### 3. EISEN WERKEN in 'reuzeberenklauw-besmet' gebied

**Aanwijzingen van de toezichthouder moeten altijd worden opgevolgd.**

#### Voorafgaand aan de start van maaierwerkzaamheden

- Controleer vóór de start de aangegeven locaties ( bestektekening) (+10m) op groei
- Schouw het terrein voor aanvang op aanwezigheid van RBK
- Meld nieuwe locaties van RBK bij gemeentelijk toezichthouder.

#### Werkinstructie (verantwoordelijkheid vergunninghouder of opdrachtnemer)

- Alle, in het gebied aanwezige of werkzame personen dienen op de hoogte te worden gebracht van de inhoud en eisen uit dit protocol. (bv via werkoverleg of toolboxmeeting)
- Alleen noodzakelijk materieel en personen in besmet gebied toelaten.

#### Maaien en afvoeren

- Zorg dat er geen zaad(schermen) het werkgebied per ongeluk verlaten!
- Bovengrondse plantdelen maaien in aparte werkgangen extensief beheer, eerste maaibeurt eind april of begin mei, om te voorkomen dat de plant gaat bloeien en nieuwe zaden maakt en dat de plant weerondergrondse reserves kan aanleggen .
- RBK en maaisel dient afgevoerd te worden naar een gecertificeerde groenrecycling/verwerker.

#### Reinigen

- Wanneer er gemaaid wordt waar RBK al zaad heeft gevormd, alle gebruikte machines en materialen((graafmiddelen, banden, traptreden, schoenzolen etc.) goed van zaden reinigen voordat ze het terrein verlaten

#### Informatie en meldpunt:

Website gemeente :  
Melding van nieuwe groeilocatie :  
Groeilocaties gemeente Gooise meren :

#### Contactgegevens gemeente (Team Realisatie):

**Toezichthouder:** **035 207 0000 of 06 22484324**

(uitvoering, controle en meldingen)

Directievoerder: Jon Drost 035 207 0713  
[j.drost@gooisemeren.nl](mailto:j.drost@gooisemeren.nl)

(plan van aanpak, procedures en regelgeving, achtergronden)