

Selectieleidraad

Bloemrijk Bloemkampen

Opdrachtgever

Vereniging Natuurmonumenten

Status

Definitief



Zuiderzeelaan 53
8017 JV Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl

Colofon

Titel

Bloemrijk Bloemkampen

Subtitel

-

Projectcode

21-207

Datum

18 mei 2022

Status

Definitief

Auteur[s]

J.M. (Jos) Koeslag

Tweede lezer

M. (Marten) Meyling

Opdrachtgever

Vereniging Natuurmonumenten



Natuurmonumenten

© Ecogroen bv

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

J.M. (Jos) Koeslag (2022). Bloemrijk Bloemkampen. -. Rapport 21-207 Ecogroen bv Zwolle.

Inhoud

1.	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doelstelling voorafgaande selectie	1
1.3	Onduidelijkheden, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden	2
1.4	Digitaal aanbesteden via Tendered	2
2.	Algemene gegevens	3
2.1	Gebied specifieke kenmerken	3
2.2	Globale omschrijving van het werk en de gewenste situatie	5
2.3	Toelichting op de werkzaamheden	6
2.4	Periode van uitvoering	7
2.5	Onderhoudstermijn	8
2.6	Contactgegevens	8
3.	Selectieprocedure	9
3.1	Uitsluitingsgronden	9
3.2	Geschiktheidseisen	9
3.3	Inlichtingen selectiefase	10
3.4	Aanmelding	10
3.5	In te dienen stukken	10
3.6	Beoordeling aanmelding	11
3.7	Planning aanbestedingsprocedure (selectiefase)	12
3.8	Inschrijvingsfase gunningscriterium (vervolg)	12
4.	Verklarende woordenlijst	13

Bijlagen

- Bijlage 1 - Maatregelenkaarten
- Bijlage 2 - Model referentieproject
- Bijlage 3 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het natuurgebied Bloemkampen bestaat voor het grootste deel uit graslanden (veldkavels) die vanwege het voormalige landbouwkundige gebruik voedselrijk zijn. In het projectgebied de Bloemkampen is Natuurmonumenten met Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe en de betreffende gemeenten bezig met de planvorming en voorbereiding van een inrichtingsproject om hier op grote schaal levensgemeenschappen van bloemrijke graslanden te herstellen. Het gebied maakt onderdeel uit van het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en is geen Natura2000 gebied. Het gaat om de inrichting van ruim 250 hectare. De meest uitdagende opgave is het realiseren van goede condities voor de beheertypen nat schraalland (N10.01) en vochtig hooiland (N10.02); vegetaties die hier jaren geleden nog voorkwamen. Voor een goede kwaliteit daarvan is herstel van de invloed van kwel en hoge grondwaterstanden noodzakelijk evenals een goede bodemchemische toestand. Deze laatste wordt gerealiseerd door verschraling middels uitmijnen en plaggen, en door in delen de zode open te maken t.b.v. een adequate vestiging van plantenzaden uit de omgeving (zaad en/of maaisel).

Natuurmonumenten besteedt dit werk aan middels een 'niet openbare aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie' (hoofdstuk 3 van de ARW'16). Deze selectieleidraad ziet op de selectiefase, voor de inschrijvingsfase volgt een aparte inschrijvingsleidraad.

1.2 Doelstelling voorafgaande selectie

De voorafgaande selectie heeft tot doel geschikte marktpartijen te selecteren die uitgenodigd worden voor het indienen van een inschrijving.

Deze selectieleidraad heeft tot doel:

1. Geïnteresseerde marktpartijen (gegadigden) een beeld te geven van de opdracht en de voorgenomen aanbestedingsprocedure.
2. Duidelijk te maken op welke wijze gegadigden een verzoek tot aanmelding kunnen indienen en wanneer welke gegevens moeten worden overgelegd.
3. Inzicht te bieden in de wijze waarop de selectie plaatsvindt.

In de aankondiging op Tendered en in aanvulling daarop in deze selectieleidraad, is vermeld aan welke eisen gegadigden minimaal dienen te voldoen om tot de selectiefase te worden toegelaten (minimumeisen).

Verder is in deze leidraad vastgelegd welke gegevens bij aanmelding dienen te worden overgelegd, alsmede welke gegevens ten behoeve van de selectie dienen te worden verstrekt.

Ten slotte is in deze leidraad vastgelegd op welke wijze de beoordeling plaatsvindt om te komen tot een selectie van maximaal 5 gegadigden die aansluitend een uitnodiging tot inschrijving ontvangen.

1.3 Onduidelijkheden, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden

Deze selectieleidraad en de overige aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in deze documenten voorkomen. De aanbesteder verwacht een proactieve houding van de gegadigde, hetgeen betekent dat de gegadigde eventuele onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aanbesteder meldt en wel op een zodanig moment dat deze onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden nog ongedaan kunnen worden gemaakt.

Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de aanmelding moet zijn ingediend, kunnen de gegadigden geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. Derhalve verliezen de gegadigden hun recht om na selectie alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de aanbestedingsdocumenten, en worden zij, door het indienen van een aanmelding, geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd.

1.4 Digitaal aanbesteden via Tendered

Dit werk wordt volledig digitaal aanbesteed via Tendered. De selectiefase wordt 'algemeen bekend' doorlopen via Tendered. De inschrijvingsfase wordt met de geselecteerde gegadigden 'besloten' doorlopen via Tendered.

De aanmeldingsdocumenten die tijdens de selectiefase verlangd worden dienen met een geldige handtekening ondertekend te zijn door een daartoe bevoegd persoon binnen de organisatie van de gegadigde. Dit houdt in dat de gegadigde de documenten uitprint, door een bevoegd persoon laat ondertekenen en vervolgens scant. De gescande documenten dienen te worden geüpload op Tendered.

2. Algemene gegevens

2.1 Gebied specifieke kenmerken

Ligging

Het projectgebied 'Bloemrijk Bloemkampen' ligt in de Provincie Gelderland ten zuiden van het Vewluwerandmeer (Natura2000 gebied Veluwemeer) ter hoogte van de plaats Hulshorst. Het projectgebied ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Nunspeet en voor een klein deel in de gemeente Harderwijk (het deel ten westen van de Hierdense beek).



Figuur 1 ligging projectgebied

Kwetsbaarheid

Het Leeuweniksweland en het Kievitsweiland zijn waardevolle natte schraallanden. De terreinen zijn bijzonder door de kleinschalige gradiënten tussen zuur & basisch en vochtig & nat en de gevarieerde bodemopbouw. Dit resulteert in zeggenvegetaties, moerasheideachtige vegetaties en veldrusschraallanden. Tevens zijn in de te verlanden sloten bijzondere en kwetsbare oevervegetaties aanwezig. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te worden gewerkt volgens de door het bevoegd gezag getoetste Natuurtoets en het Ecologisch Werkprotocol. Vanwege de kwetsbare

ecologische waarden en de bodem worden in het contract boetebedingen opgenomen om het noodzakelijk zorgvuldige werken te garanderen. De ecologisch waardevolle en kwetsbare delen worden vooraf door een ecologisch deskundige gemarkeerd in het terrein.

Waterhuishouding

In het gebied zijn meerdere beken aanwezig: de Hierdense Beek, de Tochtsloot en de Killenbeek. De Killenbeek heeft binnen het natuurgebied een zijtak: het Achterbeekje. De Hierdense Beek heeft een zijtak: de Oostermheenbeek. Op de noordoostgrens van het natuurgebied ligt de Varelse Beek. De beken monden uit in het Veluwemeer. In het Veluwemeer is een kunstmatig ingesteld waterpeil aanwezig, met in de zomer een streefpeil van -0,05 m NAP en in de winter een streefpeil van -0,30 m NAP. Binnen het natuurgebied is een uitgebreid slotenstelsel aanwezig. Vanwege het uittredende kwelwater (afkomstig vanuit de Veluwe) komen in de Bloemkampen, ondanks de sterk drainerende werking van de beken en slotenstelsels, behoorlijk natte terreinomstandigheden voor. In de huidige situatie is een Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) van 10-25 cm -mv aanwezig en een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) van 60-80 cm -mv. En er is een sterke gemiddelde kwelsterkte aanwezig van 3 mm/dag. Het kwelwater wordt in de huidige situatie vooral gedraineerd en afgevoerd door de beken en sloten.

Bodemgesteldheid en bereikbaarheid

De bodem in dit natuurgebied bestaat uit dekzanden met beekeerden en gooreerdgronden (in het zuidelijke deel) die naar het noorden toe bedekt zijn met een in dikte toenemend pakket veen en klei. Langs de Veluwemeerkust zijn lokaal grofzandige strandwallen aanwezig.

Het projectgebied is bereikbaar via de Killenbeekweg, de Varelseweg, de Beekweg en de Waterweg. Dwars door het projectgebied ligt een betonnen fietspad 'Munnikesteeg'.

Archeologie

Eén perceel dient onder archeologische begeleiding geplagd te worden. Een externe archeoloog begeleidt deze werkzaamheden.

Fasering plaggen en maaisel opbrengen

Voor het project zijn een plagplan en een maaisel-opbrengplan opgesteld. Na het plaggen van de percelen dient er binnen een aantal weken maaisel aangebracht te worden zodat het zaad optimaal de kans krijgt om te ontkiemen. Het maaisel (bronmateriaal) komt onder andere bij andere terreineigenaren vandaan. Per te plaggen perceel is bekend waar bronmateriaal vandaan komt en wanneer dit vrijkomt. De aannemer dient o.b.v. het plagplan en het maaisel-opbrengplan een planning/fasering op te stellen waarin het plaggen en het opbrengen van het maaisel op elkaar afgestemd wordt. Het plan dient ter goedkeuring ingediend te worden bij de directie 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden. De aannemer mag pas starten met plaggen na goedkeuring van de plag/maaisel-planning door de directie.

Beheer

Het huidige beheer is gericht op het in stand houden en waar mogelijk herstellen/ ontwikkelen van nat schraalland en vochtig hooiland, waarbij behoud en ontwikkeling van de verscheidenheid aan kenmerkende planten- en diersoorten centraal staat. In de praktijk betekent dit dat er (twee) jaarlijks

gemaaid of beweide wordt, maar er zijn ook delen waar eens per 3-5 jaar gemaaid wordt. Het beheer wordt uitgevoerd door lokale agrariërs/loonwerkers en door Natuurmonumenten zelf.

Daar waar de fosfaatconcentraties niet al te hoog zijn, of het toepassen van uitmijning / het afplaggen van de toplaag niet goed inpasbaar is in het toekomstige waterhuishoudkundige systeem, wordt de verschraling gerealiseerd door middel van regulier beheer van maaien en afvoeren (oftewel het eindbeheer). Inclusief de percelen van Staatsbosbeheer (10 ha) gaat het om een totale oppervlakte van ruim 90 ha.

Overige gebruikers

In de uitvoeringsperiode vinden mogelijk activiteiten plaats door andere partijen (eigenaren, pachters, het waterschap en/of recreanten). Zij mogen geen noemenswaardige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Hier dient, bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden, rekening mee gehouden te worden. Dit houdt onder andere in dat alle percelen en hoofdwatgangen toegankelijk moeten blijven voor overige gebruikers.

2.2 Globale omschrijving van het werk en de gewenste situatie

Voor realisatie van de doelstellingen zijn twee zaken van essentieel belang, namelijk herstel van het hydrologische systeem en verschraling van de bodem. Herstel van het hydrologische systeem vindt plaats door middel van verondieping van de grote sloten, het laten verlanden van de kleine sloten en greppels, het verondiepen van de beken en het extensiveren van het onderhoud aan de beken, voor zover mogelijk binnen de gestelde randvoorwaarde ten aanzien van het voorkomen van (grond)wateroverlast hiervan in de omgeving. Verschraling van de bodem vindt vooral plaats door middel van uitmijning (118 ha) of instelling van het eindbeheer van maaien en afvoeren (ruim 90 ha). Uitmijning vindt plaats in deelgebieden met matig fosfaatrijke bodem én instelling van dit beheer vanuit waterhuishoudkundig oogpunt inpasbaar is. Instelling van het eindbeheer wordt met name toegepast in deelgebieden waar de fosfaatconcentratie van de bodem al vrij laag is. In een aantal deelgebieden wordt het afplaggen van de toplaag toegepast (32,8 ha). Dit wordt gedaan in deelgebieden waar de fosfaatconcentratie hoog is en/of om (in samenhang met de verondieping van de beeklopen) geleidelijke overgangen te creëren tussen de beken en hun omgeving. Bijkomend voordeel van het afplaggen van de toplaag is stimulering van de kwel tot in de wortelzone van de vegetatie en het lokaal creëren van extra natte omstandigheden.

Om te voorkomen dat de maatregelen die worden getroffen voor het herstel van het hydrologische systeem in de Bloemkampen ongewenste (grond)waterstandsverhogingen in de omgeving veroorzaken wordt op de grens van het plangebied daar waar nodig een randsloot gerealiseerd en blijft de verondieping van de beken beperkt tot op niveaus waarbij geen nadelige effecten in het gebied bovenstrooms van de Bloemkampen optreden. Op grondgebied van bungalowpark Bad Hoophuizen mag wel een grondwaterstandsverhoging optreden, mits de grondwaterstand aldaar enkele decimeters beneden maaiveld blijft. Hierdoor is over het traject van de Killenbeek dat aan het park grenst verondieping toegestaan. Om te voorkomen dat als gevolg van de verondieping van de Killenbeek in het laag gelegen zuidelijke deel van het uitbreidingsgebied van het bungalowpark de grondwaterstand in

natte winterperioden tot te dicht nabij maaiveld oploopt, is in dit deel inmiddels een ontwaterende vijver aangelegd en heeft hier bovendien ophoging van de bodem plaatsgevonden.

2.3 Toelichting op de werkzaamheden

Opruimingswerkzaamheden

- Verwijderen waterbouwkundige werken
- Verwijderen groenvoorzieningen
- Verwijderen verhardingen
- Verwijderen terreininrichting

Grondwerk

Vorbereidende werkzaamheden

- Maaien gewas (riet en ruigte) – maaien van riet en ruigte voorafgaande aan de grondwerkzaamheden
- Frezen gewas – frezen van percelen voorafgaande aan de graafwerkzaamheden

Grond ontgraven - plaggen

- Plaggen van percelen, diep 0,10m tot 0,30m

Grond ontgraven - watergang

- Grond ontgraven t.b.v. verbreden watergang/randsloot – verbreden van watergangen met een bovenbreedte van 2,00m of breder

Grond vervoeren

- Grond vervoeren – vrijgekomen arseenhoudende grond/plagsel uit plaglocaties deels vervoeren naar particuliere percelen binnen het werkterrein. Overige arseenhoudende grond vervalt aan de aannemer. Grond uit te graven watergangen vervoeren naar aangewezen verwerkingslocaties binnen het plangebied. Dit zijn met name, naastgelegen/aanliggende op te hogen percelen.

Grond verwerken

- Grond verwerken in terrein – verwerken van grond op naastgelegen percelen.
- Aanbrengen drempels en dempingen in watergangen
- Verondieping beken en poel
- Aanbrengen dammen

Waterbouwkundige werken

Duikers

- Aanbrengen duikers in dam
- Duikers in bestaande dam

Stuwen, voorde en terugslagklep

- Schotbalkstuw
- Voorde Achterbeekje
- Terugslagklep Achterbeekje

Cascades

- Tochtsloot
- Killenbeek

Bruggen

- Brug type 1
- Brug type 2
- Landbouwbrug

Vlonder

- Aanbrengen van een vlonder

Groenvoorzieningen

- Herintroductie vegetaties
- Nabeheer
- Aanbrengen bosplantsoen
- Aanbrengen bomen
- Aanbrengen stammen en houtpakketten

Verhardingen

- Funderingslagen
- Elementenverharding
- Betonverhardingen
- Kantopsluitingen

Rasters en hekwerken

- Afrasteringen
- Poortgrepen
- Hekwerken
- Bebordingen en bankjes

2.4 Periode van uitvoering

De startdatum van het werk is maandag 22 augustus 2022 (onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen). De opleverdatum van het werk is vrijdag 20 december 2024.

De gegadigde kan garanderen dat hij op maandag 29 augustus 2022 gaat starten met de uitvoeringswerkzaamheden aan de randsloot en het natuurtechnisch ontgraven. Van deze datum kan niet afgeweken worden in verband met de condities in het plangebied. In het bestek is hier een boeteclausule van €1000,- per dag voor opgenomen voor het later starten na deze datum. Deze ontgravingswerkzaamheden voor fase 1 dienen uiterlijk 25 november 2022 gereed te zijn.

2.5 Onderhoudstermijn

Er is een onderhoudstermijn van toepassing op de kleine waterhuishoudkundige constructies (keerschotten, duikers en stuwtjes) van 1 jaar vanaf het moment van oplevering. Verzakkingen en/of andere problemen die het functioneren van deze constructies belemmeren, dienen binnen deze periode op kosten van de aannemer hersteld te worden.

2.6 Contactgegevens

Op de aanbestedingsprocedure zijn de volgende contactgegevens van toepassing:

Contractmanager namens de aanbesteder/ Opdrachtgever:

Ecogroen

Contactpersoon: J.M. (Jos) Koeslag

Email: j.koeslag@ecogroen.nl

Post/bezoekadres:

Zuiderzeelaan 53

8017 JV Zwolle

Het is op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure niet toegestaan om in het kader van deze aanbesteding een andere persoon dan voorgenoemde contractmanager te benaderen dan wel via een niet schriftelijke wijze te communiceren.

Aanbestedende dienst en Opdrachtgever:

Natuurmonumenten

Contactpersoon: Dhr. R. (Rogier) Hoften

Email: r.hoften@natuurmonumenten.nl

3. Selectieprocedure

De aard en omvang van het werk brengt met zich mee dat conform het inkoopbeleid van de aanbestedende dienst dit werk wordt aanbesteed volgens een nationale niet openbare procedure met voorselectie conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) waarbij wordt gegund op basis van Beste-Prijs-Kwaliteit-Verhouding (BPKV). De inschrijvers die na het doorlopen van de selectiefase worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving moeten in staat zijn om dit werk kwalitatief en kwantitatief tot een goed einde te brengen.

3.1 Uitsluitingsgronden

Tijdens de selectiefase worden gegadigden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiefase. Voor deze aanbestedingsprocedure zijn uitsluitingsgronden gesteld overeenkomstig de gestelde eisen in het Uniform Aanbestedingsdocument (UEA), daarnaast gelden twee uitsluitingsgronden die onder criterium 1 en 2 hierna worden toegelicht.

De gegadigde dient op straffe van ongeldigheid van zijn aanmelding te voldoen aan de volgende criteria:

Criterium 1

De gegadigde levert bij aanmelding een volledig en correct ingevulde UEA in, overeenkomstig het bij deze selectieleidraad gevoegde model (bijlage 3). Het UEA dient voorzien te zijn van een rechtsgeldige ondertekening door een bevoegde functionaris. Door ondertekening van het UEA verklaart de gegadigde dat geen van de in het UEA gestelde uitsluitingsgronden op de gegadigde van toepassing is.

Criterium 2

De gegadigde levert bij aanmelding een actueel (niet ouder dan 3 maanden vanaf datum van aanmelding) uittreksel uit het handelsregister in.

3.2 Geschiktheidseisen

Voor deze selectiefase zijn de volgende geschiktheidseisen gesteld:

Criterium 3

De gegadigde heeft aantoonbare ervaring met de uitvoering van een natuurontwikkelingsproject in een kwetsbaar (flora en bodem) natuurgebied met slechte tot matige draagkrachtige ondergrond, waarbij minimaal 20ha. natuurtechnisch is afgegraven. Het voorgedragen referentieproject dient in de afgelopen 5 jaar te zijn uitgevoerd én afgerond op het moment van ontvangst van de aanmelding. De in te zetten kraanmachinisten voor dit project dienen minimaal 1 project natuurtechnisch grondwerk zelf te hebben uitgevoerd van minimaal 1ha. Het referentieproject dient naar volle tevredenheid van de opdrachtgever te zijn verlopen.

Criterium 4

De gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het verondiepen (niet dempen!) van watergangen t.b.v. ecologische doeleinden, waarbij minimaal 1.000 m³ zand is verwerkt. Het voorgedragen referentieproject

dient in de afgelopen 5 jaar te zijn uitgevoerd én afgerond op het moment van ontvangst van de aanmelding. Het referentieproject dient naar volle tevredenheid van de opdrachtgever te zijn verlopen.

Criterium 5

De gegadigde heeft aantoonbare ervaring met de uitvoering van het ophalen en het verspreiden van maaisel op natuurtechnisch ontgraven terrein. Het voorgedragen referentieproject dient in de afgelopen 5 jaar te zijn uitgevoerd én afgerond op het moment van ontvangst van de aanmelding. Het referentieproject dient naar volle tevredenheid van de opdrachtgever te zijn verlopen.

Voor het aanleveren van referentieprojecten, zoals gevraagd onder criterium 3, 4 en 5, dient het model zoals toegevoegd bij deze selectieleidraad (bijlage 2) te worden gebruikt. Per criterium dient één referentieproject aangeleverd te worden. Dat mogen drie verschillende referentieprojecten zijn maar één referentieproject waarmee de ervaring met alle drie de criteria wordt aangetoond is ook toegestaan.

Mocht de gegadigde voor een referentieproject gebruik maken van een referentieproject van een onderaannemer dan dient dit bij aanmelding kenbaar gemaakt te worden in het UEA Deel II-C van de gegadigde. De betreffende onderaannemer dient tevens, bij aanmelding van de gegadigde, zelf een volledig en correct ingevulde UEA te overleggen. Deze onderaannemer dient ook daadwerkelijk op het werk te worden ingezet. Door gegadigde en onderaannemer dient daarom gezamenlijk een 'verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derde' ingevolge artikel 3.7.4 t/m 3.10 ARW 2012 van de Aanbestedingswet bij aanmelding te worden ingediend.

3.3 Inlichtingen selectiefase

Tot 24 mei 2022 vóór 12:00 uur hebben gegadigden de mogelijkheid vragen te stellen over de selectiefase. Deze vragen dienen op Tendered te worden geüpload. Vragen ontvangen na bovengenoemd tijdstip worden niet in behandeling genomen.

De antwoorden op de gestelde vragen en eventuele mededelingen door de aanbesteder worden opgenomen in een Nota van Inlichtingen 'selectiefase'. Deze Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk 30 mei 2022 gepubliceerd op Tendered.

3.4 Aanmelding

De aanmelding dient door de gegadigde uiterlijk 2 juni 2022 vóór 12:00 uur te zijn ingediend. De onder paragraaf 3.5 genoemde documenten dienen te worden geüpload op Tendered. Aanmeldingen ontvangen na bovengenoemd tijdstip worden niet in behandeling genomen.

3.5 In te dienen stukken

De gegadigde dient bij aanmelding de volgende documenten digitaal in:

- A. Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- B. Uittreksel handelsregister
- C. Opgave referentieproject(en)
- D. Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derde (indien van toepassing)

Voor onderdelen A en C dient gebruikt te worden gemaakt van de via Tendersnet digitaal (Word en PDF) ter beschikking gestelde documenten.

Alle bij de aanmelding te verstrekken documenten moeten zijn ondertekend door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van de gegadigde.

3.6 Beoordeling aanmelding

De aanbesteder toetst of de aanmeldingen voldoen aan de inhoudelijke en procedurele eisen, zoals gesteld in het ARW 2012, de Selectieleidraad (criteria 1 t/m 5) en de Nota van Inlichtingen. Aanmeldingen die hier niet aan voldoen worden uitgesloten van de selectiefase.

In het kader van de beoordeling van een aanmelding kan aan een gegadigde worden verzocht om verduidelijking van de aanmelding en eventuele (verdiepende) aanvulling van de inhoud van de aanmelding. Dit verzoek zal alleen gedaan worden in het geval dit geen discriminatie veroorzaakt met betrekking tot de overige gegadigden die een geldige aanmelding hebben gedaan.

De aanbesteder behoudt zich het recht voor de aangeleverde referentieprojecten te verifiëren bij de toenmalige opdrachtgever(s).

Indien er sprake is van meer dan 5 gegadigden die voldoen aan de gestelde criteria, dan wordt er een ranking toegepast op basis van de ingediende referentieprojecten behorende bij criterium 3. De 5 gegadigden met het *hoogst aantal hectares natuurtechnisch ontgraven in een kwetsbaar natuurgebied met slechte tot matige draagkrachtige ondergrond*, worden uitgenodigd voor het doen van een inschrijving. Bij een gelijke score bepaalt het lot de onderlinge rangorde. Deze eventuele loting wordt uitgevoerd door de projectleider van de aanbestedende dienst.

De beoordeling van de aanmeldingen vindt plaats op dinsdag 7 juni 2022. Deze beoordeling kan niet worden bijgewoond door gegadigden. De beoordeling wordt uitgevoerd door een commissie van 3 personen, bestaande uit vertegenwoordigers van:

- Projectmanager Natuurmonumenten
- Projectleider Natuurmonumenten
- Projectleider Ecogroen

Gegadigden die op basis van de beoordeling niet geselecteerd zijn ontvangen een bericht van afwijzing met een korte motivatie. Correspondentie over de selectieprocedure is mogelijk binnen 7 dagen na het bericht van afwijzing conform het gestelde in artikel 3.14.4 van het ARW 2012.

3.7 Planning aanbestedingsprocedure (selectiefase)

- | | |
|--|----------------------------|
| • Publicatie aankondiging selectiefase op Tendered | 18 mei 2022 |
| • Gelegenheid tot het stellen van vragen selectiefase | 24 mei 2022 vóór 12:00 uur |
| • Verstrekken Nota van Inlichtingen 'selectiefase' uiterlijk | 30 mei 2022 |
| • Indienen aanmeldingen gegadigden | 2 juni 2022 vóór 12:00 uur |
| • Beoordeling aanmeldingen, versturen bericht van afwijzing | 7 juni 2022 |

In verband met de planning van de opdrachtgever wordt er minimaal afgeweken van de reguliere termijnen van de aanbestedingsprocedure.

3.8 Inschrijvingsfase gunningscriterium (vervolg)

Na afronding van de selectiefase volgt de inschrijvingsfase en ontvangen maximaal 5 geselecteerde inschrijvers het verzoek om in te schrijven. Deze inschrijvers ontvangen bij dat verzoek de inschrijvingsleidraad én het RAW bestek 21-207 "Bloemrijk Bloemkampen" waarop zij kunnen inschrijven. Het bestek bestaat uit 2 besteksdelen. Het is de intentie van de aanbestedende dienst om de inschrijvingsfase uiterlijk 14 juli 2022 (opdrachtverlening) af te ronden.

De aanbestedingswet schrijft voor dat een werk van dergelijke omvang gegund moet worden op basis van Beste-Prijs-Kwaliteit-Verhouding (BPKV), tenzij er goed gemotiveerde redenen zijn om hier van af te wijken. Het contract voor 'Bloemrijk Bloemkampen' wordt daarom ook gegund op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).

De kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld op basis van het door de inschrijver in te dienen Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak staan vier beoordelingscriteria centraal, te weten:

1. Uitvoeringsmethode;
2. Veiligheid, omgeving en milieu;
3. Werken in kwetsbaar gebied;
4. Samenstelling projectteam.

Er wordt een rekenvergoeding van € 1.500,- excl. BTW verstrekt per inschrijver die een geldige inschrijving heeft ingediend.

4. Verklarende woordenlijst

Om verschillen in interpretatie te voorkomen is een verklarende woordenlijst opgesteld. Deze moet partijen houvast geven aan wat er bij gebruikte termen en woorden bedoeld wordt c.q. de context hiervan is voor dit specifieke project.

De verklaring van onderstaande termen zijn niet per definitie wetenschappelijke verklaringen maar hebben betrekking op de werkzaamheden in deze gebiedspecifieke situatie. De verklaringen hebben als doel om een helder beeld te schetsen (uitsluiten onjuiste interpretaties) van hetgeen ermee bedoeld wordt in en tijdens de uitvoering van het project:

- Plaggen/schrapen
Plaggen is het verwijderen van nutriënten en/of organische stof die in de vegetatielaag en het organische deel van het bodemprofiel aanwezig zijn, door het volledig verwijderen van de vegetatielaag en het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het organische deel van het bodemprofiel. Hierdoor ontstaan kansen voor het systeem om opnieuw te beginnen met vegetatiesuccessie en bodemontwikkeling vanaf een kale bodem.
- Stobbe (boomstronk/ boomstomp)
Een stobbe is een afgezaagde stam van een boom of struik inclusief de gehele wortelkluut.
- Houtige gewassen
Houtige planten of houtige gewassen zijn overblijvende planten (bomen en struiken) die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.
- Depot
Tijdelijke locatie voor vrijgekomen materiaal uit het projectgebied. In het geval van project 'Bloemrijk Bloemkampen' dient de arseenhoudende grond die binnen het plangebied verwerkt wordt, eerst in depot gezet te worden voor AP04 keuring.
- Natuurtechnisch grondwerk
Bij natuurtechnisch grondwerk worden kansen voor natuurontwikkeling gecreëerd door het voorkomen van losse (rulle) grond, het doordacht behandelen van de aanwezig grondlagen, het vermijden van bodemverstoring en verdichting en het ontzien van bestaande natuur- en gebiedswaarden. Aan natuurtechnisch grondwerk worden specifieke eisen gesteld. Hiervoor wordt verwezen naar de Standaard RAW bepalingen 2020 hoofdstuk 22.3.
- Natuurtechnisch ontgraven
Natuurtechnisch ontgraven wijkt af van de gangbare manier van ontgraven. Bij natuurtechnisch ontgraven mag de blijvende grondslag niet bereden of geroerd worden. Er mag geen geroerde grond achter blijven op het gerealiseerde profiel. Voor alle overige eisen wordt verwezen naar de Standaard RAW bepalingen 2020 hoofdstuk 22.3.
- Natuurontwikkelingsproject
Uitvoeringsproject waar bij maatregelen worden uitgevoerd met als primaire doel het herstellen, ontwikkelen en optimaliseren van natuurwaarden. In een dergelijk project wordt toegewerkt naar het creëren van een uitgangssituatie waar vanuit de gewenste natuurlijke ontwikkeling van een ecosysteem kan starten.
- N.G.E. (Niet gesprongen explosieven) of OCE (Ongesprongen Conventionele Explosieven)

Er ligt geen verdenking van aanwezigheid van N.G.E. of O.C.E. op de percelen. 100% uitsluiten is echter onmogelijk. Bij het aantreffen van een Explosief of een verdacht object, dient men te handelen conform het Protocol Toevalsvondst. Dit betreft een bijlage van het bestek.

- Verondiepen
Verondiepen betreft het ondieper maken van bijvoorbeeld een watergang. De betreffende watergang dient niet volledig gedempt te worden.



Bijlagen

Bijlage 1 - Maatregelenkaarten

Bijlage 2 - Model referentieproject

Aparte bijlage in Word-formaat

Bijlage 3 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Aparte bijlage in PDF-format