

Bij beschadiging, hanteren wij de taxatiemethode schadevergoeding van de Standaard RAW bepalingen 2015, paragraaf 01.18.05.

Schadevergoeding in verband met beschadiging van te handhaven vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: Vijfentwintig euro (EUR 25,00) per struik of vaste plant. Vijfentwintig euro (EUR 25,00) per m² gras of kruidenvegetatie.

Herstellen van de schade komt voor rekening van de aannemer.

Beschadiging toegebracht aan bomen komt voor rekening van de aannemer. De schade zal worden bepaald conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Taxateurs (NVTB).

Onder de gehele kroonprojectie van bomen dienen sleuf loze technieken (persing/boring) toegepast te worden.

Machinaal graven is nooit toegestaan binnen de kroonprojectie van een boom.

Op locaties waar niet geperst/geboord kan worden mag na toestemming van de gemeentelijke toezichthouder eventueel handmatig worden gegraven. Dit moet zo ver mogelijk van de stam af gebeuren.

Wanneer wortels moeten worden verwijderd dan geldt het volgende: wortels met een diameter $\leq 2,5$ cm moeten recht worden afgezaagd. Verwijderen van wortels met een diameter van $\geq 2,5$ cm en ≤ 4 cm mag uitsluitend na toestemming en op aanwijs van de gemeentelijke toezichthouder. Wortels met een diameter > 4 cm dienen altijd behouden te worden.

Wanneer blijkt dat er noodgedwongen wortels en takken met een diameter > 4 cm moeten worden verwijderd dan moet er altijd overleg met de gemeentelijke toezichthouder plaatsvinden. In zo'n geval dient altijd een gecertificeerde European Tree Worker (ETW) te worden ingeschakeld om die werkzaamheden uit te voeren.

Het gebied binnen de kroonprojectie van een boom mag niet als opslag- en parkeerterrein worden gebruikt.

Binnen de kroonprojectie van een boom is het niet toegestaan om met zwaar materieel over de wortelkruit te rijden.

Het oorspronkelijke maaiveldniveau moet worden gehandhaafd. Ophoging en afgraving is niet toegestaan.

Wanneer er in de periode van april tot oktober bronbemaling noodzakelijk is dan moeten er in overleg met de gemeentelijke toezichthouder bodemvochtsensoren worden geplaatst. Deze zullen wekelijks door hem/haar worden uitgelezen. Indien uit deze metingen blijkt dat de bomen verdrogen dan zullen op aanwijs van de gemeentelijke toezichthouder de bomen individueel bewaterd

moeten worden. Daarbij is onderstaand schema leidend.

Er moet van worden uitgegaan dat er tweemaal per week de helft van de hoeveelheid water wordt gegeven.

De watergiftten dienen met oppervlaktewater te gebeuren.

Kroondiameter	Kroonprojectie	Benodigde watergift per week in liters		
		Zeer droog/warm weer, temp >25 gr	droog/normaal weer, temp >18 gr	nat/koud weer, tem <18 gr
5 m	20 m ²	400	200	100
7 m	40 m ²	800	400	200
10 m	80 m ²	1600	800	400
15 m	180 m ²	3600	1800	900