

Constructie-, installatie- montage-, en onderhouds eisen

behorende bij de

AANBESTEDING

voor

LICHTMASTRECLAME

GEMEENTE DORDRECHT

periode 1 maart 2023 – 28 februari 2033

Constructie

1. De constructie van de Reclameborden dient en slanke, neutrale vormgeving te hebben en moet in- en uitwendig tegen corrosie worden beschermd.
De constructiedelen moeten zowel in- als uitwendig kunnen worden onderhouden.
2. De maximaal toegestane afmetingen van de Reclameborden zijn 1.05 bij 1.05 meter. Dit geldt ook voor een Reclamebord met klok of digitale informatie. Er mag een drager aan de boven- en onderzijde worden toegepast, waar geldt dat deze passen bij de vormgeving van de constructie van het Reclamebord.
3. Het totale gewicht van het Reclamebord met steunen mag maximaal 35 kg bedragen.
4. De Reclameborden mogen alleen aan constructief geschikte masten worden gemonteerd.
5. De Reclameborden moeten tegen vaste voorwerpen en tegen waterindringing worden beschermd (beschermklasse IP 44)
6. Bij verwijdering van een Reclamebord dienen bevestigingsmiddelen en na afsluiten door de Gemeente het aansluitsnoer te worden verwijderd en de doorvoer dient d.m.v. een blindwartel te worden afdopt.

Elektrische installatie

1. De elektrische installatie van Reclameborden dient te voldoen aan de NEN 1010.
2. In ieder Reclamebord dient een smeltveiligheid van 2 Ampère en een dubbelpolige schakelaar gemonteerd te zijn om spanningsloos aan het Reclamebord te kunnen werken.
3. Werkzaamheden aan het Reclamebord mogen alleen spanningsloos en door een Voldoende Onderricht Persoon (VOP) cf. NEN3140 worden verricht.
4. De aarding van de Reclameborden geschiedt via de aardader van de aansluitkabel op de aardklem van de lichtmast welke wordt aangesloten door de Cluster Ruimtelijke Kwaliteit. De Concessiehouder dient de aardader in het Reclamebord aan te sluiten op de aardklem in het Reclamebord.
5. Het Reclamebord dient te voorzien van een aansluitkabel QWPK 3 x 1 mm². De aansluitkabel dient een overlengthe te hebben tot op het maaiveld.
6. De aansluitkabel dient door middel van een kabelwartel in het Reclamebord te worden ingevoerd. De wartel dient zo laag mogelijk in de naar de lichtmast gekeerde zijde van het Reclamebord worden aangebracht, waarna de aansluitkabel middels een kabelwartel in de lichtmast doorgevoerd dient te worden. **(de lichtmast mag niet door de Concessiehouder te worden geopend !)**
7. Cluster Ruimtelijke Kwaliteit, verzorgt de aansluiting van de aansluitkabel op het aansluitkastje in de lichtmast.
(na het ontvangen van (mail)bericht, zal Cluster Ruimtelijke Kwaliteit, binnen 10 werkdagen de aansluiting realiseren. M.u.v. de bouwvakanties)
8. De verlichting van de Reclameborden zal branden tijdens de schakeltijden van de netbeheerder (openbare verlichting). Een uitzondering hierop zijn de plaatsgebonden Reclameborden. De plaatsgebonden Reclameborden mogen alleen tot 22:00 uur branden. Het Reclamebord dient voorzien te zijn van een astronomische schakelklok. (Aangesloten na de zekering en dubbelpolige schakelaar en ingesteld op astronomisch aan en 22:00 uur uit).
9. De eventuele analoge of digitale klok of digitale informatie die in een Reclamebord is opgenomen dient gedurende de tijd dat de openbare verlichting niet in ingeschakeld is, op een in het Reclamebord geïntegreerde voeding te functioneren. Vooraf de montage dient er een installatietekening en technische specificatie, aan Cluster Ruimtelijke Kwaliteit, ter goedkeuring te worden aangeboden.
10. Reclameborden dienen te worden uitgevoerd als lichtbakken met een inwendige verlichting.
11. Reclameborden met digitale informatie is toegestaan, onder de volgende voorwaarden:
 - de tekst en of afbeelding moet statisch zijn en mag maximaal één keer per dag verspringen
 - De Concessiehouder dient te zorgen voor de benodigde spanning d.m.v. een accu om de digitale tekst te laten functioneren. (s' avonds als de verlichting aangaat wordt de accu opgeladen).
12. De luminantie (Lgr) van Reclameborden mag in de avond/nacht ten hoogste 500 cd/m² bedragen (zie NSVV richtlijn lichthinder paragraaf 7.5 reclameverlichting). En bij een digitale reclameklok of digitale informatie dient een daglichtregeling toe worden toegepast.

Montage

1. De bevestiging aan de lichtmast dient te geschieden met RVS 316 bevestigingsmateriaal. Reclameborden dienen t.o.v. de lichtmast evenwijdig te worden gemonteerd, hierbij dient rekening te worden gehouden met het verloop of de conische vorm van de lichtmast. Reclameborden die aan twee zijden van de lichtmast worden gehangen, dienen zodanig te worden bevestigd dat de boven- en onderzijde op gelijke hoogte komt te hangen. (Hierbij zal bij aanbrengen van de 2^e reclame de beugel of het bord aangepast dienen te worden) .

Onderhoud

Reclameborden dienen in goede staat gehouden te worden. Hiertoe dient de Concessiehouder ten minste:

1. éénmaal per halfjaar, in de maanden maart en september:

- controleren of de verlichting in het geheel functioneert en zo nodig repareren;
- controleren op scheefstand/verdraaiing en zo nodig corrigeren.

De Concessiehouder geeft hiervoor, één week voor de controle, een planning af op welke dagen er gecontroleerd gaat worden.

2. Geconstateerde gebreken aan Reclameborden, door de Concessiehouder of Cluster Ruimtelijke Kwaliteit, dienen binnen twee weken na schriftelijke mededeling verholpen te zijn.
3. Geconstateerde gebreken aan digitale informatie, klokken, dienen binnen één werkdag na schriftelijke mededeling verholpen te zijn of op zwart/ uit gezet te zijn.
4. Geconstateerde gebreken aan analoge klokken, dienen binnen één werkdag na schriftelijke mededeling verholpen te zijn of de klok dient tijdelijk en voor een maximale periode van 2 weken op 12 uur gezet te worden.
5. Gevaarlijke/loshangende Reclameborden, of onderdelen daarvan dienen per direct te worden veiliggesteld.
6. De Concessiehouder rapporteert, aan Cluster Ruimtelijke Kwaliteit, binnen 2 weken na controle alle geconstateerde gebreken en acties die gedaan zijn aan de Reclameborden.

Werken langs de openbare weg

De Concessiehouder draagt op zijn kosten zorg voor het veilig werken langs de openbare weg. Hiervoor zijn de volgende documenten van toepassing;

- De richtlijn CROW WIU 96a/96b - 2020
- Regels, kaders en voorwaarden Tijdelijke Verkeers Maatregelen in Dordrecht "WIU – Dordrecht 2020" (versie 7 september 2020). Dit document is via internet te downloaden via onderstaande link: (onder "Wetgeving"):
https://cms.dordrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_Ondernemers/Vergunningen/Afsluiten_van_de_openbare_weg

Verder is het niet toegestaan voet- en fietspaden te berijden met zwaar materieel. Voor tegelpaden en asfaltpaden is het berijden hiervan toegestaan voor voertuigen met een max. totaal gewicht van 4,75 ton (2 ton asdruk) voor tegelpaden en 14 ton (5 ton asdruk) voor asfaltpaden, waarbij de breedte van het voertuig niet breder mag zijn dan de breedte van het te berijden pad. Te aller tijde dient te worden voorkomen dat schade aan de paden / wegen wordt veroorzaakt.

Voor het rijden op paden en wegen die niet bestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer dient de Concessiehouder over een ontheffing te beschikken. Deze ontheffing wordt door de betreffende gemeente verstrekt.