

Behoort bij: 2022-03

Aanleg Groene Zoom, Assen zuid

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>VOOR DIT BESTEK GELDT:</b>				
1	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN:</b>				
10	<b>WERKPLANNEN</b>				
100010	Maken. Gedet. Werkplan - Vrijgekomen materialen	EUR		N	
100020	Maken. Gedet. Werkplan - Verhardingen	EUR		N	
100030	Maken. Gedet. Werkplan - Persleiding	EUR		N	
100040	Maken. Gedet. Werkplan - Algemeen	EUR		N	
100050	Maken benodigd - Bemalingsplan	EUR		N	
100060	Maken werkplan aansluiten persleidingen	EUR		N	
100070	Opstellen en actualiseren V&G-plan	EUR		N	
100080	Faseringsplan	EUR		N	
100090	Maatregelen fasering	EUR		N	
100100	Maken puttenstaat	EUR		N	
100110	Maken tijdschema - Algemeen	EUR		N	
100120	Maken Gedet. Werkplan - Uitvoering overkluizing.	EUR		N	
11	<b>OPSPOREN KABELS &amp; LEIDINGEN</b>				
110010	Graven proefsleuven	m	100,00	V	
110020	Bescherming kabels en leidingen	EUR		N	
12	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
120010	Verwijderen zwerfafval.	are	4.000,00	V	
13	<b>RIOLERING</b>				
133	<b>DRAINAGE</b>				
133010	Verwijderen horizontale drains Ø80	m	345,00	V	
133020	Verwijderen taludgoot drains Ø80	st	5,00	V	
133030	Verwijderen eindkap Ø80, Burgemeester Grollemanweg	st	2,00	V	
136	<b>DUIKER</b>				
136010	Verwijderen PVC-duiker Ø315 onder bouwweg	m	115,00	V	
136020	Verwijderen PVC-duiker Ø250 westkant Graswijk	m	50,00	V	
136030	Verwijderen PVC-duiker Ø250 oostkant Graswijk	m	15,00	V	
14	<b>VERHARDINGEN</b>				
142	<b>FUNDERING</b>				
142010	Verwijderen inritconstructie teervrij Burgemeester Grollemanweg	m2	10,00	V	
142020	Verwijderen inritconstructie teerhoudend Graswijk 14	m2	235,00	V	
142030	Verwijderen fundering 'niet vormg. bouwstof' rijbaan, rotonde	m2	1.200,00	V	
142040	Verwijderen fundering 'niet vormg. bouwstof' fietspad, rotonde	m2	125,00	V	
142050	Verwijderen teervrije funderingslaag fietspad, rotonde	m2	125,00	V	
142060	Verwijderen bouwweg teervrije menggranulaat	m2	3.500,00	V	
142070	Opnemen inlage van kunststof	m2	3.650,00	V	
142080	Verwijderen rijbaan teervrij, oost DCB Energy	m2	15,00	V	
143	<b>ASFALTCONSTRUCTIE</b>				
1431	<u>Algemeen</u>				
143110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.800,00	V	
143120	Zagen van asfaltverharding fietspad, rotonde	m	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143130	Zagen van asfaltverharding fietspad, ontsluitingsweg	m	30,00	V	
143150	Zagen van asfaltverharding fietspad, zuid	m	3,00	V	
143160	Zagen van asfaltverharding rijbaan, zuid	m	7,00	V	
143170	Zagen van bitumineuze rijbaan, bochtbeschermingsconstructie	m	50,00	V	
1432	<u>Opbreken asfaltconstructie</u>				
143210	Opbreken asfaltverharding met teer. asfalt, fietspad rotonde	m2	225,00	V	
143220	Opbreken asfaltverharding met teer. asfalt, rijbaan rotonde	m2	1.125,00	V	
143230	Opbreken asfaltverharding ontsluitingsweg.	m2	170,00	V	
143250	Opbreken asfaltverharding bestaand fietspad.	m2	65,00	V	
143260	Opbreken asfaltverharding bestaand rijbaan.	m2	27,50	V	
1433	<u>Frezen asfaltconstructie</u>				
143310	Frezen teervrij asfalt ontsluitingsweg	m2	1.300,00	V	
143320	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting fietspad, rotonde	m3	0,06	V	
143330	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting rijbaan, rotonde	m3	1,30	V	
143340	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting fietspad, zuid	m3	0,17	V	
143350	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting rijbaan, zuid	m3	0,63	V	
143360	Frezen teervrij asfalt getrapte rijbaan, oost DCB Energy	m3	1,44	V	
144	<b>BETONVERHARDING</b>				
144010	Opbreken ongewapende beton middengeleider	m2	5,00	V	
145	<b>KANTOPSLUITINGEN</b>				
1451	<u>Trottoirbanden</u>				
145110	Opbreken geleidebanden 50/200 x 200	m	22,50	V	
145120	Opbreken RWS-band 110/220 x 200	m	20,00	V	
1452	<u>Opsluitbanden</u>				
145210	Opbreken opsluitbanden 80 x 200	m	26,50	V	
146	<b>STRAATWERK</b>				
1461	<u>Betonstraatstenen</u>				
146110	Opbreken betonstraatstenen KF, grijs	m2	15,00	V	
1463	<u>Betontegels</u>				
146310	Opbreken betontegels 300 x 300	m2	40,00	V	
146320	Opbreken grasbetontegels 400 x 600	m2	10,00	V	
146330	Opbreken grasbetontegels 400 x 600, bochtbescherming	m2	20,00	V	
16	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
161	<b>BEBORDING</b>				
161010	Verwijderen verkeersbordpaal type II, inclusief bord.	st	3,00	V	
161020	Verwijderen verkeersbordpaal type I, inclusief bord.	st	2,00	V	
161030	Verwijderen verkeerszuil uit betonverharding	st	2,00	V	
162	<b>MARKERING</b>				
162010	Volledig verwijderen streep ononderbroken, rotonde	m2	340,00	V	
162020	Volledig verwijderen streep 9-3, rotonde	m2	140,00	V	
162030	Volledig verwijderen letters 'Lijn bus', rotonde	m2	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
163010	Verwijderen afrastering houten palen met punt draden	m	2.000,00	V	
17	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
171	<b>WATERGANG</b>				
1711	<u>westkant Graswijk</u>				
171110	Uitmaaïen watergang, westkant Graswijk	m	4.500,00	V	
171120	Opschonen watergang, westkant Graswijk	m	4.500,00	V	
171130	Grond verwerken in brede watergang, westkant Graswijk	m3	3.900,00	V	
171140	Grond verwerken in smalle watergang, westkant Graswijk	m3	3.150,00	V	
1712	<u>oostkant Graswijk</u>				
171210	Uitmaaïen watergang, oostkant Graswijk	m	450,00	V	
171220	Opschonen watergang, westkant Graswijk	m	450,00	V	
171230	Grond verwerken in brede watergang, oostkant Graswijk	m3	1.430,00	V	
171240	Grond verwerken in smalle watergang, oostkant Graswijk	m3	225,00	V	
174	<b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENING</b>				
174010	Verwijderen bomen diameter tot 0,25 m	st	53,00	V	
174020	Verwijderen bomen diameter van 0,25 tot 0,70 m	st	370,00	V	
174030	Verwijderen stobben van bomen tot 0,25 m	st	53,00	V	
174040	Verwijderen stobben van bomen 0,25 tot 0,70 m	st	370,00	V	
2	<b>GRONDWERK</b>				
21	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
211	<b>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET</b>				
2111	<u>Rijbaan</u>				
211110	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 1)	m3	790,00	V	
211120	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 4)	m3	765,00	V	
211130	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 5)	m3	830,00	V	
211140	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 5_O)	m3	2.235,00	V	
211150	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 6-7)	m3	4.360,00	V	
211170	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 10)	m3	2.080,00	V	
211180	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk oost	m3	1.100,00	V	
211190	Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk rotonde	m3	1.300,00	V	
2112	<u>Fiets- en voetpad</u>				
211210	Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 1)	m3	385,00	V	
211220	Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 4)	m3	270,00	V	
211230	Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 5)	m3	265,00	V	
211240	Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 5_O)	m3	685,00	V	
211250	Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 6-7)	m3	1.580,00	V	
211260	Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 10)	m3	755,00	V	
211270	Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk rotonde	m3	290,00	V	
2113	<u>Yali Bims (vervallen)</u>				
211310	(vervallen)	m3	0,00	V	
2114	<u>Rijbaan retentievijver</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211410	Grond ontgraven uit rijbaan, retentievijver	m3	537,50	V	
213	<b>GROND ONTGRAVEN UIT RETENTIEVIJVER</b>				
213010	Grond ontgraven uit retentievijver, noord	m3	2.400,00	V	
213020	Zand grond ontgraven uit retentievijver, noord	m3	2.600,00	V	
213030	Leem grond ontgraven uit retentievijver, noord	m3	4.050,00	V	
216	<b>GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG</b>				
2161	<u>Watergang werkgang 1 - Langs rijbaan</u>				
216110	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 1)	m3	415,00	V	
216120	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 4)	m3	185,00	V	
216130	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 4 en 5)	m3	635,00	V	
216140	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 5)	m3	165,00	V	
216150	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 5_O)	m3	745,00	V	
216160	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 5_OW)	m3	1.195,00	V	
216170	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 6 -7)	m3	1.765,00	V	
216180	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 10_G)	m3	135,00	V	
216190	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (GW 12)	m3	200,00	V	
216200	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk oost	m3	200,00	V	
2163	<u>Watergang werkgang 1 - Uit de rijbaan</u>				
216310	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 3,5,6)	m3	885,00	V	
216320	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 5_O)	m3	435,00	V	
216330	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 5, 11)	m3	435,00	V	
216340	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 10_G)	m3	270,00	V	
216350	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 10)	m3	3.025,00	V	
216360	Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk oost	m3	515,00	V	
2164	<u>Watergang werkgang 3 - Langs rijbaan</u>				
216410	Grond ontgraven uit smalle water werkgang 3, Graswijk oost-west	m3	3.025,00	V	
216420	Grond ontgraven uit brede water werkgang 3, Graswijk west	m3	1.145,00	V	
2165	<u>Watergang werkgang 3 - Uit de rijbaan</u>				
216510	Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel 3,5,6)	m3	495,00	V	
216520	Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel 5_O)	m3	255,00	V	
216530	Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel 5, 11)	m3	70,00	V	
216540	Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel 10_G)	m3	155,00	V	
216550	Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel 10)	m3	1.555,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216560	Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk oost	m3	305,00	V	
218	<b>GROND ONTGRAVEN UIT FAUNAPASSAGE</b>				
218010	Grond ontgraven uit faunapassage wanden, Graswijk west	m3	75,00	V	
219	<b>GROND ONTGRAVEN UIT GROENVAK</b>				
219010	Grond ontgraven uit boomplantvak, Graswijk west	m3	580,00	V	
22	<b>GROND VERVOEREN</b>				
221	<b>GROND VERVOEREN BINNEN WERK</b>				
221010	Zwarte grond vervoeren t.b.v. water werkgang 2	m3	12.145,00	V	
221020	Zwarte grond vervoeren	m3	13.522,50	V	
221030	Zwarte grond vervoeren (industrie)	m3	2.520,00	V	
221040	Zand vervoeren	m3	10.685,00	V	
221050	Zand vervoeren (industrie)	m3	320,00	V	
221060	Zand/ leem vervoeren naar depot	m3	10.275,75	V	
222	<b>GROND AFVOEREN</b>				
222010	Zand afvoeren (niet toepasbaar)	m3	295,00	V	
23	<b>GROND VERWERKEN</b>				
231	<b>GROND VERWERKEN IN CUNET</b>				
231010	Zand verwerken in wegcunet, graswijk oost en westkant	m3	10.335,00	V	
231020	Zand verwerken in wegcunet, graswijk rotonde	m3	1.155,00	V	
231030	Zand verwerken in fietspadcunet, graswijk westkant en rotonde	m3	2.400,00	V	
231040	Zand verwerken in voetpadcunet, graswijk westkant en rotonde	m3	5.280,00	V	
231050	Zand verwerken in rijbaan, retentievijver	m3	215,00	V	
233	<b>GROND VERWERKEN IN RETENTIEGEBIED</b>				
233010	Draineerzand verwerken in retentievijver 3e laag, noord	m3	1.150,00	V	
233020	IJzerzand verwerken in retentievijver 4e laag, noord	m3	965,00	V	
233030	Draineerzand verwerken in retentievijver 5e laag, noord	m3	965,00	V	
234	<b>GROND VERWERKEN IN BERMEN</b>				
234010	Grond verwerken in bermen, westkant graswijk	m3	3.335,00	V	
234020	Grond verwerken in bermen, oostkant graswijk	m3	507,50	V	
234030	Grond verwerken in bermen, rotonde	m3	275,00	V	
236	<b>GROND VERWERKEN IN WATERGANG</b>				
2361	<u>Watergang werkgang 2 - Langs rijbaan</u>				
236110	Grond verwerken in smalle water werkgang 2, Graswijk west	m3	5.390,00	V	
236120	Grond verwerken in brede water werkgang 2, Graswijk west	m3	1.640,00	V	
2362	<u>Watergang werkgang 2 - Uit de rijbaan</u>				
236210	Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel 3,5,6)	m3	885,00	V	
236220	Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel 5_O)	m3	430,00	V	
236230	Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel 5, 11)	m3	125,00	V	
236240	Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel 10_G)	m3	270,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236250	Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel 10)	m3	2.890,00	V	
236260	Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk oost	m3	515,00	V	
237	<b>GROND VERWERKEN IN GRONDHEUVEL</b>				
237010	Grond verwerken in grondheuvels, zuidwest	m3	38.500,00	V	
237020	Grond verwerken in grondheuvels, zuidoost	m3	12.100,00	V	
237030	Grond verwerken in grondheuvels, noordoost	m3	11.400,00	V	
238	<b>GROND VERWERKEN FAUNAPASSAGE</b>				
238010	Grond verwerken onder faunapassage wanden, Graswijk west	m3	20,00	V	
238020	Grond verwerken achter faunapassage wanden, Graswijk west	m3	25,00	V	
239	<b>GROND VERWERKEN IN GROENVAK</b>				
239010	Grond verwerken in boomplantvak, Graswijk west	m3	725,00	V	
24	<b>GROND BEWERKEN</b>				
241	<b>WOELEN</b>				
241010	Woelen boomplantvak, Graswijk west	are	7,25	V	
242	<b>PROFILEREN EN EGALISEREN</b>				
242010	Profilieren van oppervlakken.	m2	62.000,00	V	
243	<b>VERDICHTEN</b>				
243010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	21.308,50	V	
243020	Verdichten grond watergang werkgang 2.	m2	10.870,00	V	
26	<b>GROND LEVEREN</b>				
260010	Leveren draineerzand	m3	2.922,00	V	
260020	Leveren ijzerzand	m3	965,00	V	
260030	Leveren zand voor zandbed	m3	10.836,50	V	
260040	Leveren teelaarde	m3	725,00	V	
27	<b>GROND ONDERZOEKEN</b>				
270010	AP04, incl. PFAS en asbest	st	4,00	V	
3	<b>RIOLERING</b>				
30	<b>ALGEMEEN</b>				
300010	Afroepen, lossen en uitrijden ter beschikking gestelde materialen.	EUR		N	
31	<b>BEMALING</b>				
310010	Toepassen bronbemaling hoofdriool en duikers	m	1.842,50	V	
310020	Aanbr./inst. houden/herpl./verw. beluchter/filter	EUR		N	
310030	Verzamelen gegevens grondwateronttrekking.	EUR		N	
32	<b>HOOFDRIOOL</b>				
321	<b>HOOFDRIOOL HWA</b>				
3211	<u>PVC-buis</u>				
321120	Aanbrengen PVC-buis Ø250, zuid	m	93,00	V	
321140	Aanbrengen PVC-buis Ø315, uitleggers naar kavels	m	48,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3212	<u>Betonbuis</u>				
321240	Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk	m	234,00	V	
321250	Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk	m	97,50	V	
321260	Aanbrengen betonbuis Ø600, vijver noord en zuid	m	52,50	V	
321270	Aanbrengen gewapende betonbuis Ø600, retentievijver	m	16,00	V	
321280	Aanbrengen betonbuis Ø700, westkant Graswijk	m	16,00	V	
3213	<u>Taludbuis</u>				
321310	Aanbrengen taludbuizen Ø500, westkant Graswijk	st	11,00	V	
321320	Aanbrengen taludbuizen Ø600, westkant Graswijk en vijver	st	8,00	V	
321330	Aanbrengen gewapende taludbuis Ø600, retentievijver	st	2,00	V	
321340	Aanbrengen taludbuizen Ø700, westkant Graswijk	st	2,00	V	
322	<b>HOOFDRIOOL VWA</b>				
3221	<u>PVC-buis</u>				
322110	Aanbrengen PVC-buis Ø250, oost- en westkant Graswijk	m	835,00	V	
322120	Aanbrengen PVC-buis Ø250, uitleggers naar kavels	m	428,00	V	
322130	Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk	m	530,00	V	
322140	Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk (gemaal)	m	18,00	V	
322150	Aanbrengen PVC-eindkap Ø250, kavels	st	12,00	V	
323	<b>PERSLEIDING</b>				
3231	<u>PE-buis</u>				
323110	Aanbrengen PE-persleiding Ø110	m	65,00	V	
323120	Aanbrengen PE-persleiding Ø200	m	650,00	V	
3232	<u>Hulpstukken</u>				
323210	Aanbrengen PE-bocht 30° Ø110	st	3,00	V	
323220	Aanbrengen PE-bocht 30° Ø200	st	10,00	V	
323230	Aanbrengen PE-eindkap Ø200	st	1,00	V	
3233	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
323320	Drukloos maken drukriool	EUR		N	
3236	<u>Beproeven persleiding</u>				
323620	Beproeven rioolpersleiding Ø110	EUR		N	
323630	Beproeven rioolpersleiding Ø200	EUR		N	
33	<b>DRAINAGE</b>				
330010	Aanbrengen drains Ø80, retentievijver	m	1.100,00	V	
330020	Aanbrengen drains Ø80, oostkant Graswijk	m	790,00	V	
330030	Aanbrengen drains Ø80, westkant Graswijk	m	2.455,00	V	
330040	Aanbrengen drains Ø125, retentievijver	m	100,00	V	
330050	Aanbrengen T-stuk 45° Ø80, oost- westkant Graswijk	st	27,00	V	
330060	Aanbrengen eindkap Ø80, rotonde Graswijk	st	4,00	V	
330070	Aanbrengen T-stuk 45° Ø125, retentievijver	st	7,00	V	
34	<b>HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
341	<b>UITLEGGERS KOLKAANSLUITINGEN HWA</b>				
341010	Aanbrengen PVC-buis Ø125, bochtbescherming	m	500,00	V	
341020	Aanbrengen PVC-buis Ø125, rotonde	m	145,00	V	
342	<b>UITLEGGERS HUISAANSLUITING HWA</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342010	Aanbrengen PVC-buis Ø160, HWA-huisaansluiting	m	57,50	V	
343	<b>UITLEGERS HUISAANSLUITING VWA</b>				
343010	Aanbrengen PVC-buis Ø160, VWA-huisaansluiting	m	30,00	V	
344	<b>HULPSTUKKEN</b>				
3441	<u>Hulpstukken Ø125</u>				
344110	Aanbrengen PVC-bochten 90° Ø125	st	36,00	V	
344120	Aanbrengen PVC T-stuk 45° Ø125	st	29,00	V	
344130	Aanbrengen PVC-verloop T-stuk 45° Ø200 - 125 - 200	st	1,00	V	
3442	<u>Hulpstukken Ø160</u>				
344210	Aanbrengen PVC-bochten 90° Ø160	st	5,00	V	
344220	Aanbrengen PVC knevelinlaat Ø160 - 250	st	5,00	V	
344230	Aanbrengen PVC eindkap Ø160	st	10,00	V	
35	<b>PUTTEN EN KOLKEN</b>				
351	<b>INSPECTIEPUTTEN EN AFDEKKINGEN</b>				
3511	<u>Inspectieputten HWA</u>				
351110	Aanbrengen kunststof inspectieput HWA 315	st	2,00	V	
351120	Maken betonnen inspectieput HWA 800x800	st	14,00	V	
351130	Maken betonnen inspectieput HWA 1000x1000	st	7,00	V	
351140	Maken betonnen stuwput 1000x1000, vijver noord	st	1,00	V	
351150	Maken betonnen stuwput 1000x1000, vijver zuid	st	1,00	V	
351160	Maken betonnen stuwput 1000x1000, helofytenfilter	st	1,00	V	
3512	<u>Inspectieputten VWA</u>				
351210	Maken betonnen inspectieput VWA 800x800	st	37,00	V	
3513	<u>Drainput</u>				
351310	Aanbrengen drainput 315, retentievijver	st	18,00	V	
3516	<u>Afdekking/ putrand</u>				
351610	Aanbrengen HWA putrand met deksel, groen	st	10,00	V	
351620	Aanbrengen HWA putrand met deksel, asfalt	st	11,00	V	
351630	Aanbrengen HWA afdekluik van aluminium tranenplaat	st	3,00	V	
351640	Aanbrengen VWA putrand met deksel, asfalt	st	37,00	V	
352	<b>UITSTROOMVOORZIENING</b>				
352040	Aanbrengen prefab uitstroombak, talud 2:3	st	12,00	V	
3521	<u>huisaansluiting eindbuis</u>				
352110	Aanbrengen eindbuis huisaansluiting Ø160, oostkant Graswijk	st	5,00	V	
3522	<u>Kolk eindbuis</u>				
352210	Aanbrengen eindbuis kolk Ø125, westkant Graswijk	st	30,00	V	
352220	Aanbrengen eindbuis kolk Ø200, rotonde Graswijk	st	1,00	V	
3523	<u>Drain eindbuis</u>				
352320	Aanbrengen eindbuis drains Ø80, oost- westkant Graswijk	st	27,00	V	
353	<b>KOLKEN</b>				
3531	<u>Trottoirkolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353110	Aanbrengen trottoirkolk bochtbescherming	st	56,00	V	
353120	Aanbrengen trottoirkolk rotonde.	st	12,00	V	
353130	Aanbrengen voegafdichting kolken en geleideband	m	18,00	V	
3532	<u>Straatkolk</u>				
353210	Aanbrengen straatkolk STR-9301	st	6,00	V	
353220	Aanbrengen Prefab betonplaat rondom straatkolk	st	6,00	V	
359	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
359010	Maken aansluiting op rioolput 44_05 en 44_1015	st	2,00	V	
36	<b>DUIKER</b>				
361	<b>PVC-BUIZEN</b>				
361010	Aanbrengen PVC-buis Ø315, zuidkant project	m	10,00	V	
361020	Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk	m	40,00	V	
362	<b>BETONBUIZEN</b>				
3621	<u>Buis</u>				
362110	Aanbrengen betonbuis Ø400, oostkant en rotonde Graswijk	m	104,00	V	
362120	Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk	m	39,50	V	
362130	Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk	m	63,00	V	
362140	Aanbrengen betonbuis Ø700, rotonde en westkant Graswijk	m	75,50	V	
362150	Aanbrengen betonbuis Ø800, vijver noord	m	13,00	V	
3622	<u>Taludbuis</u>				
362210	Aanbrengen taludbuizen Ø400, oostkant en rotonde Graswijk	st	26,00	V	
362220	Aanbrengen taludbuizen Ø500, westkant Graswijk	st	6,00	V	
362230	Aanbrengen taludbuizen Ø600, westkant Graswijk	st	8,00	V	
362240	Aanbrengen taludbuizen Ø700, rotonde en westkant Graswijk	st	6,00	V	
362250	Aanbrengen taludbuizen Ø800, vijver noord	st	2,00	V	
37	<b>DRAINAGE T.B.V. RIOOLSLEUVEN</b>				
370010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, slempen	m	2.871,00	V	
370020	Toepassen retourbemaling, slempen	m	2.871,00	V	
38	<b>MANTELBUIZEN</b>				
380020	Aanbrengen mantelbuis Ø125	m	20,00	V	
380030	Aanbrengen mantelbuis kruising inritten	st	7,00	V	
380040	Aanbrengen mantelbuis kruising rijbaan	st	7,00	V	
380050	(vervallen)	st	0,00	V	
380060	Aanbrengen mantelbuis OV	m	450,00	V	
39	<b>REINIGEN EN INSPECTEREN</b>				
391	<b>REINIGEN</b>				
391010	Riool reinigen kunststof VWA (rond profiel).	m	1.811,00	V	
391020	Riool reinigen kunststof HWA (rond profiel).	m	141,00	V	
391030	Riool reinigen beton HWA (rond profiel).	m	400,00	V	
391040	Reinigen kolken.	st	148,00	V	
392	<b>INSPECTEREN</b>				
392010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.352,00	V	
4	<b>VERHARDINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
40	<b>STRAATLAAG</b>				
400010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	265,00	V	
400020	Aanbrengen straatlaag voetpad, zand voor zandbed	m2	850,00	V	
41	<b>AFWERKEN ZANDBED</b>				
410010	Afwerken zandbed voetpad	m2	2.350,00	V	
410020	Afwerken zandbed fietspad	m2	4.800,00	V	
410030	Afwerken zandbed rijbaan	m2	23.350,00	V	
410040	Afwerken zandbed faunapassage	m2	175,00	V	
42	<b>FUNDERING</b>				
421	<b>HYDRAULISCHE FUNDERING</b>				
421010	Aanbrengen hydraulisch fundering, fietspad	m2	4.375,00	V	
421030	Aanbrengen hydraulisch fundering, rijbaan	m2	20.850,00	V	
421040	Aanbrengen hydraulisch fundering, middengeleiders uitvullen	m2	310,00	V	
421050	Aanbrengen hydraulisch fundering, rammelstrook	m2	225,00	V	
421060	Aanbrengen hydraulisch fundering, faunapassage	m2	130,00	V	
421070	Aanbrengen hydraulisch fundering, faunapassage zijkant	m2	45,00	V	
421080	Aanbrengen hydraulisch fundering, bochtbescherming	m2	30,00	V	
421090	Aanbrengen vrijgekomen hydraulisch fundering, inritconstructie	m2	10,00	V	
422	<b>MENGGRANULAAT</b>				
422010	Aanbrengen vrijgekomen menggranulaat, rijbaan retentievijver	m2	1.075,00	V	
423	<b>YALI BIMS</b>				
423010	(vervallen)	m2	0,00	V	
423020	(vervallen)	m3	0,00	V	
423030	(vervallen)	m3	0,00	V	
423040	(vervallen)	EUR		N	
424	<b>DRAINAGEGRIND</b>				
424010	Aanbrengen van een grind 16-32 1e laag, retentievijver	m2	3.850,00	V	
424020	Aanbrengen van een grind 8-16 2e laag, retentievijver	m2	3.850,00	V	
424030	Aanbrengen inlage van kunststof rondom grind	m2	7.750,00	V	
43	<b>ASFALTCONSTRUCTIE</b>				
433	<b>KLEEFLAAG EN KANTVOORZIENING</b>				
433010	Aanbrengen kleeflaag onderlaag	m2	18.986,00	V	
433020	Aanbrengen kleeflaag tussenlaag	m2	22.750,00	V	
433030	Aanbrengen kleeflaag deklaag	m2	23.680,00	V	
433040	Aanbrengen kleeflaag tussen-deklaag bestaand rijbaan	m2	35,00	V	
433050	Aanbrengen kleeflaag tussenlaag bestaand fietspad	m2	1.325,00	V	
433060	Aanbrengen bitumenband kantvoorziening asfalt.	m	123,00	V	
433070	Aanbrengen kantvoorziening asfalt bestaande rijbaan	m	26,00	V	
433080	Zagen van bitumineuze fietspad t.b.v. rijbaan aansluiting	m	93,00	V	
434	<b>ASFALTVERHARDING, ONDERLAAG (BASE)</b>				
434010	Aanbrengen van een onderlaag asfalt 50, fietspad	ton	468,75	V	
434020	Aanbrengen van een onderlaag asfalt 50, ontsluitingsweg	ton	18,75	V	
434030	Aanbrengen van onderlaag asfalt 160 in 2 lagen, rijbaan	ton	7.580,00	V	
434040	Aanbrengen van onderlaag asfalt 160 in 2 lagen, faunapassage	ton	14,40	V	
434050	Aanbrengen van een onderlaag asfalt 50, ontsluitingsweg	ton	2,75	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
435	<b>ASFALTVERHARDING, TUSSENLAAG (BIND)</b>				
435010	Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 50, fietspad	ton	481,25	V	
435020	Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 50, ontsluitingsweg	ton	184,50	V	
435030	Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 60, rijbaan oost en west	ton	2.520,00	V	
435040	Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 60, rijbaan rotonde	ton	289,50	V	
435050	Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 70, oost DCB Energy	ton	3,50	V	
436	<b>ASFALTVERHARDING, DEKLAAG (SURF)</b>				
436010	Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 30, fietspad rood	ton	273,00	V	
436020	Aanbrengen van een AC8 deklaag asfalt 30, ontsluitingsweg zwart	ton	110,75	V	
436030	Aanbrengen van een AC11 deklaag asfalt 35, rijbaan oost	ton	158,50	V	
436040	Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 35, rijbaan west	ton	1.296,00	V	
436050	Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 35, rijbaan rotonde	ton	166,25	V	
436060	Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 30, oost DCB Energy	ton	3,50	V	
439	<b>WERKZAAMHEDEN FAUNAPASSAGE</b>				
439010	Zagen van asfaltverharding t.b.v. faunapassages	m	65,00	V	
439020	Opbreken asfaltverharding t.b.v. faunapassages	m2	110,00	V	
439030	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting t.b.v. faunapassage	m3	7,00	V	
44	<b>BETONVERHARDING</b>				
441	<b>VERKEERSGELEIDERS</b>				
441010	Aanbrengen betonverharding, middengeleider	m2	310,00	V	
441020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	12,75	V	
441030	Aanbrengen bitumenband, middengeleider	m	345,00	V	
441040	Aanbrengen Pipe-lock systeem	st	21,00	V	
442	<b>BOCHTBESCHERMINGSCONSTRUCTIE</b>				
442010	Aanbrengen betonverharding, bochtbeschermingsconstructie	m2	412,00	V	
442020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	138,00	V	
442030	Aanbrengen bitumenband, bochtbeschermingsconstructie	m	700,00	V	
45	<b>KANTOPSLUITING</b>				
451	<b>TROTTOIRBAND</b>				
4511	<u>Geleideband 70/200</u>				
451110	Aanbrengen rechte geleideband 70/200	m	1.020,00	V	
451120	Aanbrengen gebogen geleideband 70/200	m	2,20	V	
451130	Aanbrengen verloop geleideband 70/200	m	22,00	V	
4512	<u>RWS-band 115/225 x 200 middengeleiders</u>				
451210	Aanbrengen rechte RWS-band 115/225	m	230,00	V	
451220	Aanbrengen gebogen RWS-band 115/225	m	103,40	V	
451230	Aanbrengen hoekstuk RWS-band 115/225	m	40,00	V	
4513	<u>RWS-band 115/225 x 250 bochtbescherming</u>				
451310	Aanbrengen rechte RWS-band 115/225	m	260,00	V	
451320	Aanbrengen gebogen RWS-band 115/225	m	370,00	V	
451330	Aanbrengen eindverloop RWS-band 115/225	m	56,00	V	
452	<b>OPSLUITBAND</b>				
452010	Aanbrengen vrijgekomen opsluitbanden 80 x200	m	21,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452020	Aanbrengen rechte opsluitbanden 80 x200	m	1.200,00	V	
452030	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 80 x200	m	90,00	V	
453	<b>ROTONDE GELEIDEBAND</b>				
453010	Aanbrengen rechte geleideband 790 x 250, rotonde	m	6,00	V	
453020	Aanbrengen gebogen geleideband 790 x 250, rotonde	m	114,00	V	
453030	Aanbrengen eindstuk geleideband 790 x 250, rotonde	m	8,00	V	
453040	Aanbrengen voegafdichting geleideband	m	60,00	V	
454	<b>ROTONDE RAMMELSTROOK</b>				
454010	Aanbrengen prefab betonelementen rammelstrook, rotonde	st	67,00	V	
454020	Aanbrengen voegafdichting rotonde-rammelstrook	m	214,00	V	
454030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt rammelstrook en asfalt	m	80,00	V	
46	<b>STRAATWERK</b>				
463	<b>BETONTEGELS</b>				
463010	Aanbrengen vrijgekomen betontegels 300 x 300, voetpad	m2	32,00	V	
463020	Aanbrengen betontegels 300 x 300, voetpad	m2	2.020,00	V	
463030	Aanbrengen betontegels 300 x 300, voetpad Burg. grollemanweg	m2	850,00	V	
464	<b>GRASBETONTEGELS</b>				
464010	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600, brandweer	m2	260,00	V	
464020	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600, duiker	m2	10,00	V	
464030	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600, uitstroombak	m2	18,00	V	
5	<b>KUNSTWERK</b>				
52	<b>DAMWAND</b>				
520010	Aanbrengen damplanken, vijver noord en zuid	m	11,00	V	
520020	Aanbrengen gordingen, retentievijver	m	11,00	V	
53	<b>BUSHALTE</b>				
531	<b>GRONDWERK</b>				
531010	Grond ontgraven uit bushalte, Graswijk west	m3	20,00	V	
531020	Zand verwerken in bushalte, Graswijk west	m3	6,00	V	
531030	Grond verwerken in bushalte, Graswijk west	m3	20,00	V	
531040	Grond verwerken in watergang bushalte zuid, Graswijk west	m3	55,00	V	
531050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	6,00	V	
531060	Verdichten grond.	m2	80,00	V	
533	<b>RIOOL</b>				
5334	<u>Kolk</u>				
533410	Aanbrengen PVC-buis Ø125, bushalte	m	18,00	V	
533420	Aanbrengen trottoirkolk bushalte	st	2,00	V	
533430	Aanbrengen PVC-bochten 45° Ø125	st	4,00	V	
533440	Aanbrengen PVC-bochten 90° Ø125	st	4,00	V	
533450	Aanbrengen eindbuis kolk Ø125, bushalte	st	2,00	V	
5336	<u>Duiker</u>				
533610	Aanbrengen PVC-buis Ø200, bushalte	m	23,00	V	
533620	Aanbrengen prefab uitstroombak, talud 2:3	st	2,00	V	
534	<b>VERHARDING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5341	<u>Fundering</u>				
534110	Aanbrengen vrijgekomen menggranulaat, bushalte	m2	60,00	V	
534120	Aanbrengen straatlaag bushalte, Graswijk west	m2	40,00	V	
5344	<u>Asfaltverharding</u>				
534410	Zagen van verharding bushalte	m	36,00	V	
5345	<u>Betonbanden</u>				
534510	Aanbrengen rechte perronband 308/435	m	24,00	V	
534520	Aanbrengen eind perronband 308/435	m	2,00	V	
534530	Aanbrengen verloop perronband 308/435	m	2,00	V	
534540	Aanbrengen verloop RWS-band 115/225	m	2,00	V	
534550	Aanbrengen rechte opsluitbanden 80 x200	m	60,00	V	
534560	Aanbrengen voegafdichten	m	12,50	V	
5346	<u>Betontegels</u>				
534610	Aanbrengen betontegels 300 x 300, zwart/wit	m2	7,45	V	
534620	Aanbrengen betontegels 300 x 300, geleidelijn	m2	10,20	V	
534630	Aanbrengen tegel 300 x 300, instapmarkering	st	12,00	V	
534640	Aanbrengen betontegels 300 x 300, waarschuwingmarkering	m2	13,80	V	
534650	Aanbrengen betontegels 300 x 300, grijs	m2	20,00	V	
54	<b>OVERKLUIZING</b>				
540	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
540010	Toepassen stalen rijplaten t.b.v. overkluizing	EUR		N	
540020	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bouwhekken overkluizing	EUR		N	
540030	Graven proefsleuven overkluizing	m	18,00	V	
541	<b>BEMALING</b>				
541010	Toepassen open bemaling overkluizing	EUR		N	
541020	Aanbr./inst. houden/herpl./verw. beluchter/filter	EUR		N	
541030	Verzamelen gegevens grondwateronttrekking.	EUR		N	
542	<b>GRONDWERK</b>				
542010	Grond ontgraven uit overkluizing tot +9,97 NAP	m3	560,00	V	
542020	Grond ontgraven uit overkluizing van +9,97 tot +9,02 NAP	m3	350,00	V	
542030	Zand voor zandbed leveren en verwerken in overkluizing	m3	910,00	V	
542040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	910,00	V	
543	<b>GRONDKERING</b>				
543010	Aanbrengen grondkering	EUR		N	
544	<b>BOUWCONSTRUCTIE</b>				
5441	<u>Betonwerk in het werk gestort, werkvloer en bekisting</u>				
544110	Aanbrengen werkvloer.	m2	245,00	V	
544120	Toepassen bekisting vloer.	m2	96,00	V	
544130	Toepassen bekisting wand, breed 400	m2	95,00	V	
544140	Toepassen bekisting wand, breed 600	m2	58,00	V	
5442	<u>Betonwerk in het werk gestort, wapening</u>				
544210	Aanbrengen betonstaal vloervormig	kg	15.680,00	V	
544220	Aanbrengen betonstaal wandvormig, breed 400	kg	2.960,00	V	
544230	Aanbrengen betonstaal wandvormig, breed 600	kg	2.020,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5443	<u>Betonwerk in het werk gestort, beton</u>				
544310	Aanbrengen beton vloer.	m3	98,00	V	
544320	Aanbrengen beton opstorting.	m3	35,00	V	
544330	Aanbrengen in te betonneren doken.	st	264,00	V	
544340	Boren van gaten in verhard beton.	st	695,00	V	
544350	Aanbrengen van stalen plaat.	st	64,00	V	
5444	<u>Betonwerk in het werk gestort, tekening en berekening</u>				
544410	Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en ondersteuningsconstructie.	EUR		N	
5445	<u>Prefab beton</u>				
544510	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR		N	
544520	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	66,00	V	
544530	Aangieten pvc met bitumen.	st	264,00	V	
544540	Aanbrengen EPS.	m	26,00	V	
5446	<u>Kabelwerk, aanbrengen mantelbuizen</u>				
544610	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	50,00	V	
6	<b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>				
61	<b>BEBORDING</b>				
611	<b>PLAATSEN BEBORDING BESTAAND</b>				
611010	Aanbrengen vrijg. verkeersbordpaal type II, inclusief bord.	st	2,00	V	
612	<b>PLAATSEN BEBORDING NIEUW</b>				
612010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	80,00	V	
612020	Aanbrengen verkeerszuil D02-BB2	st	21,00	V	
612030	Aanbrengen verkeersborden.	st	110,00	V	
612040	Aanbrengen afzethek BB 15-2	st	18,00	V	
62	<b>MARKERING</b>				
621	<b>LIJNMARKERING</b>				
621010	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken streep, 0,10	km	1,95	V	
621020	Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep 3-3, 0,10	km	1,71	V	
621030	Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep 1-1, 0,10	km	1,10	V	
621040	Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep 0,50-0,50, 0,10	km	0,15	V	
622	<b>FIGURATIE MARKERING</b>				
622010	Aanbrengen haaiantand markering 0,50 x 0,70	m2	3,78	V	
622020	Aanbrengen haaiantand markering 0,50 x 0,50	m2	65,10	V	
622030	Aanbrengen blok markering 0,50 x 0,50	m2	49,75	V	
622040	Aanbrengen pijlmarkering	m2	11,00	V	
622050	Aanbrengen voorwaarschuwindriehoek markering	m2	6,00	V	
7	<b>GROENVOORZIENING</b>				
74	<b>PLANTWERK</b>				
7413	<u>Riet</u>				
741310	Aanbrengen riet, retentievijver	m2	3.850,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
77	<b>FAUNAPASSAGE</b>				
771	<b>FAUNAPASSAGE ELEMENTEN</b>				
771010	Aanbrengen faunapassage elementen 1000, rijbaan	m	40,00	V	
771020	Aanbrengen faunapassage elementen 1000, fietspad	m	12,00	V	
771030	Aanbrengen faunapassage elementen 1000, bestaand fietspad	m	4,00	V	
771040	Aanbrengen faunapassage elementen 500, fietspad	m	2,00	V	
771050	Aanbrengen faunapassage elementen, groen en voetpad	m	24,50	V	
771060	Aanbrengen faunapassage elementen, in- uitgang groen	m	8,00	V	
772	<b>FAUNAPASSAGE GELEIDEWAND</b>				
772010	Aanbrengen geleidewand elementen	m	95,00	V	
772020	Aanbrengen geleidewand faunapassage	m	250,00	V	
8	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
80	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
800110	Dagelijks schoonmaken verhardings oppervlak na uitvoering	EUR		N	
803	<b>KWALITEITSBORGING</b>				
803010	Kwaliteitsborging aannemer	EUR		N	
81	<b>MEETWERKZAAMHEDEN</b>				
811	<b>UITZETWERK</b>				
811010	Maken uitvoeringsplan	EUR		N	
811020	Uitzetten maatvoeringsplan	EUR		N	
812	<b>INMETEN GRONDWERK</b>				
812010	Inmeten grondwerkzaamheden t.b.v. hoeveelheden	EUR		N	
82	<b>WERKTERREIN</b>				
820010	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bouwhekken	EUR		N	
820020	Inrichten, instandhouden en opruimen werkdepot	EUR		N	
820030	Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot	EUR		N	
820040	Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot, keuren	EUR		N	
821	<b>BEREIKBAARHEID</b>				
821010	Toepassen stalen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid werkterrein	EUR		N	
821020	Toepassen stalen rijplaten t.b.v. grondheuvel	EUR		N	
821030	Toepassen stalen rijplaten t.b.v. toegang riool.	EUR		N	
83	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
830010	Toepassen bebording t.b.v. omleiding en wegafzetting fase 1	EUR		N	
830020	Toepassen bebording t.b.v. omleiding en wegafzetting fase 2	EUR		N	
830040	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
84	<b>ALGEMEEN ADMINISTRATIEF</b>				
841	<b>REVISIE</b>				
841010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
842	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
842010	Beoordelen gebiedsinformatie klic.	EUR		N	
842020	Opstellen van een werkinstructie	EUR		N	
842030	Ophangen van kabels en leidingen	EUR		N	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
843	<b>VERGUNNINGEN</b>				
843010	Vergunningen grondwater	EUR		N	
844	<b>OPLEVERINGSDOSSIER</b>				
844010	Opleveringsdossier	EUR		N	
845	<b>COMMUNICATIE</b>				
845010	Coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden	EUR		N	
845030	Coördinatie en communicatie Openbare verlichting	EUR		N	
845040	Contactpersoon calamiteit	EUR		N	
845050	Communicatie Gasunie	EUR		N	
845060	Communicatie Waterschap	EUR		N	
845070	Communicatie Drukriool	EUR		N	
845080	Communicatie Omwonenden en belangstellenden	EUR		N	
87	<b>URENREGISTRATIE INZET MATERIEEL</b>				
870010	Bijhouden urenregistratie inzet materieel	EUR		N	
88	<b>EMVI</b>				
880010	EMVI criteria	EUR		N	
89	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
890	<b>ALGEMENE AARD</b>				
890010	ARBO/ V&G	EUR		N	
891	<b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>				
891010	Toepassen vooraankondiging	EUR		N	
891020	Toepassen waarschuwingsborden	EUR		N	
892	<b>INRICHTEN WERKTERREIN</b>				
892010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
892020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
893	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
8931	<u>Inzetten werknemer</u>				
893110	Inzetten werknemer, Vakman GWW	uur	80,00	V	
893120	Inzetten werknemer, Wegenbouwhelper/ opperman	uur	80,00	V	
893130	Inzetten werknemer, Straatmaker I	uur	40,00	V	
893140	Inzetten werknemer, Verkeersregelaar	uur	120,00	V	
8932	<u>Inzetten materieel</u>				
893210	Inzetten hydraulische graafmachine, rupsgraafmachine	uur	240,00	V	
893220	Inzetten hydraulische graafmachine, wielgraafmachine	uur	120,00	V	
893230	Inzetten vrachtauto.	uur	160,00	V	
893240	Inzetten wiellader.	uur	80,00	V	
893250	Inzetten tractor.	uur	120,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	75.000,00	V	
950020	Stelpost t.b.v. onderzoeken	EUR	40.000,00	V	
950030	Stelpost melding kabels en leidingen	EUR	500,00	V	
950040	Stelpost verkeersmaatregelen	EUR	5.000,00	V	
950050	Stelpost zwerfvuil	EUR	2.500,00	V	
950060	Stelpost betonketen moederbestek	EUR	2.000,00	V	
950070	Stelpost t.b.v. overige onderzoeken	EUR	5.000,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				