Grondbalans — **Aanleg Groen zoom. Assen zuid**

Basisjaarnummer: 2022-03

bestekspostnr.	type cunet	Zwarte grond	Zwarte grond Alrijt verwijderen	Zwarte grond Wegen	Ontgraven Zwarte grond Industrie	Zand	Zand Industrie	Zand Niet toepasbaar	Zand/Leem
	Grond ontgraven uit cunet								
211110	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk west (deel 1)*		740,00			50,00			
211120	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk west (deel 4)*		576,00			190,00			
211130	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk west (deel 5)*		700,00			130,00			
211140	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk west (deel 5, O)*		640,00		1.280,00	85,00	230,00		
211150	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk west (deel 6-7)*		2.700,00			1.500,00			160,00
211170	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk west (deel 10)*			1.625,00		455,00			
211180	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk oost*		1.100,00						
211190	*Grond ontgraven uit weguunet, Graswijk rotonde*		450,00	500,00	315,00			35,00	
211210	*Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 1)*		305,00			80,00			
211220	*Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 4)*		170,00			95,00			5,00
211230	*Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 5)*		230,00			95,00			
211240	*Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 5, O)*		145,00		420,00	30,00	90,00		
211250	*Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 6-7)*		910,00			580,00			80,00
211260	*Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 10)*			470,00		275,00			10,00
211270	*Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk rotonde*		210,00			80,00			
211410	*Grond ontgraven uit ribaan, retentievijver*			597,50					
	Grond ontgraven uit retentievijver								
213010	*Grond ontgraven uit retentievijver, noord*		2.400,00						
213020	*Zand grond ontgraven uit retentievijver, noord*					2.600,00			
213030	*Zandfreem grond ontgraven uit retentievijver, noord*								4.060,00
	Grond ontgraven uit waterpang								
216110	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 1)*		224,00			180,00			10,00
216120	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 4)*		80,00			85,00			20,00
216130	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 4 en 5)*		225,00			170,00			140,00
216140	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 5)*		80,00			95,00			
216150	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 5, O)*		90,00		275,00	340,00			
216160	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 6, O/W)*		230,00		200,00	280,00		260,00	205,00
216170	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 6-7)*		655,00			790,00			360,00
216180	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (deel 10, O)*			90,00		45,00			
216190	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk west (ERW 1P)*	135,00				95,00			
216200	*Grond ontgraven uit water werkpang 1, Graswijk oost*		215,00	5,00	10,00	40,00			
216310	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 3,5,6)*	370,00				440,00			75,00
216320	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 5, O)*		265,00			170,00			
216330	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 5, 11)*		50,00			80,00			10,00
216340	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 10, O)*			130,00		140,00			
216350	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 10)*		795,00			955,00			1.275,00
216360	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk oost*		185,00	30,00		300,00			
216410	*Grond ontgraven uit smalle water werkpang 3, Graswijk west*	3.025,00							
216420	*Grond ontgraven uit brede water werkpang 3, Graswijk west*	1.145,00							
216510	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 3,5,6)*	495,00							
216520	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 5, O)*	255,00							
216530	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 5, 11)*	70,00							
216540	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 10, G)*	155,00							
216550	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk west (deel 10)*	1.535,00							
216560	*Grond ontgraven uit water werkpang 3, Graswijk oost*	305,00							
218010	*Grond ontgraven uit faunapassage wanden, Graswijk west*			40,00		95,00			
219010	*Grond ontgraven uit boomplantvak, Graswijk west*			360,00		220,00			
	Hoofdriool								
221120	*Aanbrengen PVC-buis Ø250, zuid*								70,00
221140	*Aanbrengen PVC-buis Ø315, uitlaatriool naar kavels*								5,40
221240	*Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk*								58,50
221250	*Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk*								68,95
221260	*Aanbrengen betonbuis Ø600, vijver noord en zuid*								68,00
221270	*Aanbrengen gewapende betonbuis Ø600, rotondevijver*								4,00
221280	*Aanbrengen betonbuis Ø700, westkant Graswijk*								97,00
221310	*Aanbrengen taludbuizen Ø500, westkant Graswijk*								6,50
221320	*Aanbrengen taludbuizen Ø600, westkant Graswijk en vijver*								23,00
221330	*Aanbrengen gewapende taludbuis Ø600, retentievijver*								1,00
221340	*Aanbrengen taludbuizen Ø700, westkant Graswijk*								11,00
222110	*Aanbrengen PVC-buis Ø250, oost- en westkant Graswijk*								417,50
222120	*Aanbrengen PVC-buis Ø250, uitlaatriool naar kavels*								515,00
222130	*Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk*								680,00
222140	*Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk (isemaat)*								29,00
	Drainage								
230020	*Aanbrengen drains Ø80, oostkant Graswijk*								197,00
230030	*Aanbrengen drains Ø80, westkant Graswijk*								610,00
	Duiker								
262110	*Aanbrengen betonbuis Ø400, Graswijk*								14,50
262120	*Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk*								21,50
262130	*Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk*								38,00
262140	*Aanbrengen betonbuis Ø700, rotonde en westkant Graswijk*								45,50
262150	*Aanbrengen betonbuis Ø800, vijver noord*								22,75
262210	*Aanbrengen taludbuizen Ø400, Graswijk*								8,50
262220	*Aanbrengen taludbuizen Ø500, westkant Graswijk*								8,50
262230	*Aanbrengen taludbuizen Ø600, westkant Graswijk*								11,50
262240	*Aanbrengen taludbuizen Ø700, rotonde en westkant Graswijk*								8,50
262250	*Aanbrengen taludbuizen Ø800, vijver noord*								4,00
420010	*Grond ontgraven uit overkluizing tot +9,07 NAP*								580,00
420020	*Grond ontgraven uit overkluizing van +8,97 tot +9,07 NAP*								560,00
TOTAAL		**7.510,00**	**14.370,00**	**3.787,50**	**2.520,00**	**10.685,00**	**320,00**	**295,00**	**10.275,75**

bestekspostnr.	type cunet	Zwarte grond	zand	draineerzand	Verwerken Zwarte grond Industrie	Zand Industrie	Ijverzand	Teelaarde	Door de directie
	Waterpang								
171130	*Grond verwerken in brede waterpang,oostkant Graswijk*	*3.900,00*							
171140	*Grond verwerken in smalle waterpang, westkant Graswijk*	*3.150,00*							
171230	*Grond verwerken in brede waterpang, oostkant Graswijk*	*1.430,00*							
171240	*Grond verwerken in smalle waterpang, oostkant Graswijk*	*225,00*							
174030	*Vlevelderen stobben van bomen tot 0,25 m*	*7,50*							
174040	*Vlevelderen stobben van bomen 0,25 tot 0,70 m*	*100,00*							
	Grond verwerken in cunet								
191010	*Zand verwerken in weguunet, oranjewijk oost en westkant*		10.335,00						
191020	*Zand verwerken in weguunet, oranjewijk rotonde*		*1.155,00*						
191030	*Zand verwerken in fietspadcunet, oranjewijk westkant en rotonde*		*2.400,00*						
191040	*Zand verwerken in voetpadcunet oranjewijk westkant en rotonde*		*5.280,00*						
191050	*Zand verwerken in ribaan, retentievijver*		*215,00*						
	Grond verwerken in retentievijver								
192010	*Draineerzand verwerken in retentievijver 3e laag noord*			*1.150,00*					
192020	*Uteerzand verwerken in retentievijver 4e laag noord*						965,00		
193030	*Transportzand verwerken in retentievijver 5e laag noord*			984,00					
	Grond verwerken in bermen								
194010	*Grond verwerken in bermen, westkant oranjelk*	*3.335,00*							
194020	*Grond verwerken in bermen, oostkant oranjelk*	*507,50*							
194030	*Grond verwerken in bermen, rotonde*	*275,00*							
	Grond verwerken in waterpang								
196110	*Grond verwerken in smalle water werkpang 2, Graswijk west*	*5.390,00*							
196120	*Grond verwerken in brede water werkpang 2, Graswijk west*	*1.640,00*							
196210	*Grond verwerken in water werkpang 2, Graswijk west (deel 3,5,6)*	*885,00*							
196220	*Grond verwerken in water werkpang 2, Graswijk west (deel 5, O)*	*450,00*							
196230	*Grond verwerken in water werkpang 2, Graswijk west (deel 5, 11)*	*125,00*							
196240	*Grond verwerken in water werkpang 2, Graswijk west (deel 10, G)*	*270,00*							
196260	*Grond verwerken in water werkpang 2, Graswijk west (deel 10)*	*2.800,00*							
196260	*Grond verwerken in water werkpang 2, Graswijk oost*	*515,00*							
	Grond verwerken in groenheuvel								
197010	*Grond verwerken in groenheuvels, zuidoost*	*170,83*			*840,00*	*105,00*		*37.984,17*	
197020	*Grond verwerken in groenheuvels, zuidwest*	*170,83*			*835,00*	*105,00*		*10.984,17*	
197030	*Grond verwerken in groenheuvels, noordwest*	*170,84*			*840,00*	*110,00*		*11.964,16*	
239010	*Grond verwerken onder faunapassage wanden, Graswijk west*		*20,00*						
239020	*Grond verwerken achter faunapassage wanden, Graswijk west*	*95,00*							
239010	*Grond verwerken in boomplantvak, Graswijk west*						*725,00*		
	Hoofdriool								
221120	*Aanbrengen PVC-buis Ø250, zuid*		*70,00*						
221140	*Aanbrengen PVC-buis Ø315, uitlaatriool naar kavels*		*5,40*						
221240	*Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk*		*58,50*						
221250	*Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk*		*68,95*						
221260	*Aanbrengen betonbuis Ø600, vijver noord en zuid*		*44,50*						
221280	*Aanbrengen betonbuis Ø700, westkant Graswijk*		*76,00*						
221320	*Aanbrengen taludbuizen Ø600, westkant Graswijk en vijver*		*15,50*						
221340	*Aanbrengen taludbuizen Ø700, westkant Graswijk*		*8,50*						
222110	*Aanbrengen PVC-buis Ø250, oost- en westkant Graswijk*		*417,50*						
222120	*Aanbrengen PVC-buis Ø250, uitlaatriool naar kavels*		*515,00*						
222130	*Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk*		*680,00*						
222140	*Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk (isemaat)*		*29,00*						
	Drainage								
230020	*Aanbrengen drains Ø80, oostkant Graswijk*			*197,00*					
230030	*Aanbrengen drains Ø80, westkant Graswijk*			*610,00*					
	Duiker								
262020	*Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk*		*14,00*						
262030	*Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk*		*16,00*						
262040	*Aanbrengen betonbuis Ø700, rotonde en westkant Graswijk*		*11,50*						
262050	*Aanbrengen betonbuis Ø800, vijver noord*		*14,50*						
191040	*Grond verwerken in waterpang buiten zuid, Graswijk west*	*55,00*							

bestekspostnr.	type cunet	Zwarte grond	Ontgraven Zwarte grond Industrie	Zand	Ontgraven Zand Industrie	Zand Niet toepasbaar	Zand/Leem	draineerzand	Ijverzand	Teelaarde	Door de directie
221010	*Zwarte grond Lb.v. water werkpang 2 verovieren*	*12.145,00*									
221020	*Zwarte zand verovieren*	*13.497,50*									
221030	*Zwarte grond verovieren (industrie)*		*2.520,00*								
221040	*Zand verovieren*					*10.685,00*					
221050	*Zand verovieren (industrie)*				*320,00*						
221060	*Zand/ leem vervoeren naar depot*						*10.275,75*				
222010	*Zand afvoeren (niet toepasbaar)*					*295,00*					
	Grond leveren										
260010	*Leveren draineerzand*							*2.922,00*			
260020	*Leveren ijzerzand*								*965,00*		
260030	*Leveren zand voor zandbed*			*10.414,50*							
260040	*Leveren teelaarde*									*725,00*	
237010	*Tbv beschikking gesteld door directie*										*37.984,17*
237020	*Tbv beschikking gesteld door directie*										*10.984,17*
237030	*Tbv beschikking gesteld door directie*										*11.964,16*

TOTAAL		**25.667,50**	**2.520,00**	**21.301,00**	**320,00**	**295,00**	**10.275,75**	**2.922,00**	**965,00**	**725,00**	**60.332,50**