

Programma van eisen Multifunctionals

Eis	Omschrijving eis
1.	Algemene eisen
1.1	Opdrachtnemer levert aan opdrachtgever apparatuur conform de in het bestek gestelde functionele- en technische eisen. Na definitieve gunning wordt de opdracht, w.o. definitieve apparaat typen, gedefinieerd en vastgelegd.
1.2	Alle communicatie van opdrachtnemer en de personen die voor hem werken dient in het Nederlands te geschieden. De software en displays dienen in het Nederlands te zijn uitgevoerd.
1.3	Opdrachtgever heeft in de aanbesteding alle mogelijke, relevantie informatie verstrekt waarop opdrachtnemer bepaalt welke apparatuur hij gaat leveren. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op het ontbreken van informatie. De apparatuur welke opdrachtnemer gaat leveren is geschikt voor, én heeft een passende, technische maximale capaciteit, zodanig dat verwacht mag worden dat de apparatuur niet door capaciteitsproblemen, storingen gaat geven.
1.4	Opdrachtnemer levert apparatuur waarvan naar alle redelijkheid mag worden verwacht dat ze geschikt is om binnen de meest gangbare en gebruikte ICT-oplossingen in het primair onderwijs correct te functioneren. Opdrachtnemer mag verwachten dat op de objecten van opdrachtgever geen afwijkende ICT-oplossingen worden gebruikt.
1.5	De gebruiksgoederen zoals papier en toners dienen door de opdrachtgever zelf bijgevoerd te kunnen worden.
1.6	De opdrachtnemer levert binnen deze overeenkomst alleen fabrieksnieuwe apparatuur, nieuwe software en licenties.
1.7	De apparatuur beschikt over beveiligd afdrukken. Zodra de gebruiker is ingelogd en de printopdracht vrij geeft op de apparatuur, dient de printopdracht op ieder aangesloten apparaat te kunnen worden uitgevoerd.
1.8	Een printopdracht kan worden uitgevoerd op alle geleverde apparatuur, ongeacht de locatie van de opdrachtgever.
1.9	De apparatuur geeft de tellerstand automatisch door aan de opdrachtnemer.
1.10	Er kan vanaf ieder device van de opdrachtgever een printopdracht worden verstuurd naar de apparatuur. Dit geldt voor Windows, Chromebooks, Apple devices, IOS en Android.
1.11	De apparatuur ondersteunt Google native printing.
1.12	De apparatuur is geschikt voor gebruik in een Cloud omgeving.
1.13	De opdrachtnemer is gedurende de contractduur verantwoordelijk voor de AVG en stelt na gunning een verwerkersovereenkomst op. Wanneer opdrachtnemer een oplossing biedt waarbij geen data verwerkt of verrijkt wordt namens Opdrachtgever, dient Opdrachtnemer dit schriftelijk te verklaren waarna geen verwerkersovereenkomst opgesteld hoeft te worden.
1.14	Op basis van het gemiddeld aantal afdrukken wordt de benodigde afdrukcapaciteit per multifunctional bepaald.
1.15	Zodra de overeenkomst expireert haalt de opdrachtnemer kosteloos de apparatuur op bij de opdrachtgever.
2.	Standaard eisen apparatuur
2.1	De apparatuur dient in zwart-wit en in full colour te kunnen afdrukken.
2.2	Er dient per gebruiker ingesteld te kunnen worden of er in kleur afgedrukt kan worden.
2.3	De apparatuur moet uitgerust zijn met een automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken/kopiëren.
2.4	De apparatuur kan in A3 en A4 afdrukken en scannen naar een bewerkbaar bestand.

2.5	De apparatuur is geschikt voor alle papiersoorten die geschikt zijn voor afdrukapparatuur. De opdrachtgever maakt uitsluitend gebruik van papier dat geschikt is voor afdrukapparatuur.
2.6	De apparatuur heeft minimaal 2 papierladen van minimaal 500 vel A4 en 1 papierlade van minimaal 500 vel A3. Een derde en vierde A4 lade dient mogelijk te zijn. Daarnaast beschikt de apparatuur over handmatige invoer voor bijvoorbeeld gekleurd of voorgedrukt papier.
2.7	De resolutie scannen, printen en kopiëren is minimaal: 600 x 600 DPI.
2.8	De apparatuur kan dubbelzijdig scannen (dit hoeft niet in één beweging).
2.9	De apparatuur kan scannen naar e-mail en naar de mappen van de opdrachtgever.
2.10	De apparatuur beschikt over een touchscreen display.
2.11	De apparatuur heeft een maximale opwarmtijd van 30 seconden.
2.12	De apparatuur geeft alleen alle functionaliteiten vrij als er ingelogd is met een persoonlijk account. Er kan op verzoek van opdrachtgever gewerkt worden met groepsaccounts. Er dient ingelogd te worden met 4 of 6 cijferige code. De code is geen standaardcode zoals 000000 en 123456. De code mag automatisch worden toegewezen.
2.13	De beheerder van de opdrachtgever kan nieuwe gebruikscaccounts aanmaken voor het gebruik van de apparatuur in de beheeromgeving.
2.14	De apparatuur dient direct na het verwerken van de opdracht automatisch uit te loggen. Er mag een tijdslot worden aangeboden om de machine in te stellen.
2.15	Niet gewenste prints dienen na 24 uur automatisch verwijderd te worden uit de queue indien deze is niet opgehaald door de gebruiker.
3.	Aanvullende eisen
3.1	De apparatuur dient optioneel te beschikken over een bookletmaker, welke voorziet in nieten, vouwen en perforeren. Hiermee kunnen automatisch boekjes worden geniet en gemaakt in de apparatuur.
4.	Duurzaamheid
4.1	De apparatuur voldoet aan de CE-normering van de Europese Unie.
4.2	De apparatuur is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier dat voldoet aan de Europese standaard EN 12281:2002.
4.3	Er dienen instructies te worden verstrekt voor het maximaliseren van de milieuprestaties van de beeldverwerkingsapparatuur (waarin de functies voor papierbeheer, energie-efficiëntie en voor verbruiksgoederen zoals inkt- en/of tonercartridges aan bod komen). Dit kan in schriftelijke vorm als een specifiek onderdeel van de gebruikershandleiding en/of in elektronische vorm op de website van de fabrikant.
4.4	De beeldverwerkingsapparatuur moet uitgerust zijn met een automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken/kopiëren. De duplex afdruk- en/of kopieerfunctie moet in de oorspronkelijke officiële software van de fabrikant standaard zijn ingesteld.
4.5	Reproductieapparatuur biedt de mogelijkheid om lokaal of op afstand een printopdracht te verwijderen.
4.7	Het tonerpoeder in de tonercartridges bevat geen stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Dit betekent dat stoffen geclassificeerd met de H-zinnen H400, H413, H410, H412, H411 en EU059 volgens richtlijn 1272/2008 niet zijn toegestaan.
4.8	De leverancier garandeert terugname van lege tonercartridges en beoordeling voor reconditionering. Als reconditionering technisch en kwalitatief mogelijk is, wordt de tonercartridge gereconditioneerd. Wanneer een geretourneerde tonercartridge niet meer kan worden gereconditioneerd, zorgt de leverancier voor recycling conform de vigerende WEEE-Richtlijn. De terugname en beoordeling kan worden uitgevoerd door zowel fabrikanten van originele cartridges als door fabrikanten van gereconditioneerde cartridges.

4.9	Opdrachtnemer is niet gehouden aan retourname zoals opgenomen onder eis 4.8, indien zij aan kan tonen dat de tonercartridges niet beschouwd dienen te worden als chemisch afval en als huisafval via reguliere afvalverwerking afgevoerd kunnen worden.
5.	Software
5.1	De software beschikt over de mogelijkheid om op afstand rapportages te kunnen draaien over tellerstanden en verbruik. Op gebruikersniveau kan een analyse worden gemaakt van het aantal afdrukken.
5.2	De software biedt de mogelijkheid om inzage te krijgen in gemelde storingen en oplostijden.
5.3	De software biedt de mogelijkheid om inzage te krijgen in kosten en facturatie.
5.4	De software is webbased benaderbaar via HTTPS, voor meerdere (beheer)accounts.
6.	Service en Onderhoud
6.1	Opdrachtnemer draagt zorg voor het voortdurend correct functioneren van de apparatuur door het uitvoeren van (preventieve) onderhoudswerkzaamheden en servicewerkzaamheden. Het uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden dient minimaal conform de voorschriften (o.a. frequenties) van de fabriek te worden uitgevoerd.
6.2	Ten behoeve van de verslaglegging van preventieve onderhouds- en servicewerkzaamheden, alsmede storingen, dient opdrachtnemer per apparaat gebruik te maken van een logboek. Deze gegevens dient opdrachtnemer digitaal, bijv. via een klantportaal, beschikbaar te stellen voor opdrachtgever.
6.3	Opdrachtgever meldt storingen direct bij opdrachtnemer, zodra deze worden geconstateerd. Een automatische storingsmelding van de apparatuur naar opdrachtnemer voldoet ook als melding.
6.4	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het adequaat oplossen van (technische) storingen welke niet vallen onder in eis 6.5, genoemde oorzaken. De kosten voor het verhelpen van deze storingen komen voor rekening van opdrachtnemer. Het apparaat dient binnen één werkdag (24 uur) na melding weer volledig beschikbaar te zijn voor gebruik. Indien blijkt dat er onderdelen moeten worden vervangen en derhalve de storing niet binnen de afgesproken tijd kan worden verholpen worden hierover duidelijke en bindende afspraken gemaakt. Indien de storing langer dan 3 werkdagen zal duren dient opdrachtnemer te zorgen voor een adequate oplossing, dan wel een alternatief apparaat, zodat opdrachtgever wel kan beschikken over de ingekochte functionaliteit.
6.5	Opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor het oplossen van storingen welke aantoonbaar het gevolg zijn van een van de onderstaande zaken. De kosten voor het verhelpen van deze storingen zijn niet voor opdrachtnemer: <ul style="list-style-type: none"> • Onnauwkeurig en ongepast gebruik; • Wijzigen, verplaatsen, verhuizen; • Wijzigingen in de hardware, software en netwerkapplicaties door anderen dan opdrachtnemer; • Problemen bij stroomuitval, brand, water en overige bijzondere omstandigheden.
6.6	De opdrachtnemer garandeert een beschikbaarheid van minimaal 98% per kalenderjaar. De apparatuur is beschikbaar als alle functionaliteiten correct en volledig functioneren. Niet-functioneren vanwege preventief onderhoud door opdrachtnemer wordt hierbij niet meegerekend.
6.7	De opdrachtnemer zal, indien opdrachtgever meerdere malen achter elkaar repeterende, kleine storingen zelfstandig verhelpt (eventueel met hulp van opdrachtgevers telefonische helpdesk), fysiek ter plaatse komen bij de apparatuur om het probleem te verhelpen door

	bijv. het vervangen van het onderdeel dat de storing veroorzaakt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer van deze herhaaldelijke storingen op de hoogte brengen. Genoemde, repeterende storingen incl. fysiek bezoek van storingsmonteur valt ook onder de termijn als genoemd in eis 6.4.
6.8	Onder een storing zoals beschreven in eis 6.7. wordt ook verstaan: papierstoringen standaard papier. Deze oorzaak is nimmer door de opdrachtnemer te wijten aan het door opdrachtgever gebruikte papier. De opdrachtnemer is verantwoordelijk dat alle apparatuur correct functioneert, zonder storingen zoals beschreven in eis 6.7. op alle soorten/merken papier.
6.9	Opdrachtnemer dient een Nederlands sprekende helpdesk beschikbaar te stellen, welke op maandag tot en met vrijdag beschikbaar is van minimaal 8.00 uur tot 17.00 uur.
7.	Installatie
7.1	Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de opstelruimten en de toegang geschikt zijn voor de installatie van de producten en het gebruik daarvan. Opdrachtgever zal tevens zorgen voor de benodigde elektrische- en netwerkaansluitingen en voor hetgeen verder vereist is om de producten naar behoren te doen functioneren, een en ander overeenkomstig de aanwijzingen van de Opdrachtnemer.
7.2	Bij ingangsdatum van de overeenkomst bevinden alle apparaten zich correct functionerend op alle objecten. Onder correct functioneren wordt verstaan: het apparaat, inclusief eventuele accessoires, kan na het invoeren van een code/codes, kopieën maken, afdrukken vanuit alle aangesloten computerapparatuur binnen het netwerk en scannen naar emailadressen en/of (archief)mappen/boxen. De gewenste standaardinstelling is op alle computerapparatuur aangebracht. Daarnaast heeft de instructie plaatsgevonden zoals beschreven in eis 7.3. Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor het correct functionerend opleveren van de apparatuur. De kosten voor deze dienstverlening zijn opgenomen in de aanbieding.
7.3	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het instrueren van maximaal twee personen op het object die het apparaat gaan beheren. De instructie dient minimaal te behelzen: <ul style="list-style-type: none"> • Uitleg over installeren van printersoftware op computerapparatuur; • Uitleg over het maken en gebruiken van archief(mappen)/boxen; • Instructie over het instellen van standaardinstellingen; • Uitleg over de mogelijkheden tot afdrukken van vertrouwelijke stukken; • Instructie over het verhelpen van kleine storingen; • Instructie over het vervangen van toners etc.
7.4	Opdrachtnemer verstrekt een verkorte instructie in hard-kopie bij het apparaat, alsmede digitaal.
7.5	Het risico op verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikking van opdrachtgever of van een door de opdrachtgever gebruikte hulppersonen zijn gebracht. Indien de producten door opdrachtgever niet worden geaccepteerd of afgekeurd gaat het risico op verlies of beschadiging over op opdrachtnemer op het moment van feitelijke retourname.
8.	Gebruik
8.1	De opdrachtgever zal de apparatuur gebruiken waarvoor het bestemd is en zorgdragen voor de apparatuur. De apparatuur mag binnen het object door opdrachtgever verplaatst worden met toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer over de verplaatsing van apparaat en geeft de nieuwe locatie door.
8.2	Opdrachtnemer gebruikt/levert alleen originele producten/onderdelen, waaronder ook

	verstaan worden afdrukverbruiksmaterialen, voor gebruik in de afdrukapparatuur.
8.3	Opdrachtnemer zorgt voor een adequaat proces, zodat daarmee het tijdig leveren van verbruiksmaterialen op de verschillende locaties wordt geborgd. Opdrachtnemer zorgt dat de apparatuur tijdig melding maakt t.b.v. de bestelling. Doormelding geschiedt automatisch door de apparatuur.
8.4	De apparatuur dient afdrukken in zwart-wit en kleur apart te registeren t.b.v. het bepalen van de afdrukaantallen. Wanneer binnen één opdracht zowel zwart-wit als kleur afdrukken voorkomen, dan dienen deze separaat te worden geregistreerd.
8.5	Indien blijkt dat de informatie m.b.t. verbruik naar boven gaat afwijken, gedurende de looptijd van de overeenkomst en per object, kan zowel opdrachtnemer als opdrachtgever een verzoek doen tot het vervangen van de apparatuur voor het betreffende object, teneinde de apparatuur beter te laten functioneren bij de vergrote afdrukaantallen. De kosten voor de maandelijkse huur van de geretoureerde apparatuur vervalt en hiervoor in de plaats komende de huurkosten voor het nieuwe apparaat. De afdrukkosten per afdruk blijven gelijk.
8.6	Indien blijkt dat de informatie m.b.t. verbruik naar beneden gaat afwijken, gedurende de looptijd van de overeenkomst en per object, kan zowel opdrachtnemer als opdrachtgever een verzoek doen tot het vervangen van de apparatuur voor het betreffende object, teneinde de apparatuur beter te laten functioneren bij de verlaagde afdrukaantallen. De kosten voor de maandelijkse huur van de geretoureerde apparatuur vervallen en hiervoor in de plaats komen de huurkosten voor het nieuwe apparaat. De afdrukkosten per afdruk blijven gelijk. Deze mogelijkheid voor opdrachtgever wordt gelimiteerd tot maximaal twee apparaten gedurende de looptijd van de overeenkomst.
8.7	Indien opdrachtgever een locatie gaat sluiten en derhalve de apparatuur overtollig is geworden zal opdrachtnemer de apparatuur retour nemen. De opzegtermijn voor het retour nemen van een apparaat is 3 maanden.
8.8	Wanneer op basis van eis 8.5 / 8.6 sprake is van vervanging; Opdrachtgever gaat akkoord met het plaatsen van een gebruikte machine, wanneer deze aantoonbaar maximaal de leeftijd heeft als de in de Uitvoeringsbepaling opgenomen machine betreft en daarmee dus voldoet aan alle gestelde eisen en voorwaarden.
8.9	Wanneer op basis van eis 8.5, 8.6 en/of 8.7 sprake is van vervanging of retourname; Opdrachtgever stelt het totaal aantal retour te nemen en/of te vervangen machines op maximaal 10% van het machinepark, berekend op basis van de startpopulatie met een minimum van drie apparaten per afzonderlijke overeenkomst. Opdrachtnemer draagt proactief bij aan optimaal gebruik van het machinepark, waarbij ook eventuele omruiling tussen locaties van Opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort zonder dat hiervoor verhuiskosten worden gerekend.
9.	Facturatie en administratie
9.1	Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid tot het sturen van slechts een verzamelfactuur voor alle locaties. De verzamelfactuur betreffende de vaste prijscomponenten (huurprijs, service / onderhoud, licenties) wordt per kwartaal vooraf aangeboden; deze mag op de eerste dag van de betreffende periode worden aangeboden. De verzamelfactuur betreffende de afdrukkosten wordt per kwartaal achteraf aangeboden; deze mag op de eerste dag van de opvolgende periode worden aangeboden. Facturen dienen volgens de door opdrachtgever gewenste specificatie en elektronisch (e-factuur) aangeleverd te worden en dienen de juiste prijzen te bevatten.
9.2	Bij einde van de overeenkomst garandeert opdrachtnemer dat de harde schijven uit de apparatuur vernietigd worden of middels de DoD 5220.22-M methode en geeft de garantie dat bij iedere kopieer/scan en printopdracht de harde schijf wordt gewist. Hiervan levert opdrachtnemer bewijs aan.