

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: B11469-2022

Betreft: 2de Nota van Inlichtingen

Datum: 27 juni 2022

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot deze nota van inlichtingen behoren de volgende tekeningen:

Nummer:	Omschrijving:	Versie:	Datum:
BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002	Situatie	2.0	27-06-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
243110	831305	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	30,00	V		
		Betreft: het aanbrengen van banden t.b.v. de					
		hellingbanen naar de bergingen					
		Situering: conform Situatie teknr.					
		BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002					
		Aantal hellingbanen: 5 stuks					
		De banden stellen met een zicht van 0 tot 22/25 cm					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,50	L
		van steunrug van beton C20/25					
	9.	Profiel 100 x 500 mm	st			30,00
.	Kleur: grijs						
.	Recht						
250040	109999	Aanbrengen brievenbussen.	st	9,00	V		
		Betreft: het aanbrengen van brievenbussen naast de					
		poorten van de standplaatsen					
		Situering: conform Situatie teknr.					
		BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002					
		Brievenbus	st			9,00	L
		Merk : DECAYEUX					
		Type: D110					
		kleur: Antracietgrijs (RAL 7016)					
		Brievenbus bevestigen aan:					
.	Brievenbuspaal	st			9,00	L		
.	Merk : DECAYEUX							
.	Type: U100							
.	kleur: Antracietgrijs (RAL 7016)							
.	In een bestrating							
.	Inclusief het aanwerken en pasmaken van de							
.	bestrating rondom de brievenbuspaal							
.	Inclusief sticker met huisnummer	st			9,00	L		
.							
.							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID