



Bestelspecificaties

Merk	: FAGET
Model	: LS-110
Artikelnummer	: 5L6040

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter	: 110mm
Doorlussen mogelijk	: Nee
Geschikt voor	: 3x 10x38 buiszekeringen
Zekering inclusief	: Nee
Kortsluitvastheid	: 70kA (mits voorzien van zekering met $I_e \geq 70kA$)
Max. aan te sluiten per klem	: 1x 10mm ² (soepel)
Trekontlasting	: Ja, 2 voedingskabels en 2 afgaande kabels
Aarde-nul verbinding	: Ja
Automatische aarde	: Ja

Bijzonderheden

Geschikt voor inbouw van kWh-meter voor bemeterde aansluiting
Verzegelbare buitenkap

Verpakking

12 st in omdoos of 216 st per pallet

Toepassing

Voor elektrisch gevoed straatmeubilair in de openbare ruimte
(400V, 50Hz, 25A)