

Behoort bij: Sweco51007991-1

Groot asfaltonderhoud 2022

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ALGEMEEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1111	<u>Werkplannen en vergunningen / ontheffingen</u>				
111110	Opstellen gedetailleerde werkplannen	EUR		N	
111130	Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen	st	15,00V		
1112	<u>Communiceren met omwonende en bedrijven</u>				
111210	Klachtenregistratie en afhandeling via de BouwApp	EUR		N	
2	CENTRALEWEG				
21	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMINGSWERK				
212	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
2120	<u>Fase 1 (dagwerk)</u>				
212010	Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	2,00V		
212020	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
212030	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
212040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
212050	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
212060	Instandhouden omleidingsroutes.	week	1,00V		
212070	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
212080	Afplakken en vrijgeven NBD-bebording incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00V		
212090	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
2121	<u>Fase 2 (dagwerk)</u>				
212110	Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	2,00V		
212120	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
212130	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
212140	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
212150	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
212160	Instandhouden omleidingsroutes.	week	1,00V		
212170	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
212180	Afplakken en vrijgeven NBD-bebording incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00V		
212190	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
2122	<u>Fase 3 (weekendwerk)</u>				
212210	Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	1,00V		
212220	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
212230	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
212240	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
212250	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
212260	Instandhouden omleidingsroutes.	week	1,00V		
212270	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
212280	Afplakken en vrijgeven NBD-bebording incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00V		
212290	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
215	OPRUIMINGSWERK				
2151	<u>Opruimingswerk - asfaltverhardingen</u>				
215110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijbaan	m2	4.200,00V		
215120	Frezen teervrij asfalt, aansluitende wegen en bij inritten.	m2	595,00V		
215130	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 145mm.	m	225,00V		
215140	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijbaan	m3	6,00V		
215150	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, inritten.	m3	4,10V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215160	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (bij zaagsnede).	m2	22,50V		
2152	<u>Opruimingswerk - elementverhardingen</u>				
215210	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	410,00V		
215220	Opbreken molgoot.	m	300,00V		
2153	<u>Opruimingswerk - fundering</u>				
215310	Verwijderen teervrije funderingslaag, 40mm	m2	4.400,00V		
215320	Herprofilen en verdichten funderingslaag	m2	4.400,00V		
2154	<u>Opruimingswerk- markering</u>				
215410	Volledig verwijderen van een kant- en asmarkering.	m2	130,00V		
215430	Volledig verwijderen van een markering.(figuratie)	m2	82,00V		
215450	Verklikken bestaande figuratie, lengtemarkeringen.	keer	1,00V		
2156	<u>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</u>				
215610	Afsteken overgroeide kanten.	m	740,00V		
215630	Kantploegen.	m	740,00V		
215650	Profilen van oppervlakken.	m2	740,00V		
23	LEIDINGWERK				
233	RIOLERING				
2337	<u>Kolken</u>				
233710	Op de hoogte brengen kolken van kunststof of beton	st	3,00V		
25	VERHARDING				
253	BITUMINEUZE VERHARDING				
2531	<u>Kantvoorziening asfalt</u>				
253110	Aanbrengen bitumineuze afdichtingsstrip 35 mm.	m	150,00V		
2532	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
253210	Vooraf schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	4.795,00V		
253220	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2	m2	595,00V		
253230	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	8.635,00V		
2533	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
253310	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C 75mm	ton	823,00V		
253320	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B 70mm	ton	744,00V		
253330	Aanbrengen SMA-NL 11B 35mm, rijbaan Centraleweg	ton	368,00V		
253350	Aanbrengen SMA-NL 11B 35mm, aansluitende wegen en inritten.	ton	52,10V		
254	BESTRATING				
2543	<u>Aanbrengen gootlagen</u>				
254310	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	410,00V		
2544	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
254410	Aanbrengen molgoot, 5 streklagen	m	300,00V		
27	INRICHTING EN BEBAKENING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
273	MARKERING				
2731	<u>Aanbrengen markering thermoplast</u>				
273110	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken streep (0,10 m)	km	0,77V		
273130	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 1-3 (0,30m)	km	0,13V		
273150	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 1-1 (0,10m)	km	0,26V		
273170	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 3-3 (0,10m)	km	0,71V		
273190	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	82,10V		
3	STATIONSWEG				
31	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMINGSWERK				
312	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
312010	Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	4,00V		
312020	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
312030	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	1,00V		
312040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
312050	Inzet 3x verkeersregelaars tijdens werkzaamheden	dag	1,00V		
312060	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
312070	Instandhouden omleidingsroutes.	week	1,00V		
312080	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
315	OPRUIMINGSWERK				
3151	<u>Opruimingswerk - asfaltverhardingen</u>				
315120	Frezen teevrij asfalt, rijweg.	m2	3.000,00V		
315130	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 35mm.	m	90,00V		
315140	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt (bij zaagsnede).	m2	9,00V		
3154	<u>Opruimingswerk- markering</u>				
315410	Volledig verwijderen van een kant- en asmarkering.	m2	14,00V		
315430	Volledig verwijderen van een markering.(figuratie)	m2	41,00V		
315450	Verklikken bestaande figuratie, lengtemarkeringen.	keer	1,00V		
35	VERHARDING				
353	BITUMINEUZE VERHARDING				
3531	<u>Kantvoorziening asfalt</u>				
353120	Aanbrengen bitumineuze afdichtingsstrip 35 mm.	m	100,00V		
3532	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
353210	Vooraf schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	3.000,00V		
353230	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2	m2	3.000,00V		
3533	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
353310	Aanbrengen SMA-NL 11B 35mm	ton	263,00V		
354	BESTRATING				
3542	<u>Opnieuw stellen gootlagen</u>				
354210	Opnieuw stellen gootlaag, goottegels	m	120,00V		
354230	Leveren betontegels, goottegels 300x150x60mm	st	40,00V		
3543	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354310	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, 100 x 200 mm.	m	35,00V		
354330	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm	st	4,00V		
3544	<u>Herstraten elementverharding</u>				
354410	Herstraten van betontegels, 300 x 300 x 80 mm	m2	30,00V		
354430	Herstraten van geleidetegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	14,00V		
354460	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	34,00V		
37	INRICHTING EN BEBAKENING				
373	MARKERING				
3731	<u>Aanbrengen markering thermoplast</u>				
373110	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken streep (0,10 m)	km	0,08V		
373150	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 1-1 (0,10m)	km	0,12V		
373190	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	41,00V		
4	MAASDIJK				
41	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMINGSWERK				
412	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
4120	<u>Werkvak 2 (weekendwerk) Maasdiijk + Steurweg</u>				
412000	Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	4,00V		
412010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
412020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
412030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
412040	Inzet 1x verkeersregelaar tijdens weekend werkzaamheden	wknd	1,00V		
412050	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, bij fietsoversteek Steurweg.	uur	24,00V		
412060	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
412070	Instandhouden omleidingsroutes.	week	1,00V		
412080	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
412090	Afplakken en vrijgeven NBD-bebording Incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00V		
412100	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
412110	Toepassen kunststof platen (fietsers).	EUR		N	
4122	<u>Werkvak 3 (weekendwerk) Maasdiijk</u>				
412210	Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	6,00V		
412220	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
412230	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	1,00V		
412240	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
412250	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
412260	Instandhouden omleidingsroutes.	week	1,00V		
412270	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
412280	Afplakken en vrijgeven NBD-bebording Incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00V		
412290	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
415	OPRUIMINGSWERK				
4151	<u>Opruimingswerk - asfaltverhardingen</u>				
415100	Frezen teervrij asfalt, rijbaan, dikte 35mm.	m2	2.110,00V		
415110	Frezen teervrij asfalt, rijbaan, dikte 100mm.	m2	9.725,00V		
415120	Frezen teervrij asfalt, rijbaan, dikte 110mm.	m2	6.965,00V		
415130	Frezen teervrij asfalt, fietspad, deklaag rood dikte 35mm	m2	300,00V		
415140	Frezen teervrij asfalt, fietspad, tussenlaag dikte 75 mm	m2	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415150	Frezen teervrij asfalt, fietspad, tussenlaag dikte 65 mm	m2	80,00V		
415160	Frezen teervrij asfalt, rijbaan, tussenlaag dikte 90 mm	m2	3.475,00V		
415170	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 100 mm.	m	95,00V		
415180	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 110 mm.	m	30,00V		
415190	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijbaan	m3	3,50V		
4152	<u>Opruimingswerk - elementverhardingen</u>				
415210	Opbreken inritbanden t.b.v. hergebruik, Reenweg.	m	0,50V		
415230	Opbreken betonbanden, t.b.v. hergebruik.	m	14,00V		
415260	Opbreken trottoirbanden t.b.v. hergebruik, Reenweg.	m	2,00V		
415270	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen, middengeleider en bushalte.	m	104,00V		
415280	Opbreken molgoot, bocht Maasdijk / Steurweg.	m	12,50V		
415290	Opbreken trottoirbanden, 115/225 x 240 mm.	m	10,00V		
4153	<u>Opruimingswerk - asfaltverhardingen (zaagsnede)</u>				
415310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (bij zaagsnede) gem. 100mm	m2	9,50V		
415330	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (bij zaagsnede) gem. 110mm	m2	3,00V		
4154	<u>Opruimingswerk - markering</u>				
415410	Volledig verwijderen van een kant- en asmarkering.	m2	801,00V		
415430	Volledig verwijderen van een markering.(figuratie)	m2	1.208,00V		
415450	Verklikken bestaande figuratie, lengtemarkeringen.	keer	1,00V		
4156	<u>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</u>				
415610	Afsteken overgroeide kanten.	m	3.370,00V		
415630	Kantploegen.	m	3.370,00V		
415650	Profileren van oppervlakken.	m2	3.370,00V		
4157	<u>Aanvullende asfaltboringen t.b.v. localiseren asfaltwapening</u>				
415710	Te maken asfaltboringen t.b.v. localiseren asfaltwapening.	st	5,00V		
42	GRONDWERKEN				
421	GROND ONTGRAVEN				
421010	Grond ontgraven uit middengeleider, straatlaag.	m3	2,00V		
421030	Grond ontgraven uit berm t.b.v. uitbreiding cunet inrit	m3	6,00V		
422	GROND VERVOEREN				
422010	Grond vervoeren, middengeleider Maasdijk	m3	2,00V		
422030	Grond vervoeren, inrit Reenweg	m3	6,00V		
43	LEIDINGWERK				
433	RIOLERING				
4337	<u>Kolken</u>				
433710	Op de hoogte brengen kolken van kunststof of beton	st	7,00V		
45	VERHARDING				
451	WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDING				
4511	<u>Aanbrengen wegfunderingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451110	Aanbrengen ongebonden wegfundering van ongebonden steenmengsel, inrit Reenweg	m2	10,00V		
451120	Aanbrengen ongebonden wegfundering van ongebonden steenmengsel, middengeleider.	m2	5,00V		
453	BITUMINEUZE VERHARDING				
4531	<u>Kantvoorziening asfalt</u>				
453120	Aanbrengen bitumineuze afdichtingsstrip 35 mm.	m	160,00V		
4532	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
453210	Vooraf schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	23.075,00V		
453220	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	20.435,00V		
453230	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2	m2	23.075,00V		
4533	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
453310	Aanbrengen SMA-NL 11B 35mm	ton	1.973,00V		
453330	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B 75mm	ton	1.380,00V		
453350	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B 65mm	ton	1.635,00V		
453360	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B 55mm	ton	490,00V		
454	BESTRATING				
4541	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
454110	Aanbrengen straatlaag inrit Reenweg.	m2	10,00V		
454130	Aanbrengen straatlaag, gestabiliseerd zand	m2	5,00V		
4542	<u>Opnieuw stellen gootlagen en molgoot</u>				
454210	Opnieuw stellen gootlaag van bss, kf	m	100,00V		
454230	Leveren betonstraatstenen.	st	50,00V		
454250	Opnieuw stellen 5 strekken molgoot	m	150,00V		
454260	Leveren betonstraatstenen.	st	350,00V		
4543	<u>Opnieuw stellen betonbanden</u>				
454310	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, 100 x 200 mm	m	6,00V		
454330	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm	st	10,00V		
454340	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, 60 x 200 mm	m	5,00V		
454350	Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 200 mm	st	1,00V		
454370	Aanbrengen inritbanden van beton (hergebruik)	m	0,50V		
454380	Aanbrengen opsluitbanden van beton, (hergebruik)	m	14,00V		
454390	Aanbrengen trottoirbanden (hergebruik).	m	2,00V		
4544	<u>Herstraten elementverharding</u>				
454410	Herstraten van betontegels, 300 x 300 x 80 mm	m2	110,00V		
454420	Herstraten van betontegels, 200 x 200 x 80 mm	m2	25,00V		
454430	Herstraten van geleidetegels, 300 x 300 x 60 mm	m2	55,00V		
454450	Herstraten van betonstraatstenen	m2	85,00V		
454460	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	130,00V		
454470	Leveren betontegels, 200 x 200 x 80 mm	st	65,00V		
454490	Leveren betonstraatstenen, keiformaat.	st	375,00V		
4545	<u>Aanbrengen betonbanden</u>				
454530	Aanbrengen inritbanden van beton, uitbreiding	m	3,00V		
454540	Aanbrengen RWS banden, middengeleider	m	2,00V		
454550	Aanbr. RWS bochtbanden van beton, middengeleider	m	5,00V		
454560	Aanbrengen RWS banden, middengeleider (hoekband)	m	2,00V		
4546	<u>Aanbrengen gootlagen en molgoot</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
454610	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen	m	10,00V		
454630	Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen met opsluitband.	m	12,50V		
4547	<u>Aanbrengen elementverharding</u>				
454730	Aanbrengen betonstraatstenen, middengeleider.	m2	5,00V		
454750	Aanbrengen betontegels, inrit Reenweg.	m2	8,00V		
47	INRICHTING EN BEBAKENING				
473	MARKERING				
4731	<u>Aanbrengen markering thermoplast</u>				
473110	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken streep (0,10 m)	km	5,69V		
473120	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 0,30-2,70 (0,10m)	km	0,02V		
473130	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 1-3 (0,30m)	km	0,90V		
473150	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 1-1 (0,10m)	km	0,32V		
473170	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 3-3 (0,10m)	km	2,35V		
473190	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	1.200,00V		
478	DETECTIELUSSEN				
478010	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	1.600,00V		
478030	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	70,00V		
478050	Opstellen lusdetectieplan	EUR	N		
5	STEURWEG				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
512	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
512010	Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	2,00V		
512020	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
512030	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	3,00V		
512040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
512050	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
512060	Instandhouden omleidingsroutes.	week	3,00V		
512070	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
512080	Afplakken en vrijgeven NBD-bebording Incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00V		
512090	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
515	OPRUIMINGSWERK				
5151	<u>Opruimingswerk - asfaltverhardingen</u>				
515110	Frezen teerhoudend asfalt, 55mm	m2	385,00V		
515120	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal	ton	53,00V		
515130	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijbaan westkant. gem. 135 mm.	m2	385,00V		
515140	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijbaan oostkant. gem. 170 mm.	m2	591,00V		
515150	Opbreken zandasfalt, rijbaan	m2	385,00V		
515160	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijbaan (oostkant)	m3	0,45V		
515170	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, rijbaan (westkant).	m3	0,25V		
515180	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 135 mm.	m	15,00V		
515190	Zagen van bitumineuze verharding, gem. 170 mm.	m	8,00V		
5152	<u>Opruimingswerk - elementverhardingen</u>				
515210	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515220	Opbreken trottoirbanden 115/225 x 240 mm	m	20,00V		
515230	Opbreken betontegels middengeleider	m2	14,00V		
515280	Opbreken molgoot, bocht Maasdijk / Steurweg.	m	12,50V		
5154	<u>Opruimingswerk - markering</u>				
515410	Volledig verwijderen van een kant- en asmarkering.	m2	27,50V		
515430	Volledig verwijderen van een markering.(figuratie)	m2	22,00V		
515450	Verklikken bestaande figuratie, lengtemarkeringen.	keer	1,00V		
5156	<u>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</u>				
515610	Afsteken overgroeide kanten.	m	150,00V		
5157	<u>Opruimingswerk - inrichting en bebakening</u>				
515710	Opnemen bermkeien.	st	12,00V		
515730	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
516	MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN				
516110	Graven proefsleuf	m	10,00V		
52	GRONDWERKEN				
521	GROND ONTGRAVEN				
521020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	410,00V		
522	GROND VERVOEREN				
522010	Grond afvoeren.	m3	400,00V		
522030	Grond vervoeren op het werk	m3	10,00V		
523	GROND VERWERKEN				
523010	Grond verwerken in bermen langs rijbaan Steurweg	m3	10,00V		
53	LEIDINGWERK				
533	RIOLERING				
5337	<u>Kolken</u>				
533710	Op de hoogte brengen kolken van kunststof of beton	st	2,00V		
55	VERHARDING				
551	WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDING				
5511	<u>Aanbrengen wegfunderingen</u>				
551110	Aanbrengen ongebonden wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	1.125,00V		
553	BITUMINEUZE VERHARDING				
5531	<u>Kantvoorziening asfalt</u>				
553110	Aanbrengen bitumineuze afdichtingsstrip 35 mm.	m	25,00V		
5532	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
553230	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	3.085,00V		
5533	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
553310	Aanbr. van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen OL-C, 115 mm	ton	310,50V		
553330	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B 55mm	ton	141,00V		
553340	Aanbrengen SMA-NL11B 35mm	ton	86,00V		
554	BESTRATING				
5541	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
554110	Aanbrengen straatlaag, gestabiliseerd zand	m2	14,00V		
5542	<u>Aanbrengen gootlagen en molgoot</u>				
554210	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen hergebruik	m	20,00V		
554230	Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen met opsluitband.	m	12,50V		
5543	<u>Opnieuw stellen betonbanden</u>				
554310	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, 100 x 200 mm.	m	20,00V		
554330	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm	st	2,00V		
554340	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, 60 x 200 mm	m	10,00V		
554350	Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 200 mm	st	1,00V		
5544	<u>Herstraten elementverharding</u>				
554410	Herstraten van betontegels.	m2	5,00V		
554450	Herstraten van betonstraatstenen	m2	50,00V		
554460	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	6,00V		
554490	Leveren betonstraatstenen, keifmaat.	st	225,00V		
5545	<u>Aanbrengen betonbanden</u>				
554510	Aanbrengen RWS banden, middengeleider	m	19,00V		
554520	Aanbr. RWS bochtbanden van beton, middengeleider	m	1,66V		
554530	Aanbrengen RWS banden, middengeleider (hoekband)	m	2,00V		
5547	<u>Aanbrengen elementverharding</u>				
554710	Aanbrengen betonstraatstenen, middengeleider.	m2	14,00V		
56	GROENVOORZIENING				
562	INZAAIEN				
562110	Egaliseren, bermen.	are	3,00V		
562130	Zaaien, bermen.	are	3,00V		
57	INRICHTING EN BEBAKENING				
571	BEBORDING				
571010	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal en verkeerszuil	st	1,00V		
573	MARKERING				
5731	<u>Aanbrengen markering thermoplast</u>				
573110	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken streep (0,10 m)	km	0,11V		
573150	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 1-1 (0,10m)	km	0,19V		
573170	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 3-3 (0,10m)	km	0,14V		
573190	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	22,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
578	DETECTIELUSSEN				
578010	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	160,00V		
578030	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	4,00V		
579	DIVERSEN - INRICHTING EN BEBAKENING				
579110	Terugplaatsen bermkeien	st	12,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL				
811	Inzetten werknemers				
811120	Inzetten werknemer, Vakman GWW	uur	8,00V		
811220	Inzetten werknemer, Straatmaker I	uur	16,00V		
811320	Inzetten werknemer, Opperman bestratingen	uur	16,00V		
811420	Inzetten werknemer, Beroepsverkeersregelaar	uur	32,00V		
812	Inzetten materieel				
812120	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	16,00V		
86	ENGINEERING HOOGTEPLAN				
861010	Engineering t.b.v. maken hoogteplan.	EUR		N	
88	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
880120	Veiligheid en Gezondheid (V&G)	EUR		N	
880140	Aanvullend onderzoek vrijk. asphalt	EUR		N	
880150	Te maken asphaltboringen t.b.v. asphaltbevindingen.	st	32,00V		
880160	Uitzetwerk	EUR		N	
880170	Toepassen waarschuwborden, remweg	st	10,00V		
880240	Melding Besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
880480	Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten	EUR		N	
880620	Coördinatie in elkander grijpende werken	EUR		N	
880940	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR ..	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR		N	
910030	Faseringskosten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950120	Stelpost, bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	25.000,00V		
950130	Stelpost, asfaltreparaties onderlaag na frezen	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				