

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

GROOT ASFALTONDERHOUD 2022

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

BESTEK NR.: Sweco51007991-1
PROJECTNR.: 51007991

Definitief bestek, d.d. 05-05-2022

Nota van inlichtingen, d.d. 07-06-2022

Auteur: Joris van de Laak

Paraaf: 

Gecontroleerd door: Ronald Neelen

Paraaf: 

Goedgekeurd door: Alexander Veenstra

Paraaf: 

copyright: Sweco Nederland B.V.

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

3. Tekst "Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 1000 euro per dag exclusief btw, onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen"

wijzigt in:

"Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 1000 euro per kalenderdag exclusief btw, onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen. De eerste zin van paragraaf 42 lid 3 van de UAV 2012 vervalt. De motivering voor deze afwijking van de UAV 2012 is: Bij werkzaamheden waarbij doorgaande wegen gestremd moeten worden, zijn ook de niet-werkdagen belangrijk".

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212010			Vervangen bestekspost				
212010	620499		Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	2,00	V	
			Situering: op diverse plaatsen in nabijheid van				
			de Centraleweg waar werkzaamheden worden				
			utigevoerd conform bijlage 5 verkeersplan				
			73.22.2000-013				
			E.e.a. in overleg met directie				
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en				
			verwijderen van bebording t.b.v. vooraankondiging				
			werkzaamheden.				
			afmetingen bord ca. 1200 x 1200 mm (kleur geel)				
			per bord ca. 50 - 75 tekens in het zwart				
			Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de				
			werkzaamheden.				
			In maaiveld				
			Borden voorzien van retroflecterend, klasse III				
			Diamond Grade 3 micro prismatisch materiaal				
			Borden bevestigen aan buispaal met grondpot				
			(incl. bevestigingsmiddelen).				
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			Met materialen van de aannemer.				
			Tekstborden dienen te voldoen aan de				
			CROW-publicaties "Werk in Uitvoering 96a/96b"				
212020			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
212020	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden Centraleweg				
		9.	Afzetting conform bijlage 5 verkeersplan				
			73.22.2000-010				
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		.3. . . .	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering: Vwui				
			= 30 km/h				
			2 Met materiaal van de aannemer				
212040			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
212040	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 212020				
212050			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
212050	621023		Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden Centraleweg				
		9.	Omleidingsroute(s) conform bijlage 5 verkeersplan				
			73.22.2000-013 en 73.22.2000-016				
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		.3. . . .	Omleidingsroute op enkelbaansweg				
		.1. . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden en				
			pijlborden conform verkeersplan in bijlage 5.				
			Voor aantallen zie tekening(en).				
			2 Met materiaal van de aannemer				
212070			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
212070	621026		Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00	V	
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht				
			volgens bestekspostnr(s). 212050				
212080			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
212080	620399		Afplakken en vrijgeven NBD-bebording incl. benodigde	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			verkeersmaatregelen			
			Betreft: het afplakken en weer vrijgegeven van			
			NBD-bebording tijdens de werkzaamheden conform			
			bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-019.			
			Alleen oost-west richting.			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen			
212110			Vervangen bestekspost			
212110	620499		Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	2,00	V
			Situering: op diverse plaatsen in nabijheid van			
			de Centraleweg waar werkzaamheden worden			
			utigevoerd conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-014			
			E.e.a. in overleg met directie			
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen van bebording t.b.v. vooraankondiging			
			werkzaamheden.			
			afmetingen bord ca. 1200 x 1200 mm (kleur geel)			
			per bord ca. 50 - 75 tekens in het zwart			
			Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de			
			werkzaamheden.			
			In maaiveld			
			Borden voorzien van retroflecterend, klasse III			
			Diamond Grade 3 micro prismatisch materiaal			
			Borden bevestigen aan buispaal met grondpot			
			(incl. bevestigingsmiddelen).			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen			
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
			Met materialen van de aannemer.			
			Tekstborden dienen te voldoen aan de			
			CROW-publicaties "Werk in Uitvoering 96a/96b"			
212120			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212120	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V
			Ten behoeve van: werkzaamheden Centraleweg			
		9.	Afzetting conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-011			
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui			
			= 30 km/h			
			2 Met materiaal van de aannemer			
212140			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212140	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 212120			
212150			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212150	621023		Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00	V
			Ten behoeve van: werkzaamheden Centraleweg			
		9.	Omleidingsroute(s) conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-014 en 73.22.200-016			
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		.3. . . .	Omleidingsroute op enkelbaansweg			
		.1. . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden en			
			pijlborden conform verkeersplan in bijlage 5.			
			Voor aantallen zie tekening(en).			
			2 Met materiaal van de aannemer			
212170			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212170	621026		Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht			
			volgens bestekspostnr(s). 212150			
212180			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212180	620399		Afplakken en vrijgeven NBD-bebording incl. benodigde	keer	1,00	V
			verkeersmaatregelen			
			Betreft: het afplakken en weer vrijgegeven van			
			NBD-bebording tijdens de werkzaamheden conform			
			bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-019.			
			Alleen oost-west richting + lokaal			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen			
212210			Vervangen bestekspost			
212210	620499		Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	1,00	V
			Situering: op diverse plaatsen in nabijheid van			
			de Centraleweg waar werkzaamheden worden			
			utigevoerd conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-015			
			E.e.a. in overleg met directie			
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen van bebording t.b.v. vooraankondiging			
			werkzaamheden.			
			afmetingen bord ca. 1200 x 1200 mm (kleur geel)			
			per bord ca. 50 - 75 tekens in het zwart			
			Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de			
			werkzaamheden.			
			In maaiveld			
			Borden voorzien van retroflecterend, klasse III			
			Diamond Grade 3 micro prismatisch materiaal			
			Borden bevestigen aan buispaal met grondpot			
			(incl. bevestigingsmiddelen).			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen			
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
			Met materialen van de aannemer.			
			Tekstborden dienen te voldoen aan de			
			CROW-publicaties "Werk in Uitvoering 96a/96b"			
212220			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212220	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V
			Ten behoeve van: werkzaamheden Centraleweg			
		9.	Afzetting conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-012			
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu			
			= 30 km/h			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
212240			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212240	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 212220			
212250			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
212250	621023		Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00	V
			Ten behoeve van: werkzaamheden Centraleweg			
		9.	Omleidingsroute(s) conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-015 en 73.22.200-016			
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		.3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg			
		. .1. . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden en			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			pijlborden conform verkeersplan in bijlage 5.				
			Voor aantallen zie tekening(en).				
		2	Met materiaal van de aannemer				
212270			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
212270	621026		Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00	V	
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht				
			volgens bestekspostnr(s). 212250				
212280			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
212280	620399		Afplakken en vrijgeven NBD-bebording incl. benodigde	keer	1,00	V	
			verkeersmaatregelen				
			Betreft: het afplakken en weer vrijgegeven van				
			NBD-bebording tijdens de werkzaamheden conform				
			bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-019.				
			Alle aangegeven locaties.				
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen				
215160			Toevoegen bestekspost				
215160	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	22,50	V	
			Situering: t.p.v. gezaagd asfalt bij				
			aansluitingen Centraleweg				
			Betreft: het opbreken van het asfalt (randje)				
			t.p.v. van de zaagsnede.				
			Teervrij asfalt: zie bijlage 3C.				
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,145 m				
		.2.	Op een niet gebonden funderingslaag				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
312010			Vervangen bestekspost				
312010	620499		Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	4,00	V	
			Situering: op diverse plaatsen in nabijheid van				
			de Stationsweg waar werkzaamheden worden				
			utigevoerd conform bijlage 5 verkeersplan				
			73.22.2000-009				
			E.e.a. in overleg met directie				
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en				
			verwijderen van bebording t.b.v. vooraankondiging				
			werkzaamheden.				
			afmetingen bord ca. 1200 x 1200 mm (kleur geel)				
			per bord ca. 50 - 75 tekens in het zwart				
			Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de				
			werkzaamheden.				
			In maaiveld				
			Borden voorzien van retroflecterend, klasse III				
			Diamond Grade 3 micro prismatisch materiaal				
			Borden bevestigen aan buispaal met grondpot				
			(incl. bevestigingsmiddelen).				
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			Met materialen van de aannemer.				
			Tekstborden dienen te voldoen aan de				
			CROW-publicaties "Werk in Uitvoering 96a/96b"				
312020			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
312020	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden Centraleweg				
		9.	Afzetting conform bijlage 5 verkeersplan				
			73.22.2000-008				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		.3. . . .	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering: Vwui				
			= 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
312040			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
312040	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 312020				
312060			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
312060	621023		Aanbrengen omlleidingsroutes.	keer	1,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden Stationsweg				
		9.	Omlleidingsroute(s) conform bijlage 5 verkeersplan				
			73.22.2000-009				
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		.3. . . .	Omlleidingsroute op enkelbaansweg				
		. .1. . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden en				
			pijlborden conform verkeersplan in bijlage 5.				
			Voor aantallen zie tekening(en).				
		2	Met materiaal van de aannemer				
312080			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
312080	621026		Verwijderen omlleidingsroutes.	keer	1,00	V	
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		3.	Omlleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht				
			volgens bestekspostnr(s). 312060				
315140			Toevoegen bestekspost				
315140	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	9,00	V	
			Situering: t.p.v. gezaagd asfalt bij				
			aansluitingen Stationsweg				
			Betreft: het opbreken van het asfalt (randje)				
			t.p.v. van de zaagsnede.				
			Teervrij asfalt: zie bijlage 3D				
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.1. . . .	Dikte gemiddeld 0,035 m				
		. .9. . .	Op bestaande asfaltenlagen				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
412000			Vervangen bestekspost				
412000	620499		Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	4,00	V	
			Situering: op diverse plaatsen in nabijheid van				
			de Maasdijk / Steurweg waar werkzaamheden worden				
			utigevoerd conform bijlage 5 verkeersplan				
			73.22.2000-004				
			E.e.a. in overleg met directie				
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en				
			verwijderen van bebording t.b.v. vooraankondiging				
			werkzaamheden.				
			afmetingen bord ca. 1200 x 1200 mm (kleur geel)				
			per bord ca. 50 - 75 tekens in het zwart				
			Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de				
			werkzaamheden.				
			In maaiveld				
			Borden voorzien van retroflecterend, klasse III				
			Diamond Grade 3 micro prismatisch materiaal				
			Borden bevestigen aan buispaal met grondpot				
			(incl. bevestigingsmiddelen).				
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412010			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen Met materialen van de aannemer. Tekstborden dienen te voldoen aan de CROW-publicaties "Werk in Uitvoering 96a/96b"				
412010	621010		Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"	keer	1,00	V	
			Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden Maasdijk / Steurweg				
		9.	Afzetting conform bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-003				
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		.2	Met materiaal van de aannemer				
412030			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
412030	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00	V	
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 412010				
412060			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
412060	621023		Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van: werkzaamheden Maasdijk + Steurweg	keer	1,00	V	
		9.	Omleidingsroute(s) conform bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-004				
			incl. benodigde verkeersmaatregelen				
		.3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg				
		.1.	De route wordt aangegeven door: tekstborden en pijlborden conform verkeersplan in bijlage 5.				
			Voor aantallen zie tekening(en).				
		.2	Met materiaal van de aannemer				
412080			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
412080	621026		Verwijderen omleidingsroutes. incl. benodigde verkeersmaatregelen	keer	1,00	V	
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 412060				
412210			Vervangen bestekspost				
412210	620499		Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging. Situering: op diverse plaatsen in nabijheid van de Maasdijk waar werkzaamheden worden uitgevoerd conform bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-006 E.e.a. in overleg met directie Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bebording t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden. afmetingen bord ca. 1200 x 1200 mm (kleur geel) per bord ca. 50 - 75 tekens in het zwart Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. In maaiveld Borden voorzien van retroflecterend, klasse III Diamond Grade 3 micro prismatisch materiaal Borden bevestigen aan buispaal met grondpot (incl. bevestigingsmiddelen). Incl. benodigde verkeersmaatregelen Langs een weg zonder gescheiden rijbanen Met materialen van de aannemer. Tekstborden dienen te voldoen aan de CROW-publicaties "Werk in Uitvoering 96a/96b"	st	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412220			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
412220	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden Maasdijk Afzetting conform bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-005 incl. benodigde verkeersmaatregelen .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	V	
412240			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
412240	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. incl. benodigde verkeersmaatregelen 2. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 412220	keer	1,00	V	
412250			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
412250	621023		Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van: werkzaamheden Maasdijk 9. Omleidingsroute(s) conform bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-006 en 73.22.2000-007 incl. benodigde verkeersmaatregelen .3. Omleidingsroute op enkelbaansweg .1. De route wordt aangegeven door: tekstborden en pijlborden conform verkeersplan in bijlage 5. Voor aantallen zie tekening(en). 2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	V	
412270			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"				
412270	621026		Verwijderen omleidingsroutes. incl. benodigde verkeersmaatregelen 3. Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 412250	keer	1,00	V	
4153			<u>Opruimingswerk - asfaltverhardingen (zaagsnede)</u>				
415310			Toevoegen bestekspost				
415310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: t.p.v. gezaagd asfalt bij aansluitingen Maasdijk Betreft: het opbreken van het asfalt (randje) t.p.v. van de zaagsnede. Teervrij asfalt: zie bijlage 3 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .3. Dikte gemiddeld 0,10 m .9. Op bestaande asfaltenlagen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	9,50	V	
415330			Toevoegen bestekspost				
415330	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: t.p.v. gezaagd asfalt bij aansluitingen Maasdijk Betreft: het opbreken van het asfalt (randje) t.p.v. van de zaagsnede. Teervrij asfalt: zie bijlage 3 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .3. Dikte gemiddeld 0,11 m .9. Op bestaande asfaltenlagen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen	m2	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			materialen			
415710			Vervangen bestekspost			
415710	810199		Te maken asfaltboringen t.b.v. localiseren	st	5,00 V	
			asfaltwapening.			
			Situering: Maasdijk nabij kruising met Collegeweg			
			t.p.v onderzoeks vak 14a volgens bijlage 3C.			
			E.e.a. in overleg met de directie.			
			Betreft: boringen t.b.v. localiseren			
			asfaltwapening.			
			Er dient minimaal doorgeboord te worden tot en			
			met de 3e asfaltlaag zodat vastgesteld kan worden			
			waar een asfaltwapening aanwezig is.			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen.			
422010			Toevoegen tekst "(uitgangspunt kwaliteit klasse wonen)"			
422010	220201		Grond vervoeren.	m3	2,00 V	
			Betreft: het afvoeren van de straatlaag			
			vrijgekomen bij het vervangen van de verharding			
			in de middengeleider.			
			Grondsoort: zandige grond (uitgangspunt kwaliteit			
			klasse wonen)			
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 421010			
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			grond			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. 421010			
422030			Toevoegen tekst "(uitgangspunt kwaliteit klasse wonen)"			
422030	220201		Grond vervoeren.	m3	6,00 V	
			Betreft: het afvoeren van grond vrijgekomen bij			
			het uitbreiden van de inrit naar de Reenweg.			
			Grondsoort: zandige grond (uitgangspunt kwaliteit			
			klasse wonen)			
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 421030			
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			grond			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. 421030			
512010			Vervangen bestekspost			
512010	620499		Toepassen buispaal met grondpot, vooraankondiging.	st	2,00 V	
			Situering: op diverse plaatsen in nabijheid van			
			de Steurweg waar werkzaamheden worden uitgevoerd			
			conform bijlage 5 verkeersplan 73.22.2000-002			
			E.e.a. in overleg met directie			
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen van bebording t.b.v. vooraankondiging			
			werkzaamheden.			
			afmetingen bord ca. 1200 x 1200 mm (kleur geel)			
			per bord ca. 50 - 75 tekens in het zwart			
			Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de			
			werkzaamheden.			
			In maaiveld			
			Borden voorzien van retroflecterend, klasse III			
			Diamond Grade 3 micro prismatisch materiaal			
			Borden bevestigen aan buispaal met grondpot			
			(incl. bevestigingsmiddelen).			
			Incl. benodigde verkeersmaatregelen			
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
			Met materialen van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512020			Tekstborden dienen te voldoen aan de CROW-publicaties "Werk in Uitvoering 96a/96b"			
512020	621010		Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
512020	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V
			Ten behoeve van: werkzaamheden Maasdijk			
		9.	Afzetting conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-001			
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu			
			= 30 km/h			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
512040			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
512040	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 512020			
512050			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
512050	621023		Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00	V
			Ten behoeve van: werkzaamheden Maasdijk			
		9.	Omleidingsroute(s) conform bijlage 5 verkeersplan			
			73.22.2000-002			
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		.3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg			
		. .1. . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden en			
			pijlborden conform verkeersplan in bijlage 5.			
			Voor aantallen zie tekening(en).			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
512070			Toevoegen tekst "incl. benodigde verkeersmaatregelen"			
512070	621026		Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00	V
			incl. benodigde verkeersmaatregelen			
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht			
			volgens bestekspostnr(s). 512050			
515410			Tekst "Centraleweg" wijzigt in "Steurweg".			
515410	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	27,50	V
			Situering: rijbaan Steurweg, volgens tekeningnr.			
			L04			
			Betreft: het verwijderen van kant- en asstrepen			
		7.	Lengtemarkering			
			- Ononderbroken streep			
			- Onderbroken streep 1-1			
			- Onderbroken streep 1-3			
			- Onderbroken streep 3-3			
			- Onderbroken streep 0,30-2,70			
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		. . .1. . .	Verwijderen door middel van frezen			
			.1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting. Met een door het bevoegd			
			gezagd verleende omgevingsvergunning			
515430			Tekst "Centraleweg" wijzigt in "Steurweg"			
515430	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	22,00	V
			Situering: rijbaan Steurweg, volgens tekeningnr.			
			L04			
			Betreft: het verwijderen van overige figuraties			
		9.	Diverse markeringen:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			- Verdrijfstreep				
			- Pijlen				
			- Puntstuk en/of witte vlakken				
			- Blokstreep				
			- Oversteekplaatsen				
			- Haaientanden				
		.2. . . .	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		.3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .1. . .	Verwijderen door middel van frezen				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting. Met een door het bevoegd				
			gezagd verleende omgevingsvergunning				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

- 62** **Tijdelijke verkeersmaatregelen**
- 62 1** **Tijdelijke verkeersmaatregelen**
- 62 12** **Eisen en uitvoering - Tijdelijke verkeersmaatregelen**
- 62 12 01** **Algemeen**
 - 15 Tekst "..... opdraaien" wijzigen in
"..... op- en afdraaien"
 - 16 Toevoegen lid 16:
"De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor voor een correcte werkvak afzetting t.h.v. de in- en
uitgaande bouwstromen naar het werk"
- 62 13** **Informatie-overdracht**
- 62 13 03** **Plan voor plaatsen en onderhouden tijdelijke verkeersmaatregelen**
 - 01 Tekst "..... het plaatsen en onderhouden van" wijzigen in
"..... het plaatsen, onderhouden en verwijderen van"
 - Tekst "..... het onderhouden van" wijzigen in
"..... het plaatsen, onderhouden en verwijderen van"
 - 02 Tekst kopregel bepaling "..... plaatsen en onderhouden" wijzigt in ".....plaatsen, onderhouden
en verwijderen van..."