

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: SB-22-300 Zuid d.d. 20 mei 2022

Project: Raamovereenkomst kleine civieltechnische werkzaamheden, perceel 2: Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Besteknummer: SB-22-300 Zuid
Projectnummer: CA220056
Betreft: NOTA VAN INLICHTINGEN RAW - RAAMOVEREENKOMST
Status: DEFINITIEF
Versie: v1.0
Datum: 17 juni 2022

Auteur Roy de Renett (Geonius Infra B.V.)

Gecontroleerd Ralph Beckers (Geonius Infra B.V.)

Vrijgegeven Rokus Korporaal (Gemeente Heerlen)

Gemeente Heerlen
Geleenstraat 25
6411 HP Heerlen
Postbus 1
6400 AA Heerlen
gemeente@heerlen.nl
© 2022

Vragen inlichtingen

Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

Inschrijvingsstaat

De bij het RAW-raamovereenkomst behorende inschrijfstaat d.d. 12-05-2022 komt te vervallen en wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen 01 behorende inschrijfstaat d.d. 17-06-2022.

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
0 Algemene werkzaamheden	5
1 Verkeersmaatregelen	6
8 In te zetten werknemers & materieel	7
81 In te zetten werknemers	7
82 In te zetten materieel	7
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	11
01 14 Bouwstoffen	11
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	11
01 21 RAW-raamovereenkomst	11
24 Sleuf- en sleufloze technieken	12
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen	12
24 02 Eisen en uitvoering	12

Bladnr. II

Nvl behorende bij raamovereenkomst: SB-22-300 Zuid - Datum: 17 juni 2022
Raamovereenkomst kleine civieltechnische werkzaamheden, perceel 2: Zuid
Opdrachtgever: Gemeente Heerlen



2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemene werkzaamheden				
000070			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Tekstuele wijziging bestekspost				
000070	620499		Garanderen toegankelijkheid voor derden.	keer	25,00	F	
			De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door het				
			aanbrengen van een obstakelvrije strook van 2,00m				
			breedte d.m.v. kunststof loopschotten.				
			Aanbrengen in overleg met een medewerker van team				
			stadsbeheer (SB), in lengterichting of haaks, en het in				
			stand houden ten behoeve van voetgangersverkeer, het				
			berijden met rolcontainers voor bevoorrading en het				
			vervoer van afvalcontainers.				
			Rekening houden met circa 10m1 loopschotten.				
			Keuze hulpmaterialen in overleg met een medewerker				
			van team stadsbeheer (SB).				
			Loopschotten afhankelijk van de voortgang van het werk				
			diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en				
			schoonmaken.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Verkeersmaatregelen				
100105			Bestekspost VERVALT.				
100105	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	dag		99,00	I
			Afzettingen, voorzieningen en omleidingen aangebracht volgens hoofdstuk 1				
		1.	Inspecteren afzettingen en voorzieningen				
			Frequentie: 2 keer/dag				
		.1.	Inspecteren omleidingsroutes				
			Frequentie: 2 keer/dag				
100110			Bestekspost TOEGEVOEGD.				
100110	624099		Inspecteren verkeersmaatregelen.	keer	300,00	F	
			Afzettingen, voorzieningen en omleidingen aangebracht volgens hoofdstuk 1				
			Inspecteren afzettingen en voorzieningen				
			Frequentie: 2 keer/dag				
			Inspecteren omleidingsroutes				
			Frequentie: 2 keer/dag				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			In te zetten werknemers & materieel				
81			In te zetten werknemers				
810010			Bestekspost VERVALT.				
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	300,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . . .	Werknemers: functieladder 1 Uitvoering, niveau 4				
			(overeenkomstig de cao bouwnijverheid): Uitvoerder				
82			In te zetten materieel				
820020			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			Wijzigingen :				
			- Tekstuele wijziging bestekspost.				
820020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	160,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Bakinhoud: ten minste 0,2 m3				
		.9.	Midigraver, ten minste 8,0 ton				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 14 Bouwstoffen

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

04 Lid 04 vervalt en wordt vervangen door:

In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel vóór verwerking van de bouwstof/grond.

Indien het bewijsmiddel niet vóór verwerking wordt verstrekt mag het materiaal niet worden verwerkt.

Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

05 Lid 05 vervalt en wordt vervangen door:

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het gestelde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard eveneens van toepassing is wanneer er sprake is van schade aan de bomen als gevolg van graafwerkzaamheden of andere werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van het werk.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 Lid 02 vervalt.

HFD PAR ART LID

24				Sleuf- en sleufloze technieken
24	0			Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
24	02			Eisen en uitvoering
24	02	03		Grondwerk, aanvulling

08 Lid 08 vervalt en wordt vervangen door:

In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard, wordt gesteld dat de verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de indringingsweerstand zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de Standaard.