

Behoort bij: 22-006

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BOUWRIJPMAKEN				
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111	DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
1111	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
111110	Schonen terrein.	m3	6,00V		
112	VERWIJDEREN ASFALT EN BETONVERHARDINGEN				
112010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	30,00V		
112020	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	9.580,00V		
112030	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	145,00V		
112040	Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	10.000,00V		
112050	Funderingsmateriaal vervoeren	m3	670,00A		
112060	Menggranulaat vervoeren	m3	2.330,00A		
112070	Menggranulaat verwerken in depot	m3	670,00A		
112080	Menggranulaat verwerken in depot	m3	2.330,00A		
112090	Funderingsmaterieel vervoeren.	m3	670,00A		
112110	Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	100,00A		
112120	Funderingsmaterieel vervoeren.	m3	20,00A		
112130	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	1.068,00V		
113	VERWIJDEREN BESTRATINGEN				
1131	<u>Elementenverhardingen</u>				
113110	Opbreken betontegels.	m2	168,00A		
113120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	81,00A		
113130	Opbreken straatbaksteen.	m2	117,00A		
114	KANTOPSLUITINGEN				
114210	Opbreken betonbanden.	m	160,00A		
114220	Opbreken betonbanden.	m	158,00A		
114230	Opbreken betonbanden.	m	787,00A		
114240	Opbreken betonbanden.	m	3,00A		
114250	Opbreken betonbanden.	m	27,00A		
115	VERWIJDEREN MARKERING EN BEBORDING				
115010	Volledig verwijderen markering.	m2	286,00A		
115020	Volledig verwijderen markering.	m2	13,20A		
115220	Volledig verwijderen markering.	m2	9,00A		
115230	Volledig verwijderen markering.	m2	11,00A		
115240	Volledig verwijderen markering.	m2	575,00A		
115310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
115320	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	32,00V		
115330	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	9,00V		
116	VERWIJDEREN GELEIDECONSTRUCTIES				
116010	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	596,00V		
116020	Verwijderen schrikhek	m	17,50V		
116030	Verwijderen keerwand	m	41,00V		
116040	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	246,00V		
117	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
117010	Verwijderen prefab betonnen buselementen	st	3,00V		
117050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
117060	Verwijderen fietsnietjes	st	2,00V		
117070	Verwijderen verlichtingsobject.	st	38,00V		
117080	Verwijderen grondkabel.	m	1.590,00V		
117090	Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls.	st	4,00V		
117100	Verwijderen afvalbak	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117110	Verwijderen verkeersbord palen	st	47,00V		
117120	Verwijderen wegwijzer	st	5,00V		
117130	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	6,00V		
118	VERWIJDEREN RIOLERINGEN				
1181	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
118110	Rioolput reinigen.	st	7,00V		
118120	Reinigen kolken.	st	20,00V		
118130	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
1182	<u>Verwijderen putten en kolken</u>				
118210	Verwijderen put.	st	7,00V		
118220	Verwijderen kolk.	st	22,00V		
119	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
1191	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
119110	Maaien gewas.	are	11,00V		
119120	Maaien gewas.	are	196,00V		
119130	Frezen.	are	196,00V		
119150	Uitmaaien watergang.	m	40,00V		
1193	<u>Bomen</u>				
119310	Verwijderen bomen, diameter 0,30-0,50 m.	st	4,00V		
119320	Verwijderen stobben.	st	20,00V		
12	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
122	BEMALINGEN				
1221	<u>Open bemaling</u>				
122110	Aanbr., instandhouden en verw. open bemaling.	EUR		N	
13	GRONDWERK				
131	GROND ONTGRAVEN				
131010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	4.630,00V		
131020	Grond ontgraven uit taluds uitbreiding watergang	m3	5.010,00V		
131030	Grond ontgraven uit taluds uitbreiding watergang	m3	930,00V		
131040	Grond ontgraven uit rioolsleuven	m3	1.861,00V		
131050	Grond ontgraven uit rioolsleuven	m3	4.273,00V		
131060	Grond ontgraven uit rioolsleuven	m3	10.896,00V		
131070	Grond ontgraven uit bouwkavels	m3	1.279,00V		
131080	Grond ontgraven uit bouwkavels	m3	646,00V		
131090	Grond ontgraven uit bouwkavels	m3	22.548,00V		
131100	Grond ontgraven uit openbaar gebied	m3	539,00V		
131110	Grond ontgraven uit openbaar gebied	m3	370,00V		
131120	Grond ontgraven uit openbaar gebied	m3	14.230,00V		
132	GROND VERVOEREN				
132010	Grond vervoeren.	m3	1.140,00V		
132020	Grond vervoeren.	m3	42.784,00V		
132030	Grond vervoeren.	m3	7.169,00V		
132040	Grond vervoeren.	m3	19.119,00V		
133	GROND VERWERKEN				
133010	Grond verwerken in depot	m3	1.140,00V		
133020	Grond verwerken in depot	m3	42.784,00V		
133030	Grond verwerken in rioolsleuven en wegen	m3	17.030,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133040	Grond verwerken in ophogingen en aanvullingen	m3	7.169,00V		
133050	Grond verwerken in ophogingen en aanvullingen	m3	2.089,00V		
135	VERONTREINIGDE GROND				
135010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR	N		
135020	Grond ontgraven uit cunet	m3	75,00V		
135030	Grond vervoeren.	m3	75,00V		
135040	Inzet veiligheidskundige	uur	12,00V		
14	LEIDINGWERK				
142	DUIKER Prins Mauritslaan				
1421	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
142100	Ontgraven baggerspecie.	m3	10,00N		
142110	Aanbrengen dam in watergang.	st	2,00N		
142120	Verwijderen dam.	st	2,00N		
142130	Droogpompen watergang.	EUR	N		
142150	Leveren en aanbrengen fundering	EUR	N		
1422	<u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen duiker</u>				
142210	Grond ontgraven uit ontgraving duiker	m3	300,00V		
142220	Grond verwerken in grondverbetering onder duiker	m3	50,00V		
142230	Grond verwerken in aanvulling duiker	m3	250,00V		
142240	Profilieren van oppervlakken.	m2	80,00V		
142250	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	80,00V		
1423	<u>Aanbrengen duiker</u>				
142310	Aanbrengen staalvezelbeton bet. duiker Ø1250 mm.	m	16,00V		
142320	Aanbrengen uitstroombak, Duiker.	st	2,00V		
142330	Aanbrengen inspectieput van beton 2000.	st	1,00V		
142340	Transport duikerbuizen op het werk	st	8,00V		
142350	Transporteren uitstroombakken op het werk	st	2,00V		
142360	Transporteren inspectieput op het werk	st	1,00V		
143	HOOFDRIOLERING				
1431	<u>DWA riool</u>				
143110	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 200 mm, DWA.	m	916,00V		
143130	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 250 mm, DWA.	m	80,00V		
143150	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 200 DWA	st	114,00V		
143160	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125 DWA	st	9,00V		
1435	<u>HWA riolering</u>				
143510	Aanbrengen Drainage Transport riool. 300 mm.	m	1.095,00V		
143520	Aanbrengen Drainage Transport riool. 400 mm.	m	311,00V		
143530	Aanbrengen PVC-buis.	m	49,00V		
143540	Aanbrengen PVC-buis.	m	46,00V		
143550	Aanbrengen PVC-buis.	m	12,00V		
143560	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 200-125 HWA.	st	24,00V		
143570	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 300-125 HWA-D.	st	58,00V		
143580	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125 HWA-D.	st	28,00V		
143610	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 160-125 Kolk	st	2,00V		
143620	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 300-125 Kolk	st	47,00V		
143630	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125 Kolk	st	25,00V		
143710	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 200-125 Kolk	st	9,00V		
143720	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 300-125 drainage	st	42,00V		
143730	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125 drainage	st	22,00V		
144	UITSTROOMBAKKEN EN PUTTEN				
1441	<u>Uitstroombakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144110	Aanbrengen uitstroombak, HWA PP 300mm.	st	1,00V		
144120	Aanbrengen uitstroombak, HWA PVC 400mm.	st	1,00V		
144130	Aanbrengen uitstroombak, HWA PVC 315mm.	st	3,00V		
144140	Leveren en aanbrengen fundering	EUR	N		
1442	<u>Putten</u>				
144210	Aanbrengen inspectieput van beton.D800	st	4,00V		
144220	Aanbrengen inspectieput van beton.D800	st	18,00V		
144230	Aanbrengen inspectieput van beton.D800	st	1,00V		
144240	Aanbrengen inspectieput van beton.D1000	st	8,00V		
144250	Aanbrengen inspectieput van beton.D1000	st	3,00V		
144260	Aanbrengen inspectieput van beton.H800	st	47,00V		
144270	Aanbrengen inspectieput van beton.H1000	st	5,00V		
144280	Aanbrengen inspectieput van beton.H800 Overstortm	st	4,00V		
144290	Aanbrengen inspectieput van beton.H1000 Overstortm	st	1,00V		
145	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
1451	<u>Standpijpen</u>				
145170	Maken inlaat in rioolput 125mm.	st	8,00V		
145190	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø125mm HWA	st	110,00V		
145200	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø125mm Drain	st	74,00V		
145210	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø125mm DWA	st	123,00V		
145220	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø125mm kolk	st	74,00V		
145230	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	222,00V		
145240	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88°.	st	48,00V		
1453	<u>Huis- en kolkaansluitingen</u>				
145310	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, HWA.	m	756,00V		
145320	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, Drain	m	1.170,00V		
145330	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, DWA.	m	649,00V		
145340	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, kolk.	m	283,00V		
145350	Aanbrengen put van kunststof.	st	88,00V		
145370	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø 125 mm.	st	326,00V		
145400	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø 200 mm.	st	1,00V		
145410	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00V		
146	RIOOLREINIGING- EN INSPECTIE				
146010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).DWA riool	m	995,00V		
146020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).HWA riool	m	1.095,00V		
146030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).HWA riool	m	311,00V		
146040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).HWA riool	m	49,00V		
146050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).HWA riool	m	46,00V		
146060	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).HWA riool	m	12,00V		
146070	Rioolslib vervoeren.	ton	10,00V		
146080	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.508,00V		
146090	Vrijgraven en weer aanvullen inspectieputten	EUR	N		
148	MANTELBUIZEN				
148010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	4,00V		
148020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	33,00V		
15	WEGVERHARDINGEN				
151	AANBRENGEN WEGVERHARDING				
1511	<u>Funderingslagen</u>				
151110	Afwerken zandbed.	m2	5.669,00V		
151120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	5.669,00V		
151130	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.500,00V		
152	BETONVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1520	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
152010	Leveren en aanbrengen straatlaag, ld= 100 mm.	m2	396,00V		
152020	Leveren en aanbrengen straatlaag, ld= 50 mm.	m2	355,00V		
1521	<u>Geprefabriceerde betonplaten</u>				
152110	Lev. en aanbr. verharding van prefab vloerplaten	st	99,00V		
152120	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2	20,00V		
153	ELEMENTENVERHARDINGEN				
1531	<u>Opsluitbanden</u>				
153110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	104,00V		
153120	Pasmaken van betonbanden.	st	1,00V		
153130	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	4,00V		
1532	<u>Straatbakstenen</u>				
153230	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,60V		
153240	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	293,00V		
153250	Leveren betonstraatstenen.	st	13.185,00V		
153260	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	70,00V		
16	BEPLANTINGEN				
160010	Zaaien.	are	48,00V		
17	AANBRENGEN DAMWAND				
170010	Aanbrengen stalen damwand.	m	102,00V		
170020	Aanbrengen stalen hoekplank.	st	2,00V		
170030	Aanbrengen beschoeiing	m	447,00V		
170040	Aanbrengen beschoeiing	m	381,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
810	VOORZIENINGEN TBV BESCHERMING BEPLANTING				
810010	Toepassen stamommanteling.	st	5,00V		
813	VERKEERSMAATRGELN				
8133	<u>Afzettingen en Omlleidingen</u>				
813320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
813330	Plaatsen vooraankondigingsborden	EUR	N		
813340	Aanbr. afzetting(en) dubbelbaans(niet-autosnel)weg	keer	2,00V		
813350	Instandh. afzettingen en omlleidingen	EUR	N		
8137	<u>Bereikbaarheid</u>				
813710	Toepassen bereikbaarheid	EUR	N		
82	TER BESCHIKKING STELLEN				
821	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
821010	T.b.s. werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
821020	T.b.s. werknemer, opperman.	uur	16,00V		
821030	T.b.s. werknemer, straatmaker	uur	16,00V		
822	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
822010	T.b.s. hydraulische graafmachine, bak > 0,2 m3.	uur	16,00V		
822020	T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00V		
822030	T.b.s. wiellader.	uur	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822040	T.b.s. veeg/zuigauto.	uur	10,00V		
822050	Inzetten werknemer.	uur	16,00V		
83	VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN				
830010	Graven proefsleuf.	m	48,00V		
831020	Voorzieningen opvang kabels en leidingen	st	5,00V		
84	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
840020	V&G-coördinatie.	EUR		N	
840030	Aanleveren digitale revisietekeningen verhardingen	EUR		N	
840040	Toepassen bereikbaarheid van depot	EUR		N	
840060	Toepassen project-informatiebord.	EUR		N	
840070	Uitzetwerkzaamheden	EUR		N	
840080	Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden.	EUR		N	
840100	Reinigen openbare wegen.	EUR		N	
86	OPSTELLEN PLANNEN				
860010	Opstellen bebodings en omleidingen plan	EUR		N	
860020	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
860030	Opstellen plan van aanpak bescherming bomen	EUR		N	
860040	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR ..	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR		N	
910030	Aanleveren van revisiegegevens.	EUR		N	
910040	Toepassen VISI-communicatie EUR .	EUR		N	
910050	Maken opbarst berekening	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	825,00V		
950020	Stelpost. Leveren betonnen putten	EUR	50.594,25V		
950040	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				