

Tweede Nota van Inlichtingen.

Bestek met kenmerk:22.006
Bouwrijp maken van Quatrebras Deelplan C

Datum: 5 april 2022

1. ALGEMEEN

PAR

- | | |
|------|-----------------------|
| 1.01 | OPDRACHTGEVER |
| 1.02 | DIRECTIE |
| 1.03 | LOCATIE |
| 1.04 | ALGEMENE BESCHRIJVING |
| 1.05 | TIJDSBEPALING |
| 1.06 | ONDERHOUDSTERMIJN |
| 1.07 | KWALITEITSBORGING |

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | TEKENINGEN |
| 02 | PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN |
| 03 | KWALITEITSBORGING |
| 04 | BIJLAGEN |

2.2 NADERE BESCHRIJVING

[illegible]

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1 Algemeen		1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1 Algemene gegevens		1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1
Deel 2.2 Nadere beschrijving		1
9	STAARTPOSTEN	2
95	STELPOSTEN	2
Deel 3 Bepalingen		4
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	4
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	4

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
148020											
148020	262101							Bestekpost is toegevoegd			
								Aanbrengen kabelbuis. T.b.v. huisaansluitingen kabels en leidingen Per oversteek 4 buizen naast elkaar aanbrengen. Inclusief grondwerk. Gemiddelde lengte per oversteek: 7 m1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)	st	33,00	V
		1									
148021								Bestekpost is toegevoegd			
148021	240202							Graven en aanvullen sleuf. Betreft sleuven t.b.v. mantelbuizen In vaste grond Sleufdiepte 1,00 m Sleufbreedte 0,90 m Betreft nieuw kabel- of leidingtracé Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen	m		231,00
		3									
		1									
		7									
		1									
		1									
148022								Bestekpost is toegevoegd			
148022	262101							Aanbrengen kabelbuis. Ten behoeve van te leggen kabel(s) PE kabel beschrmingsbuis 75 mm, wanddikte 7 mm, inwendige diameter 50 mm Lengte: 7 m per stuk PVC buis diverse afmetingen en kleuren Per oversteek: 1x Groenø 75 mm (Ziggo) 1x Creme ø 75 mm (PWN) 1x Blauw ø 75 mm (KPN) 1x Rood ø 75 mm (Liander) 1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap Uiteinde mantelbuis inmeten met GPS	st		132,00
		1									
		9									
		9	9								
								1x Groenø 75 mm (Ziggo)	m		231,00
								1x Creme ø 75 mm (PWN)	m		231,00
								1x Blauw ø 75 mm (KPN)	m		231,00
								1x Rood ø 75 mm (Liander)	m		231,00
								1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap	st		264,00
								Uiteinde mantelbuis inmeten met GPS			
148023								Bestekpost is toegevoegd			
148023	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft sleuven t.b.v. mantelbuizen Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m3		235,00
		1									
153250								Bestektekst gewijzigd			
153250	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft het leveren van betonstraatstenen t.b.v. bestekpost 153240 Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Het leveren van goed onbeschadigd oud materiaal is toegestaan Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st	13.185,00	V
		3							st		13.185,00
		3									
		1									
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950020								Resultaatsverplichting gewijzigd Resultaatsverplichting gewijzigd n.a.v. herziene offerte van de leverancier	EUR		V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
950020	100301	6					Stelpost Leveren betonnen putten Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) Leverantie betonnen putten.	EUR	50.594,25	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02

- 01 Op wijzigingen in de loonkosten geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Met uitzondering van de materialen PVC, PE, staal en brandstofkosten, hierop is de risicoregeling wel van toepassing. Direct na gunning dient de aannemer per relevante bestekspost aan te geven wat de percentages van de componenten brandstof, pvc, PE en/of staal zijn van deze bestekspost waarover de risicoregeling van toepassing is. Uitgangspunt betreft het prijspeil per 13 april 2022.