

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100210		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
100210	307199	. . . . .	Opbreken asfaltverharding incl. funderingslaag	m2	6,00	V	
		. . . . .	Betreft : asfaltverharding inclusief				
		. . . . .	funderingslaag aansluitend op de brug.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen worden geacht voor de				
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben.				
102050		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
102050	479999	. . . . .	Berekenen en tekenen noodbrug c.a.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft : berekeningen en tekening t.b.v.				
		. . . . .	noodbrug inclusief hek (poort).				
		. . . . .	Type belasting : voetgangers.				
		. . . . .	Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE				
		. . . . .	indienen bij de directie conform het gestelde in				
		. . . . .	deel 3 hoofdstuk 1.24 van dit bestek				
128		. . . . .	<b>Bestekspost toegevoegd</b>				
		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
128		. . . . .	<b>Door en inmeten palen</b>				
		. . . . .					
128110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
128110	412499	. . . . .	Inmeten en doormeten palen	EUR		N	
		. . . . .	Betreft : akoestisch doormeten en positie inmeten				
		. . . . .	van de palen aangebracht volgens bestekspost				
		. . . . .	120110.				
		. . . . .	Gegevens metingen ter acceptatie, 1 dag na het				
		. . . . .	uitvoeren van de metingen indienen bij de				
		. . . . .	directie.				
15		. . . . .	<b>Bestekspost toegevoegd</b>				
		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
15		. . . . .	<b>Noodbrug</b>				
		. . . . .					
150110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
150110	479999	. . . . .	Toepassen noodbrug c.a.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft : noodbrug inclusief tijdelijk				
		. . . . .	toegangspad t.b.v. voetgangers conform ontwerp				
		. . . . .	volgens bestekspost 102050.				
		. . . . .	Brug dient 's nacht middels een hek (poort)				
		. . . . .	afsluitbaar te zijn.				
		. . . . .	Benodigde materialen tijdelijk door de aannemer				
		. . . . .	ter beschikking te stellen.				
200410		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
200410	307199	. . . . .	Opbreken asfaltverharding incl. funderingslaag	m2	61,00	V	
		. . . . .	Betreft : asfaltverharding inclusief				
		. . . . .	funderingslaag aansluitend op de brug.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen worden geacht voor de				
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben.				
213330		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213330	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling.	m3	38,90	V	
		. . . . .	Betreft: aanvullen van de hooggelegen talud aan				
		. . . . .	weerszijden van de brug.				
		. . . . .	Grondsoort:	m3			38,90 L
		. . . . .	klei				
		. . . . .	Dik 500 mm				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. . . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
220310		. . . . .	Lokatie en hoeveelheid resultaatsverpl. wijzigt				
220310	410101	. . . . .	Heien betonnen paal.	st	4,00	N	
		. . . . .	Betreft: de betonnen palen t.b.v. de				
		. . . . .	funderingssloven 1 en 4 van de brug.				
		. . . . .	Paal:	st			4,00 L
		. . . . .	doorsnede 290 x 290 mm, elk lang 22,0 m.				
		. . . . .	Beton: Sterkteklasse C45/55				
		. . . . .	Milieuklasse XC2, XA2				
		. . . . .	Wapening: zie het gestelde in deel 3				
		. . . . .	artikel 41.13.08				
		. . . . .	Voorzieningen: geen				
		5. . . . .	Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m				
		.1. . . . .	Schachtafmetingen 290 x 290 mm				
		. .1. . . .	Helling paal: verticaal				
		. . .9. . .	Met de paalkop onder het maaiveld zoals de				
		. . . . .	aannemer het aantreft ten tijde van de datum van				
		. . . . .	aanvang.				
		. . . . .1.	Heiblok ter keuze van de aannemer				
220320		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
220320	410101	. . . . .	Heien betonnen paal.	st	4,00	N	
		. . . . .	Betreft: de betonnen palen t.b.v. de				
		. . . . .	funderingssloven 2 en 3 van de brug.				
		. . . . .	Paal:	st			4,00 L
		. . . . .	doorsnede 290 x 290 mm, elk lang 22,0 m.				
		. . . . .	Beton: Sterkteklasse C45/55				
		. . . . .	Milieuklasse XC2, XA2				
		. . . . .	Wapening: zie het gestelde in deel 3				
		. . . . .	artikel 41.13.08				
		. . . . .	Voorzieningen: geen				
		5. . . . .	Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m				
		.1. . . . .	Schachtafmetingen 290 x 290 mm				
		. .9. . . .	Helling paal: conform tekening 258467-k-3-02.				
		. . .4. . .	Met de paalkop boven de waterspiegel				
		. . . . .1.	Heiblok ter keuze van de aannemer				
		. . . . .9	Plaats van leveren, op de plaats van verwerken				
		. . . . .	Spuiten is niet toegestaan				
221310		. . . . .	Verwijzing toegevoegd				
221310	411101	. . . . .	Verwijderen betonnen paalkop.	st	8,00	N	
		. . . . .	Betreft: palen aangebracht volgens besteks-				
		. . . . .	postnr(s). 220310 en 220320.				
		. . . . .	Verwijderen door middel van snellen, palen rondom				
		. . . . .	20 mm inzagen				
		4. . . . .	Verwijderen tot op 40 mm boven de onderzijde van				
		. . . . .	de betonconstructie				
		.1. . . . .	Paal van gewapend beton				
		. .1.2. . .	Schachtdoorsnede 290 x 290 mm				
		. . . . .2.	Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 460 mm				
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een				
		. . . . .	be-, ver- of eindverwerkingsinrichting				
228		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
228		. . . . .	<b>Door en inmeten palen</b>				
		. . . . .					
228110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .					
228110	412499	. . . . .	Inmeten en doormeten palen	EUR		N	
		. . . . .	Betreft : akoestisch doormeten en positie inmeten				
		. . . . .	van de palen aangebracht volgens bestekspost				
		. . . . .	220310.				
		. . . . .	Gegevens meting ter acceptatie, 1 dag na het				
		. . . . .	uitvoeren van de metingen indienen bij de				
		. . . . .	directie.				
300610		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .					
300610	307399	. . . . .	Opbreken elementenverharding	m2	3,00	V	
		. . . . .	Betreft : elementenverharding aansluitend op de				
		. . . . .	brug.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen worden geacht voor de				
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben.				
321510		. . . . .	Resultaatsverpl wijzigt en verwijzing toegevoegd				
		. . . . .					
321510	411101	. . . . .	Verwijderen betonnen paalkop.	st	3,00	N	
		. . . . .	Betreft: palen aangebracht volgens besteks-				
		. . . . .	postnr(s). 320510 en 320520.				
		. . . . .	Verwijderen door middel van snellen, palen rondom				
		. . . . .	20 mm inzagen				
		9. . . . .	Verwijderen tot op de onderzijde van de prefab				
		. . . . .	betonconstructie				
		.1. . . . .	Paal van gewapend beton				
		. .1.2. . .	Schachtdoorsnede 290 x 290 mm				
		. . . .2. .	Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 360 mm				
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een				
		. . . . .	be-, ver- of eindverwerkingsinrichting				
328		. . . . .	<b>Bestekspost toegevoegd</b>				
		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
328		. . . . .	<b>Door en inmeten palen</b>				
		. . . . .					
328110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .					
328110	412499	. . . . .	Inmeten en doormeten palen	EUR		N	
		. . . . .	Betreft : akoestisch doormeten en positie inmeten				
		. . . . .	van de palen aangebracht volgens besteksposten				
		. . . . .	320510 en 320520.				
		. . . . .	Gegevens meting ter acceptatie, 1 dag na het				
		. . . . .	uitvoeren van de metingen indienen bij de				
		. . . . .	directie.				
346		. . . . .	<b>Bestekspost toegevoegd</b>				
		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
346		. . . . .	<b>Boombescherming</b>				
		. . . . .					
346010		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
		. . . . .					
346010	610499	. . . . .	Toepassen stamommanteling	st	2,00	V	
		. . . . .	Betreft: leveren, instandhouden en aanbrengen				
		. . . . .	boombescherming				
		. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 meter.				
		. . . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten				
		. . . . .	minste 22 mm, breedte ca. 42 mm.				
		. . . . .					
		. . . . .					