



**Nota van Inlichtingen bij:
Gepubliceerd onder nummer:
Datum:**

Vervanging tractoren
BUCH 2021 PRJ-2100244
16 juni 2022

nr.	Label	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Perceel 1	Ontwerp tractor	Voorlader overbouwen en een combi van maken John Deere en Kubota wordt moeilijk. twee tractoren perceel 1 moeten uitgevoerd met aanbouwdelen. Als er bij deze twee tractoren ook een voorlader mee geoffreerd wordt, maakt dit het geheel een stuk makkelijker.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De reden hiervoor is dat de tractoren uit perceel 1, multifunctioneel inzetbaar moeten zijn, in het werkgebied van opdrachtgever. De inzet met voorlader maakt daar deel van uit. Het is derhalve niet wenselijk dat er tractoren zijn met verschillende voorladersystemen, gezien de multifunctionaliteit daarmee verloren gaat. Inschrijver levert en monteert de aanbouwdelen voor het monteren van de John Deere voorlader op de nieuwe tractor.
2	Inhoud	Perceel 1	Ontwerp tractor	De tractor die wij aan willen bieden is een prachtige tractor met een groot ruimzicht cabine met rond voorruit, maar geen zonnedak in het dak, mogen we evengoed de trekker offeren of moeten we ons terugtrekken van perceel 1 ?	Eis E-1.17 wordt aangepast en luidt nu: De cabine is zo ingericht, dat de machinist een goed zicht heeft op de voorlader, in het totale werkbereik van de voorlader. Indien het zicht op de voorlader, in het totale werkbereik onvoldoende is, is de cabine voorzien van een glazen paneel in het cabinedak. Het glas is zonwerend uitgevoerd.
3	Inhoud	Perceel 1	Ontwerp tractor	Brandstoftank inhoud wordt gevraagd minimaal 52 liter, De trekker die we aan willen bieden heeft een maximale tankinhoud van 51 ltr.	Eis E-1.19 wordt aangepast en luidt nu: De brandstoftank heeft een inhoud van minimaal 50 liter.
4	Inhoud	Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, Perceel 4	Pagina 21 van het aanbestedingsdocument:	Transmissie (alle percelen) De transmissie met een speciale overbrenging bij 30 km/uur en geringe belasting is gebruikelijk bij landbouwtractoren en niet bij compact tractoren. Daarin tegen kennen wij binnen ons gamma in de compact tractoren wel de E-throttle functie. Dit zorgt ervoor dat er nooit met een te hoog toerental wordt gereden waardoor er geen onnodig brandstof wordt verbruikt. Wilt u deze kwaliteitsbeoordeling aanpassen voor een onderbouwing per perceel?	U beschrijft een oplossing voor de invulling van het gevraagde kwalitatieve gunningscriterium. Het is niet aan opdrachtgever om een mogelijke oplossing wel of niet goed te keuren; het is aan inschrijver om de motivatie van het antwoord te verstrekken, zoals ook gevraagd in het kwalitatieve gunningscriterium. Het gunningscriterium wordt niet aangepast.
5	Inhoud	Perceel 3	Eisen P3 tractor E-3.31	De tractor moet voorzien zijn van een onafhankelijke aftakas achter van 540 540e 1000 toeren: Mogen we een trekker aanbieden met een pto van 540 540E of 540E 1000,? Gezien de aantal pks en de werkzaamheden die u uit gaat voeren is de 540 toeren pto economisch overbodig. De 540e pto stand kan alle werkzaamheden van de 540 overnemen met minder brandstof verbruik en minder uitstoot. De 1000 toeren pto kan de 1000 toeren machines aandrijven.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.
6	Inhoud	Perceel 3	Eisen P3 tractor E-3.16	De maximale lengte zonder frontgewichten maar met gewichtenframe van de tractor bedraagt 4000 millimeter. Is dit gemeten vanaf een vast punt achter op de trekker (de achterspatborden) of de vanghaken die achter de trekker uit steken maar een bewegend deel zijn. Mag de trekker 4123mm bedragen gemeten op de vanghaken?	Eis E-3.16 wordt aangepast en luidt nu: De maximale lengte zonder frontgewichten, maar met gewichtenframe, gemeten vanaf het gewichtenframe tot en met de vanghaken van de achterhef van de tractor, bedraagt 4.200 millimeter.
7	Inhoud	Perceel 3	Eisen P3 tractor E-3.15	De maximale breedte van de tractor is 1550 millimeter. Is dit gemeten op de banden of op de spatborden die de banden geheel dienen af te dekken?	De maximale breedte, bedraagt de maat van buitenzijde linkerwiel tot en met buitenzijde rechterwiel.
8	Inhoud	Perceel 2	Eisen P2 tractor: E-2.66	Wordt er met de heggensnoeier, een maaiunit met roterende messen (geschikt voor heggen te snoeien) bedoeld, of wordt hier zoals omschreven in E-2.68 een maai balk die knipt door middel van heen en weer gaande messen bedoeld?	Met 'heggensnoeier' wordt bedoeld een maaiunit met minimaal 2 roterende messen, waarbij ieder mes voorzien is van een motor.

nr.	Label	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
9	Inhoud	Perceel 2	Eisen P2 tractor: E-2.49	De optie: "bediening van de richtingaanwijzers, welke na het doorlopen van de bocht, automatisch naar de `0` positie terugkeert" is gebruikelijk bij landbouwtractoren en niet bij compact tractoren. Graag deze eis laten vervallen. Uiteraard is onze compact tractor wel voorzien van richtingaanwijzers.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Reden is dat tijdens transport over de weg, het meermalen voor komt dat de richtingaanwijzer blijft functioneren, terwijl rechtuit wordt gereden. Dit kan leiden tot niet gewenste verkeerssituaties. Om de beschreven situatie te voorkomen, blijft de eis gehandhaafd.
10	Inhoud	Perceel 2	Eisen P2 tractor: E-2.25	Onze trekker is voorzien van de nieuwste generatie E-hydro transmissie (Hydro staat) met twin touch pedalen. Dit houdt in dat er geen voetkoppeling meer aanwezig is, en er voor- en achteruit pedalen aanwezig zijn, waardoor een schakelaar / hendel van richting (voor- en achteruit) overbodig is. Is dit ook akkoord?	Eis E-2.25 wordt aangepast en luidt nu: Transmissie is uitgerust met een systeem waardoor via een schakelaar/ hendel of voetpedaal van richting (voor- en achteruit) kan worden gewisseld, zonder gebruik te maken van de voetkoppeling.
11	Inhoud	Perceel 2	Eisen P2 tractor: E-2.07	De bediening van de hefinrichting en aftakas aan de achterzijde via het achterspatbord is vanwege veiligheidsredenen en in dit segment trekker niet beschikbaar. Kunt u deze opties laten vervallen?	Eis E-2.07 is hiermee vervallen.
12	Inhoud	Perceel 2	Eisen P2 tractor: E-2.04	Er wordt hier gevraagd naar een hefvermogen van 1.500kg. Dit is niet gebruikelijk voor een trekker in dit segment. Daarnaast wordt bij punt E2.65 een maximaal totaal gewicht aangegeven van de maaiaarm van 400 KG. Kan de 1.500kg worden aangepast naar minimaal 999kg?	Eis E-2.04 wordt aangepast en luidt nu: Het hefvermogen achter tussen de kogels, bedraagt minimaal 990 kg, voor een heftraject van minimaal 680 mm.
13	Inhoud	Perceel 1	Eisen P1 tractor: E-1.61	De optie: "bediening van de richtingaanwijzers, welke na het doorlopen van de bocht, automatisch naar de `0` positie terugkeert" is gebruikelijk bij landbouwtractoren en niet bij compact tractoren. Graag deze eis laten vervallen. Uiteraard is onze compact tractor wel voorzien van richtingaanwijzers.	Zie antwoord vraag 9.
14	Inhoud	Perceel 1	Eisen P1 tractor: E-1.35	Onze trekker is voorzien van de nieuwste generatie E-hydro transmissie (Hydro staat) met twin touch pedalen. Dit houdt in dat er geen voetkoppeling meer aanwezig is, en er voor- en achteruit pedalen aanwezig zijn, waardoor een schakelaar / hendel van richting (voor- en achteruit) overbodig is. Is dit ook akkoord?	Eis E-1.35 wordt aangepast en luidt nu: Transmissie is uitgerust met een systeem waardoor via een schakelaar/ hendel of voetpedaal van richting (voor- en achteruit) kan worden gewisseld, zonder gebruik te maken van de voetkoppeling.
15	Inhoud	Perceel 1	Eisen P1 tractor: E-1.17	Het cabinedak van onze trekker is niet standaard voorzien van een glazen paneel. De voorruit van de cabine loopt volledig door tot aan het dak, waardoor het zicht optimaal is voor werk met een voorlader. Een glazen paneel in het cabinedak is hierdoor wat ons betreft overbodig. Kan deze eis uit de aanbesteding worden gehaald?	Zie antwoord vraag 2.
16	Inhoud	Perceel 1	Eisen P1 tractor: E-1.10	Vanwege veiligheidsredenen is het in en uitschakelen van de aftakas aan de achterzijde op de achterspatborden niet mogelijk. Binnen dit segment tractor is wel de bediening van de hefinrichting op het spatbord aanwezig. Kunt u deze optie aftakas bediening achterspatbord laten vervallen?	Eis E-1.10 is hiermee vervallen.
17	Inhoud	Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, Perceel 4	Algemene eisen: AE-32	Wat wordt hier precies verwacht van de opdrachtnemer? Een technische training waarbij uw monteurs voldoende gekwalificeerd zijn om de complete tractor te voorzien van (onderhoud) met name reparaties vergt jaren aan scholingen, trainingen en opleidingen. In sommige gevallen is hier ook speciaal gereedschap en diagnoseapparatuur voor nodig. Wordt hiermee een kosteloze basistraining bedoeld voor eerstelijns onderhoud zoals beschreven in de onderhoudshandleiding?	Het gestelde in deze eis, ziet op een basistraining voor het uitvoeren van eerstelijns onderhoud. De monteurs zijn ervaren monteurs, welke sinds vele jaren het eerstelijns onderhoud en servicebeurten aan tractoren uitvoeren.
18	Inhoud	Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, Perceel 4	Pagina 21 van het aanbestedingsdocument	Openingstijden servicesteunpunt (alle percelen) Wij zijn niet altijd standaard minimaal twee dagen in de week geopend tot 19:00, maar wel bereid om tot 19:00 beschikbaar te zijn voor de opdrachtgever om onderhoud en/of reparaties uit te voeren. Voldoen we hiermee ook aan de gevraagde criteria?	De intentie van dit kwalitatief gunningscriterium is, dat wanneer er een storing optreedt, inschrijver minimaal twee dagen tot 19:00 uur geopend is en beschikbaar is voor het verhelepen van storingen. Indien inschrijver niet is geopend tot 19:00 uur, maar wel beschikbaar is voor het verhelpen van storingen, dan voldoet inschrijver tevens aan het criterium.
19	Inhoud	Perceel 1	E-1.05	U vraagt automatische stabilisatoren, dit is niet gebruikelijk op deze afmeting van tractoren. Mechanisch verstelbare stabilisatoren met pen gat verstelling zijn gangbaar, mag dit ook aangeboden worden?	Eis E-1.05 wordt gewijzigd en luidt nu: De achterzijde is voorzien van een driepuntheffinrichting met Walterscheid Cat 2 snelkoppelingen en mechanische of automatische stabilisatiestangen. Topstang (mechanisch verstelbaar) wordt meegeleverd.

nr.	Label	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
20	Inhoud	Perceel 1	E-1.11	U vraagt om de huidige lader in uw bezit te kunnen monteren op de nieuwe tractor. Dit kan op een John Deere geleverd worden, als u geen andere merken wilt uitsluiten zal de vraagstelling hiervoor aangepast moeten worden. Als de trekker geleverd mag worden met een complete nieuwe voorlader en de huidige voorlader met de trekker wordt ingeruild, is dit voor alle aanbieders gelijk.	Zie antwoord vraag 1.
21	Inhoud	Perceel 1	E-1.17	U vraag om een glazen paneel in het cabine dak, dit is iets wat maar 1 merk kan leveren. Wilt u deze eis aub laten vallen?	Zie antwoord vraag 2.
22	Inhoud	Perceel 1	E-1.68	U vraagt mechanische stabilisatie stangen op de fronthefinrichting. Mechanische stabilisatiestangen zijn niet gebruikelijk op een fronthefinrichting. Een fronthef is standaard voorzien van vaste (opklapbare) hefarmen. Aub stabilisatiestangen laten vervallen in deze eis	Eis E-1.68 wordt aangepast en luidt nu: Aan de voorzijde bevindt zich een fronthefinrichting, met Walterscheid Cat 1 snelkoppelingen. Topstang (hydraulisch) wordt meegeleverd.
23	Inhoud	Perceel 1	E-1.72	U vraagt om een frontpto 1000 tpm CCW. (linksdraaiend voor de chauffeur) Nu is dit wel mogelijk, maar ongebruikelijk, een 1000 toeren frontpto draait altijd linksom als je tegen de stomp kijkt (dit wordt door de fabrikant dan aangegeven als CCW.)	De front pto 1000 tpm, dient geleverd te worden in de uitvoering CCW. Dat wil zeggen: wanneer de chauffeur voor de tractor staat, draait de pto as linksom.
24	Inhoud	Perceel 1	E-1.76	U vraagt om selective contol valves - Wat bedoelt u met selective control valves?	Eis E-1.76 wordt aangepast en luidt nu: Aan de achterzijde zijn 2 extra dubbelwerkende ventielen gemonteerd.
25	Inhoud	Perceel 1	E-1.42 & E-1.74 tot E-1.75	- U vraagt standaard 3 dubbelwerkende hydrauliekventielen - U vraagt 1 proportioneel dubbelwerkend ventiel aan voorzijde - U vraagt 1 dubbelwerkend ventiel aan voorzijde - U vraagt 2 extra dubbelwerkende ventielen (selective control) Totaal 7 dubbelwerkende hydrauliekventielen (14 aansluitingen) Is dit de bedoeling? Gaat u deze ventielen allen tegelijk gebruiken? Zijn al deze dubbelwerkende ventielen noodzakelijk?	Het door u geconstateerde aantal hydrauliekventielen is juist. Of deze allen tegelijkertijd worden gebruikt is niet te zeggen; echter de ventielen worden wel gebruikt.
26	Inhoud	Perceel 1	E-1.74 & E-1.75	- U vraagt 1 proportioneel dubbelwerkend ventiel aan voorzijde - U vraagt 1 dubbelwerkend ventiel aan voorzijde Is het de bedoeling dat u de fronthef bediend met 1 van deze 2 ventielen? U houdt dan nog 2 hydrauliekaansluitingen (1 dw ventiel) over aan voorzijde.	Het door u gestelde in de vraag is juist.
27	Inhoud	Perceel 2	E-2.66	U vraagt om een heggensnoeier. Bedoelt u een heggenschaar met een dubbel mes? Of een Mulchdek? In geval dat u een Mulchdek bedoeld, hoeveel messen moet deze hebben? 2 of 3?	Zie antwoord vraag 8. Het leveren van een mulchdek is toegestaan alleen een eis is het niet.
28	Inhoud	Perceel 4	E-4.20	U vraagt een brandstof tank van 160 liter. Wij bieden een brandstof tank van 125 liter, ruim voldoende voor het werken van 1 dag. Is dat ook voldoende?	Eis E-4.20 wordt aangepast en luidt nu: De brandstoftank heeft een inhoud van minimaal 125 liter.
29	Inhoud	Perceel 4	E4.56	U wilt een informatie systeem in de trekker met een scherm van minimaal 7 inch. Dit is bij onze tractoren standaard in het dashboard verwerkt. Wij nemen aan dat dit volstaat	De door u voorgestelde oplossing voldoet aan het gestelde in eis E-4.56.
30	Inhoud	Perceel 4	E4.20	U stelt een brandstoftank van minimaal 160 liter. Wij hebben een trekker die prima een lange werkdag met een tank van 135 liter kan doorkomen. Wij nemen aan dat u hiermee akkoord gaat.	Zie antwoord vraag 28.

nr.	Label	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
31	Inhoud	Perceel 1	E-1.34	U vraagt in deze openbare aanbesteding een hydrostatische versnellingsbak voor een compact trekker. wij hebben een trekker met een handgeschakelde versnellingsbak die schakelt als een mes door de boter en is ook veel sterker dan een hydrostatische bak. Deze versnellingsbak heeft veel snelheidsbereiken passend bij alle werkzaamheden die met de trekker moet worden uitgevoerd. ook zijn er geen hydraulische verliezen bij aandrijving van de motor naar de wielen wat zorgt voor een efficiënte werking en minder brandstofverbruik. Een trekker met dit type versnellingsbak is efficiënter in verbruik dan de trekker met een hydrostatische versnellingsbak. Wij verzoeken u om een handgeschakelde versnellingsbak toe te staan.	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Eén van de redenen om uw suggestie niet over te nemen, ligt in het feit dat de chauffeurs / machinisten van opdrachtgever gewend zijn aan het werken met hydrostatisch aangedreven tractoren. Het teruggaan naar handgeschakeld is niet gewenst en wordt derhalve niet gehonoreerd.
32	Inhoud	Perceel 2	E-2.24	U vraagt in deze openbare aanbesteding een hydrostatische versnellingsbak voor een compact trekker. wij hebben een trekker met een handgeschakelde versnellingsbak die schakelt als een mes door de boter en is ook veel sterker dan een hydrostatische bak. Deze versnellingsbak heeft veel snelheidsbereiken passend bij alle werkzaamheden die met de trekker moet worden uitgevoerd. ook zijn er geen hydraulische verliezen bij aandrijving van de motor naar de wielen wat zorgt voor een efficiënte werking en minder brandstofverbruik. Een trekker met dit type versnellingsbak is efficiënter in verbruik dan de trekker met een hydrostatische versnellingsbak. Wij verzoeken u om een handgeschakelde versnellingsbak toe te staan.	Zie antwoord vraag 32.
33	Inhoud	Perceel 1	E-1.11	U stelt dat de bestaande voorlader JD 44R moet passen op de nieuw te leveren trekker. U geeft daarbij aan dat deze voorlader behoort bij een JD4066R. Hiermee sluit u alle andere merken uit van deelname voor dit perceel. Dit mag niet volgens de aanbestedingswet en kan niet de bedoeling zijn van een openbare aanbesteding. Wij verzoeken u deze eis aan te passen, zodanig dat alle merken hieraan kunnen meedoen met een gelijke kans om deze te winnen.	Zie het antwoord op vraag 1.
34	Inhoud	Perceel 4	E-4.22	U vraagt om een totale breedte van 2,05m Voor een trekker van rond de 100pk is dat vrij smal. Is een breedte van 2,35m ook toegestaan?	De breedte-eis is specifiek opgenomen, voor de uitvoering van de gladheidsbestrijdingswerkzaamheden. Voor de tractor wordt een borstel gekoppeld, waarna de combinatie fietspaden gaat borstelen. Een grotere breedte van de tractor, leidt tot beschadiging van de fietspadkanten. Dit is geen gewenste situatie.