

Eisen t.a.v. rapportage broedvogelkarteringen

Voorpagina:

Titel rapport: De broedvogels van [Objectnaam(/namen)] [jaartal]

Naam en logo Bureau, logo Staatsbosbeheer

2^e pagina rapport:

Titel rapport als voorpagina, Logo Naam en adres van het bureau

Projectleiding: naam projectleider

Veldwerk: naam/namen van inventariseerders

Opdracht: Staatsbosbeheer

Contactpersonen: betreffende adviseur monitoring en boswachter ecologie (zie hiervoor de tabel in de offerteaanvraag)

Projectcode bureau en projectcode Staatsbosbeheer (bijvoorbeeld 'Gld2-3')

Gebiedsbeschrijving in het rapport

Korte beschrijving van de karakteristiek van het gebied, toponiemen en deelgebieden (kaart kan evt. in een bijlage).

Beschrijving beheertypen en tabel van de beheertypen opnemen per deelgebied/object: code en naam Beheertype en oppervlakte beheertype, onderste rij van de tabel de totaaloppervlakte van de geïnventariseerde beheertypen.

Indien (een deel van) het gebied een Natura 2000 VRL-gebied betreft, dan dit vermelden incl. de vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Methodiek en verantwoording veldwerk in het rapport

De methodiek wordt beschreven, aangegeven wordt welke soorten op de karteersoortenlijst staan.

Indien af is gweken van de clustercriteria (datumgrenzen en fusieafstanden) zoals weergegeven in de BMP-handleiding, dan wordt dit vermeld (incl. motivatie). In principe wordt hiervan niet afgeweken.

Het veldwerk wordt per ronde (c.q. ronde-deel, bijv. per deelgebied, waarbij dan ook is aangegeven wat het areaal is van het gebied) geregistreerd in onderstaande tabel. Daarnaast wordt ook de tijd in minuten per hectare in beeld gebracht van de totale opdracht. In de tekst is aangegeven of er aanvullend tijd is besteed aan het zoeken van nestlocaties, posten o.i.d. (middag).

Ronde	Waarnemer (indien meerdere waarnemers)	Datum	Aanvang	Einde
1				
2				
3				
4				
5				

De globale weersomstandigheden tijdens het veldwerk worden beschreven per maand: windkracht, temperatuur, aantal zonuren t.o.v. een 'gemiddeld jaar'.

Foutendiscussie in het rapport

Bijvoorbeeld het effect van weersomstandigheden, of het 'missen' van de belangrijkste zangpiek van bijv. soorten die erg vroeg in het jaar actief zijn (voor de datumgrens SNL).

Resultaatbeschrijving in het rapport

Beschrijving relevante informatie per karteersoort (voor een selectie aan soorten: alle rode lijst soorten en daarnaast diverse SNL soorten). Opnemen van een tabel met aantallen waargenomen territoria van

de geïnventariseerde soorten, indien relevant opgesplitst per deelgebied. Geef (in tekst en tabellen) aan welke soorten SNL-soorten zijn, welke op de Rode lijst staan en welke RL-categorie het betreft. Geef van meer bijzondere waargenomen soorten *waarvan geen territoria kon worden vastgesteld*, de waarneming(en) van deze soorten aan in de tekst. In de rapportage wordt vermeld in welke mate nachttactieve soorten een representatief beeld geven van het voorkomen in het onderzoeksgebied (er worden namelijk geen nachtrondes gelopen voor SNL).

Ook wordt een tabel gepresenteerd met per beheertype het aantal voor SNL kwalificerende territoria per soort, zie hieronder:

Tabel 4. Aantallen van SNL-kwalificerende soorten in combinatie met het beheertype en de oppervlakte.

beheertype	naam_beheertype	opp_snl (ha)	vastgestelde soorten en aantallen territoria
N07.01	droge heide	48,6	Boonleeuwerik (6), Roodborsttapuit (8)
N12.05	kruiden- en faunarijke akker	2,9	Geen kwalificerende soorten
N15.02	dennen- eiken- en beukenbos	3.4	Kleine Bonte Specht (1), Boomleeuwerik (2), Boomklever (1), Appelvink (1)
N16.03	droog bos met productie	855,1	Middelste Bonte Specht (6), Kleine Bonte Specht (10), Zwarte Specht (5), Groene Specht (6), Boomleeuwerik (1), Fluiters (2), Vuurgoudhaan (18), Boomklever (145), Appelvink (62)

Ingaan op het lokale/regionale/landelijke belang van het onderzoeksgebied (gebruik bijv. RL en N2000) en ingaan op effecten van bijv. het huidige/voorgaande seizoen of omstandigheden in het overwinteringsgebied (bijv. heel droog/heel nat/..) in relatie tot de aangetroffen aantallen en soorten.

Vergelijking met eerdere karteringen

Voor het areaal van de kartering dat overlapt met eerdere karteringen, wordt een vergelijkingstabel gepresenteerd. In de toelichting bij de vergelijking wordt ingegaan op evt. tellers-, weersinvloeden tijdens de karteringen en methodische invloed (bijv. wel of niet zoeken van nesten roofvogels/zwarte specht, het al dan niet gelopen hebben van nachtrondes, start- en einddatum kartering) en wordt de tijdsbesteding in min/ha in ogenschouw genomen.

Ingaan op mogelijke verklaringen van trends (bijv. beheer? verbossing van heide? Meerdere droge zomers?, slechtere omstandigheden in overwinteringsgebieden?).

Conclusie

Optioneel: beheeraanbevelingen-paragraaf (in het startgesprek af te spreken).

Bijlage: Ligging van de SNL-beheertypen

Bijlage: Soortkaarten

Het opnemen van territoriumkaarten van alle waargenomen soorten waarvan een territorium vastgesteld is

-De kaartschaal is zodanig gekozen dat de exacte locatie goed is af te lezen. De kaartschaal mag (ten dienste van de leesbaarheid) voor verschillende deelgebieden verschillend zijn

-Logo Bureau op de kaart

-Logo Staatsbosbeheer op de kaart

-(Deel)objectnaam/objectnamen en jaartal van uitvoering op de kaart