

		aantal		Aansluiting	P1/st [VA]	P1 (geïnst.) [VA]	gelijkt.	P2 (max gelijkt) [VA]	Ib [A]		Opmerking
	Algemene verdeelkast										
	lichtaansluitingen ±	1	st	1F	3.700	3.700	90%	3.330	14,48		
	contactdozen/aansluitingen ±	60	st	1F	200	12.000	20%	2.400	10,43		
	Kookplaat	2	st	1F	3.500	7.000	50%	3.500	15,22		
	Koffieapparaat	1	st	1F	2.500	2.500	50%	1.250	5,43		
	Vaatwasser	1	st	1F	2.500	2.500	50%	1.250	5,43		
	Quooker	1	st	1F	3.500	3.500	50%	1.750	7,61		
	Koelkast	1	st	1F	500	500	50%	250	1,09		
	<i>Terreinverlichting</i>	<i>1</i>	<i>st</i>	<i>3F</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>100%</i>	<i>34.500</i>	<i>50,00</i>		<i>Aanname</i>
	<i>Boiler / buffervat</i>	<i>2</i>	<i>st</i>	<i>3F</i>	<i>7.500</i>	<i>15.000</i>	<i>95%</i>	<i>14.250</i>	<i>20,65</i>		<i>Aanname</i>
	<i>Close-up boiler werkkast</i>	<i>1</i>	<i>st</i>	<i>1F</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>50%</i>	<i>1.100</i>	<i>4,78</i>		<i>Aanname</i>
	<i>Warmtepomp</i>	<i>1</i>	<i>st</i>	<i>3F</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>95%</i>	<i>7.125</i>	<i>10,33</i>		<i>Aanname</i>
	<i>Ventilatie / afzuiging / WTW</i>	<i>2</i>	<i>st</i>	<i>1F</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>95%</i>	<i>1.900</i>	<i>8,26</i>		<i>Aanname</i>
	<i>Overige W-installatie</i>	<i>1</i>	<i>st</i>	<i>1F</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>95%</i>	<i>950</i>	<i>4,13</i>		<i>Aanname</i>
								73.555			
					Onderlinge gelijktijdigheid groepen			80%			
								58.844	85	A	