

Bijlage 2 - Dienstencatalogus inkoop lokale Jeugdhulp

**gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk**

Inhoud

Persoonlijke verzorging	3
Jeugdhulp op speciaal onderwijs	5
Onderwijszorgcontinuüm	7
Begeleiding basis	8
Vaktherapie	11
Begeleiding specialistisch	13
Logeren licht	15
Logeren midden	16
Logeren zwaar	18
Dagactiviteit licht	20
Dagactiviteit midden	21
Dagactiviteit zwaar	23
Dagbehandeling regulier	24
Dagbehandeling (inclusief observatie)	26
Behandeling Basis	28
Behandeling specialistisch	29
Diagnose basis	31
Medicatiebegeleiding	32
Diagnose Dyslexie	33
Behandeling Dyslexie	35

Persoonlijke verzorging

Product: Persoonlijke Verzorging	
Dienst: Persoonlijke Verzorging	
Eenheid	Minuten.
Intensiteit	Intensiteit en duur is afhankelijk van de problematiek. Gemiddelde duur : 12 maanden. Als dit wordt ingezet i.h.k.v. respijtzorg, max 6 maanden.
Omschrijving	
De jeugdige wordt op vaste momenten ondersteund bij activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om hulp bij de zelfverzorging gericht op wassen, haarverzorging*, mondverzorging en het aan-/uitkleden. Het gaat tevens om het stimuleren van de jeugdige bij het zelfstandig uitvoeren van de persoonlijke verzorging en het geven van advies, instructie en voorlichting over persoonlijke verzorging aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s). *Onder haarverzorging wordt niet verstaan het knippen van het haar of het in model brengen van het haar middels toepassing bijzondere (tijdrovende) haartechnieken.	
Activiteiten	
De jeugdige wordt op vaste momenten ondersteund bij activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om hulp bij de zelfverzorging gericht op wassen, haarverzorging*, mondverzorging en het aan-/uitkleden. Het gaat tevens om het stimuleren van de jeugdige bij het zelfstandig uitvoeren van de persoonlijke verzorging en het geven van advies, instructie en voorlichting over persoonlijke verzorging aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s). *Onder haarverzorging wordt niet verstaan het knippen van het haar of het in model brengen van het haar middels toepassing bijzondere (tijdrovende) haartechnieken. Concreet gaat het om de volgende activiteiten: • Wassen. • Aankleden en uitkleden. • Aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen. • Eten en drinken. • Zich verplaatsen (in/uit bed, in/uit bad, van bed naar stoel). • Wisselen van lig- of zithouding. • Naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal). • Opmaken van het bed van een bedlegerig kind. • Reguliere huidverzorging, mond- en gebitsverzorging, scheren, hand- en voetverzorging. Onder de Zvw valt de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een 'behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop'. Bedoeld wordt de verpleging en verzorging die verpleegkundigen bieden. Dit wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Voor jeugdigen tot 18 jaar beoordeelt een kinderverpleegkundige of er sprake is van 'behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop'. Als dat zo is, geeft de kinderverpleegkundige een indicatie af voor persoonlijke verzorging op grond van de Zvw.	
Doelgroep	
De jeugdige is beperkt in zijn ontwikkeling door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan (in ernstige mate) en is daardoor beperkt in de persoonlijke verzorging.	

Voor wie	
Jeugdigen die extra ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging als wassen/douchen, aankleden, eten en drinken, toedienen van medicatie en toiletbezoek. Het betreft ondersteuning die niet door ouders, leerkrachten of jeugdprofessionals kan worden geleverd.	
Resultaat	
De zelfredzaamheid van de jeugdige/ het gezin m.b.t. zelfzorg van de jeugdige is toegenomen.	
Specifieke eisen	
- De jeugdhulpaanbieder heeft, wanneer er sprake is van de uitvoering van risicovolle handelingen, een 'bevoegdheidsregeling', waarbij aangegeven wordt welke handelingen (protocollen) getoetst worden en hoe vaak; - Persoonlijke verzorging op school is onderdeel van de algemene voorziening Jeugdhulp op speciaal onderwijs, mits dit wordt ingezet bij de desbetreffende school.	
Functieprofiel	De hulp wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 2 tot en met mbo niveau 4.
Functiemix	80% mbo 3, 20% mbo – 4.
Financiering	$P * Q$ / uur.
Tarief	€ 56,40 (uur) / € 0,94 (minuut).
Opbouw tarief	Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten 33%, eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 35%, marge 3% (innovatie, resultaten, risico), 4,5 % ORT.
Bijzonderheden	- Persoonlijke verzorging vanuit de jeugdwet bekostigd, kan uitsluitend ingezet worden, als geen beroep gedaan kan worden op de WLZ of de zorgverzekeringswet. - Wanneer persoonlijk verzorging onderdeel is van een ander product (diensten jeugdhulp met verblijf, kan niet separaat dit product ingezet worden, tenzij er specifiek sprake is van de eerdergenoemde risicovolle handelingen.

Jeugdhulp op speciaal onderwijs

Product Jeugdhulp op school (zie bijlage 9 bij de aanbestedingsleidraad)	
Dienst: Jeugdhulp op speciaal onderwijs	
Eenheid	N.t.b.
Intensiteit	Inzet gedurende het gehele schooljaar, met uitzondering van de schoolvakanties. Intensiteit verschilt per school. Dit wordt tijdens de ontwikkelperiode bepaald.
Omschrijving	
Dit is een algemene voorziening die scholen voor speciaal onderwijs in staat stelt jeugdhulp in de school te organiseren als onderdeel van de ondersteuningsstructuur door de deskundigheid van de jeugdhulp aanbieders hier aan toe te voegen. Doel van jeugdhulp op school is 2-ledig: • Een optimaal ontwikkeling en het voorkomen van schooluitval. • Het kind en zijn/haar ouders/verzorgers en leerkracht te ondersteunen in het stabiele sociaal-emotioneel functioneren van het kind.	
Activiteiten	
• Vermindering beperking jeugdige door het bieden van begeleiding. • Ondersteuning het sociaal en persoonlijk functioneren. • Versterken mogelijkheden leerkracht/schoolteam ten behoeve van de jeugdige. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk groepsgewijs aangeboden. Daarnaast is individuele begeleiding mogelijk.	
Doelgroep	
Leerlingen van scholen met profiel SBO, VSO – cluster 3 en cluster 4, Praktijkonderwijs.	
Voor wie	
leerplichtige Jeugdigen, en hun ouders/verzorgers, die een combinatie van onderwijs en ondersteuning nodig hebben omdat zij anders uitvallen of dreigen uit te vallen: • jeugdigen met een risico op het verstoren van de ontwikkeling van de Jeugdige of groepsgenoten. • jeugdigen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. • jeugdigen met gedragsproblematiek. • leerkracht en/of Schoolteam met een vraag over het omgaan met / begeleiden van een klas/groep jeugdigen.	
Resultaat	
Aansluiting Ondersteuning en onderwijs verbeteren: • De Jeugdige volgt onderwijs en wordt niet belemmerd in zijn/haar ontwikkeling. • Een samenwerking tussen ouders/opvoeders, school en aanbieder ten behoeve van de ontwikkeling en toekomstperspectief van de jeugdige . • De leerkracht / schoolteam is in staat zelfstandig de jeugdige te kunnen ondersteunen.	

Specifieke eisen	
• Geen aanwezigheid tijdens schoolvakanties. • Vakantie medewerker tijdens schoolvakanties. • Zie eisen Begeleiding Basis, Begeleiding Specialistisch en Persoonlijke Verzorging. • Medewerker die op school aanwezig is dient ervaring te hebben met werken met leerlingen Speciaal onderwijs. • Kunnen relateren aan de leefwereld van de doelgroep is een pré. • Van de Aanbieder wordt verwacht een multidisciplinair aanbod te kunnen bieden. Indien dit niet het geval is kan dit worden aangeboden via Onderaannemerschap.	
Functieprofiel	Zie Begeleiding Basis, Begeleiding Specialistisch en Persoonlijke Verzorging.
Functiemix	Zie Begeleiding en Persoonlijke Verzorging.
Financiering	Maximumbudget per school, op basis van aantal uren per week per school.
Tarief	N.v.t.
Opbouw tarief	N.v.t.
Overleguren	N.v.t.
Bijzonderheden	• Alleen beschikbaar op SBO, VSO, cluster 3 en cluster 4, en Praktijkonderwijs. • Het betreft alle kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning op de desbetreffende school, ongeacht woonplaats. Over dit grensverkeer wordt onderling tussen de desbetreffende gemeenten afspraken gemaakt. Op dit moment gelden deze afspraken alleen voor kinderen afkomstig uit de BAR en regio van de GRJR. • Er wordt twee jaar de tijd genomen dit product te ontwikkelen. Daarna zal het product concreter opgesteld worden. • De toetsing op inzet wordt vorm gegeven via de bestaande zorgstructuur. • Meer informatie over dit te ontwikkelen product en behoefte aan inzet per school is te vinden in de bijlage 'ontwikkelagenda onderwijs en jeugdhulp'. • Het betreft systeemondersteuning, dus er is ook aandacht voor ondersteuning en begeleiding van ouders.

Onderwijszorgcontinuüm

Product Jeugdhulp op school (zie bijlage 9 bij de aanbestedingsleidraad)	
Dienst: Onderwijszorgcontinuüm	
Eenheid	Onderdeel van ontwikkelopdracht.
Intensiteit	Afhankelijk van specifieke opdracht c.q. gewenste ontwikkeling.
Omschrijving	
Een betere doorgaande ondersteuningslijn, met name in het reguliere onderwijs. Dat wil zeggen dat verschillende goed op elkaar afgestemde combinaties van onderwijs en zorg (door)ontwikkeld worden. Het doel is zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, in het reguliere ritme.	
Activiteiten	
• Gericht werken aan leren en tot ontwikkeling komen in een tijdelijke situatie. • Er is sprake van het realiseren van een aanbod ter voorkoming van schooluitval. • In dit aanbod wordt ondersteuning op maat geboden gericht op het uiteindelijk weer kunnen volgen van onderwijs. • Dit aanbod wordt zoveel mogelijk op school of samen met school aangeboden. • De leerling krijgt tijdens een periode van enkele weken tot maximaal 6 maanden ondersteuning op het gebied van onderwijs, in combinatie met hulpverlening in de vorm van begeleiding en ondersteuning in het sociaal en persoonlijk functioneren. Er is geen sprake van bijles of huiswerkbegeleiding.	
Doelgroep	
Leerlingen, en hun ouders/verzorgers, die door uiteenlopende redenen niet alle dagen onderwijs kunnen volgen of tijdelijk het ritme van de school niet kunnen volgen.	
Voor wie	
• Jonge kinderen (2-6 jaar) die gezien hun beperking of achterstand langer de tijd nodig hebben om naar school te gaan, maar wel de potentie hebben om onderwijs te gaan volgen. Bij deze kinderen is sprake van een (vermoeden van) ontwikkelingsproblemen. • Voor leerplichtige jeugdigen (5-18 jaar) die tijdelijk een onderwijs-zorgcombinatie nodig hebben omdat zij vanwege hun problematiek en zwaardere zorgbehoefte uitvallen of dreigen uit te vallen.	
Resultaat	
Concreet aanbod ontwikkeld of voor bestaand aanbod kwaliteitscriteria ontwikkelen. Hierbij gaat het ook om het organiseren van de toegang.	
Specifieke eisen	
• Zie eisen Begeleiding Basis, Begeleiding Specialistisch en Persoonlijke Verzorging • Medewerker die op school aanwezig is dient ervaring te hebben met werken op een school. • Kunnen relateren aan de leefwereld van de doelgroep is een pré. • Van de Aanbieder wordt verwacht een multidisciplinair aanbod te kunnen bieden. Indien dit niet het geval is kan dit worden aangeboden via Onderaannemerschap.	
Functieprofiel	Zie Begeleiding Basis, Begeleiding Specialistisch en Persoonlijke Verzorging.

Functiemix	Zie Begeleiding en Persoonlijke Verzorging.
Financiering	Ontwikkelopdracht. Tijdens de periode van twee jaar van ontwikkeling en onderzoek loopt de reguliere bekostiging door, via PGB of P*Q.
Tarief	Na ontwikkeling van deze programma's in de vorm van producten en kwaliteitscriteria is het plan geen PGB's meer te verlenen voor een dergelijk programma, maar op basis van vooraf bepaalde tarieven (of een maximaal budget) en afspraken worden deze programma's ingezet. Dit plan kan wijzigen op basis van de resultaten uit de ontwikkelperiode.
Opbouw tarief	Zie Begeleiding en Persoonlijke Verzorging.
Overleguren	Zie Begeleiding en Persoonlijke Verzorging.
Bijzonderheden	• Het betreft alle kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning op de desbetreffende school, afkomstig uit de BAR-gemeenten. • Er wordt twee jaar de tijd genomen dit product te ontwikkelen. Daarna zal het product concreter opgesteld worden. • De eerste helft van 2022 zal ingezet worden op meer concretiseren van de opdracht. • Meer informatie over dit te ontwikkelen product en behoefte aan inzet per school is te vinden in de bijlage 'ontwikkelagenda onderwijs en jeugdhulp'.

Begeleiding basis

Product: Begeleiding	
Dienst: Begeleiding basis	
Eenheid	Minuten
Intensiteit	Intensiteit is afhankelijk van de problematiek en de ondersteuningsbehoefte en noodzakelijkheid. Gemiddeld wordt dit 12 maanden afgegeven.
Omschrijving	
De jeugdige of ouder/verzorger wordt individueel begeleid. Bij de jeugdige zijn de activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Hieronder wordt verstaan ondersteuning bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder: - begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen en; - begeleiding bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Bij de volwassene zijn de activiteiten gericht op beter omgaan met de jeugdige als ouder/verzorger. Het gaat hierbij om opvoedkundige vragen en/of situaties waarbij de jeugdige in een onveilige situatie terecht komt, zoals ouders die in een vechtscheiding zijn belandt. De begeleiding is hierbij gericht op de ouder(s).	

Activiteiten	
Ten behoeve van de jeugdige: - Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen); - Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jeugdige; - Invulling geven aan participatie in de samenleving. De begeleiding kan zich ook enkel richten op het geven van advies, instructie en voorlichting aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s). Ten behoeve van de volwassene: - Met opvoedkundige vragen. Dit kan onder andere zijn ondersteuning op directe veiligheid, lichamelijk verzorging en gezondheid, sociaal-emotionele ondersteuning en school, opleiding, werk en opvang. - Een andere mogelijkheid is de inzet op verbetering van de situatie voor de jeugdige in een situatie van vechtscheiding tussen beide ouders. En daarbij het oog op de veiligheid en sociaal-emotionele balans van de kinderen hebben verloren. Het zijn de ouders of één van de ouders die in deze situatie ondersteuning krijgt. Het gaat hierbij om: - Kantelen van strijd naar gezamenlijke verantwoordelijkheid. - Vernieuwde kijk op het gezamenlijk opvoeden. - Afsluiting met inzichten en hernieuwde start.	
Doelgroep	
- De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan; - Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten; - Volwassenen die in een vechtscheiding terecht zijn gekomen; - Volwassenen met opvoedkundige vragen.	
Voor wie	
Volwassenen en Jeugdigen (desgevraagd hun ouders/verzorgers, mantelzorgers in het zelfde traject)	
Resultaat	
De aanbieder van jeugdhulp hoeft er niet voor te zorgen dat de problematiek wordt opgelost, maar wel dat de hulpvraag wordt beantwoord, door gebruik te maken van de eigen kracht van het gezin en het netwerk daar omheen. De jeugdige kan zonder jeugdhulp verder. De beoogde resultaten van de jeugdhulp gericht op jeugdigen liggen op de volgende gebieden: • De opvoed- en opgroeisituatie is gestabiliseerd of verbeterd; • De gedragsproblemen zijn verminderd; • De jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zo leeftijdsadequaat als mogelijk; • De ontwikkeling van de jeugdige is zo veel als mogelijk gestimuleerd; • Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke gedragsstoornis en/of beperking; • Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk voorkomen; • Jeugdige kan thuis blijven wonen; • De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is zoveel als mogelijk vergroot; • Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk);	

- De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
- Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

De beoogde resultaten gericht op volwassenen is met name gericht op:

- Ouder(s) hebben geleerd beter om te gaan met de beperking, stoornis en aandoening van hun kind;
- Ouder(s) hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Bij vechtscheidingen:

- Volwassenen hebben weer zicht op de veiligheid en sociaal – emotionele balans van de kinderen. Hierdoor is sprake van een gezamenlijke opvoeding, gericht op het welbevinden van de kinderen.
- Bewustwording van de impact op het kind naar aanleiding van de ouderstrijd: de ouder is in staat om vanuit zijn ouderrol te denken en te handelen vanuit wat goed is voor het kind.
- Gerichtheid op de toekomst in plaats van op strijd met de andere ouder.
- Inzicht en acceptatie van problematiek rondom de omgang.
- Inzicht en acceptatie van eigen aandeel in het conflict.

Specifieke eisen

- Doel- en planmatig werken.
- Er wordt door de opdrachtnemer nauw samengewerkt met andere betrokkenen in het netwerk zoals het gezin, de school en andere zorgverleners, om een sluitend aanbod te bieden.
- Er wordt gebruik gemaakt van Practice Based en/of Evidence based technieken en/of instrumenten.

Specifiek met betrekking tot vechtscheidingen:

- De ondersteuning wordt uitgevoerd in een duo waarbij rekening wordt gehouden met de sekse van beide ouders.
- De medewerkers die de begeleiding uitvoeren zijn gecertificeerd coach systemisch werken.

Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en hbo. Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mbo 4 niveau. Vanwege de doelgroep dient een gecertificeerde SKJ-er gekoppeld te zijn aan een niet gecertificeerde medewerker. Voor de ondersteuning van volwassenen in het kader van vechtscheidingen ligt de inzet op HBO+ niveau (geen functiemix).
Functiemix	Jeugdigen: 70% Mbo-4, 20 % Hbo, 10 % WO Vechtscheidingen/volwassenen: Hbo+ niveau
Financiering	P * Q / uur
Tarief	€ 67,20 (uur) / € 1,12 (minuut)
Opbouw tarief	Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35%), marge 3% (innovatie, resultaten, risico), 4,5% ORT
Bijzonderheden	• Dit is een losstaand product en kan niet gecombineerd worden met andere producten. In andere producten is begeleiding van de ouders inclusief. • Ook mogelijk in groepsverband. Hierbij wordt declaratie aangepast aan het aantal deelnemers, waarbij factor 1,5 kan worden gehanteerd. Het aantal uren wordt

	gedeeld door het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld 4 deelnemers 4 uur in een maand = 1,5 uur per deelnemer declareren. Hierdoor is het mogelijk met 2 begeleiders, 4 jeugdigen te begeleiden. • Als de algemene voorziening 'Jeugdhulp op speciaal onderwijs' actief is op de betreffende school van de jeugdige en de begeleiding wordt noodzakelijk geacht op de school, is het niet noodzakelijk een individuele voorziening voor de jeugdige af te geven. Jeugdhulp op school is in die gevallen een voorliggende voorziening (waarbij ook aandacht is voor het gezinssysteem). Indien blijkt dat de algemene voorziening onvoldoende tot resultaat leidt bij de desbetreffende jeugdige en zijn/haar omgeving, is meer maatwerk mogelijk. • In geval van no show bij de cliënt thuis kan de reistijd voor deze jeugdige gedeclareerd worden op de code van de beoogde in te zetten dienst. Met andere woorden: als bijvoorbeeld begeleiding basis ingezet wordt mag de tijd gefactureerd worden onder de code begeleiding basis. De ingeroosterde tijd voor de afspraak kan benut worden voor werkzaamheden voor andere cliënten.
--	--

Vaktherapie

Product: Begeleiding	
Dienst: Vaktherapie	
Eenheid	Minuten
Intensiteit	Maximaal 30 uur, maximaal 12 maanden.
Omschrijving	
Vaktherapie is een manier van behandelen van psychosociale en psychische problematiek, verwerken van trauma waarbij de nadruk ligt op doen en ervaren, en minder op praten. Het biedt de jeugdige de mogelijkheid te communiceren en zich te uiten, daar waar hij dit verbaal nog niet kan. Daarnaast geeft het jeugdige de mogelijkheid spanning te ontladen en gevoelens te uiten. Daardoor kunnen zij hun ervaringen verwerken en experimenteren met vormen van nieuw gedrag.	
Activiteiten	
Onder vaktherapie vallen: • beeldende therapie; • danstherapie; • dramatherapie; • muziektherapie; • psychomotorische kindtherapie; • speltherapie.	
Doelgroep	
1. Jeugdige/gezin ondervindt matige opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen; 2. Jeugdige heeft een (licht) verstandelijke of fysieke beperking en/of psychische stoornis.	
Voor wie	
Jeugdigen (desgevraagd hun ouders/verzorgers, mantelzorgers)	

Resultaat	
Aanleren van vaardigheden/ nieuw gedrag voor jeugdige en ouders Verwerkt trauma	
Transdiagnostische factor	Klachten en problemen van patiënten
Waarneming	Het leren voelen en bepalen van grenzen; het herkennen van lichaamssignalen, en deels het verbeteren van de lichaamsbeleving.
Arousal	Het reguleren van spanning, reduceren van stress en het leren ontspannen.
Executieve functies	Het reguleren van impulsen en agressie.
Emotieregulatie	Het reguleren en uiten van emoties.
Verlies	De verwerking van verlieservaringen en ingrijpende veranderingen een plaats kunnen geven.
Sociaal functioneren/ sociale interactie	Het verbeteren van de omgang met anderen en het verbeteren van het sociaal functioneren, het leren hanteren en aangeven van grenzen.
Regelsystemen	In staat zijn om met ritmisch terugkerende veranderingen in het leven om te gaan.
Specifieke eisen	
- Vaktherapeuten hebben een door de NVAO erkende opleiding gevolgd, een door de verenigingen erkende bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen of een door de beroepsverenigingen erkende buitenlandse bachelor of masteropleiding; - In afwijking op de contractueel vastgelegde verplichting tot SKJ/BIG registratie: Vrijgevestigde vaktherapeuten dienen als 'geregistreerd' of 'senior geregistreerd' vermeld te staan in het Register Vaktherapie dat valt onder de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB); Opdrachtgever controleert dit door middel van raadpleging van het Register Vaktherapie;	
Functieprofiel	Zie specifieke eisen
Functiemix	HBO+ (10%/ Wo (90%)
Financiering	P * Q / uur
Tarief	€ 92,40 (uur) / € 1,54 (minuut)
Opbouw tarief	Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (41%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico),
Bijzonderheden	Ook mogelijk in groepsverband. Hierbij wordt declaratie aangepast aan het aantal deelnemers, waarbij factor 1,5 kan worden gehanteerd. Het aantal uren wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld 4 deelnemers 4 uur in een maand = 1,5 uur per deelnemer declareren. Hierdoor is het mogelijk met 2 begeleiders, 4 jeugdigen te begeleiden. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Begeleiding specialistisch

Product: Begeleiding	
Dienst: Begeleiding specialistisch	
Eenheid	Minuten.
Intensiteit	Intensiteit is afhankelijk van de problematiek en de ondersteuningsbehoefte en noodzakelijkheid. Gemiddeld wordt dit 12 maanden afgegeven.
Omschrijving	
Het kind wordt individueel begeleid en de activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Hieronder wordt verstaan: • Het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen en • het begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.	
Activiteiten	
- Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen); - Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jeugdige; - Invulling geven aan participatie in de samenleving. Daarnaast is de begeleiding gericht op het geven van advies, instructie en voorlichting aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s).	
Doelgroep	
- De jeugdige is zeer beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan; - De jeugdige heeft te maken met complexe (multi)problematiek, waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is; - De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of een situatie waarin sprake is van (ernstige) opvoedproblemen, of er is sprake van een (dreigende) crisis.	
Voor wie	
• Jeugdige/ gezinnen met een (zeer) ernstig tekortschietende zelfregie; • Ernstige tot zeer ernstige sociaal- emotionele problematiek. (leeftijdsadequaat); • Waar sprake is van complexe en/of meervoudige problematiek; • Vanwege de aard van de problematiek/ ondersteuning is specialistische inzet vereist die gericht is op het stabiliseren van de situatie en coördinatie van de opvoeding in het gezin.	
Resultaat	
De jeugdige en het gezin kunnen zonder jeugdhulp verder. De beoogde resultaten van de jeugdhulp liggen op de volgende gebieden: • De opvoed- en opgroeisituatie is gestabiliseerd of verbeterd; • De gedragsproblemen zijn verminderd; • De jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zo leeftijdsadequaat als mogelijk; • De ontwikkeling van de jeugdige is zo veel als mogelijk gestimuleerd; • Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke gedragsstoornis en/of beperking; • Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk voorkomen;	

• Jeugdige kan thuis blijven wonen; • De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is zoveel als mogelijk vergroot; • Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk); • De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan; • Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.	
Specifieke eisen	
• Aanvullend op het functieprofiel dient door de opdrachtnemer specialistische kennis ingezet te kunnen worden indien nodig. • Planmatig en doelmatig werken. • Er wordt gewerkt op basis van Practice Based en/of Evidence Based technieken en/of instrumenten. • Er wordt zo snel mogelijk afgeschaald naar lichtere vorm van zorg. Hiervoor wordt een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden in acht genomen waarbij in gezamenlijkheid ondersteuning wordt geboden.	
Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van hbo tot en met wo+, soms met inzet van medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet op hbo-opleidingsniveau.
Functiemix	35 % Hbo / 30% HBO+, 40 % WO.
Financiering	$P * Q$ / uur.
Tarief	€ 89,40 (uur) / € 1,49 (minuut).
Opbouw tarief	Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (41%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 35 %, marge 3% (innovatie, resultaten, risico), 4,5 % ORT.
Bijzonderheden	• Ook mogelijk in groepsverband. Hierbij wordt declaratie aangepast aan het aantal deelnemers, waarbij factor 1,5 kan worden gehanteerd. Het aantal uren wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld 4 deelnemers 4 uur in een maand = 1,5 uur per deelnemer declareren. Hierdoor is het mogelijk met 2 begeleiders, 4 jeugdigen te begeleiden. • In geval van no show bij de jeugdige thuis kan de reistijd voor deze jeugdige gedeclareerd worden op de code van de beoogde in te zetten dienst. Met andere woorden: als bijvoorbeeld begeleiding basis ingezet wordt mag de tijd gefactureerd worden onder de code begeleiding basis. De ingeroosterde tijd voor de afspraak kan benut worden voor werkzaamheden voor andere jeugdigen. • Als de algemene voorziening 'Jeugdhulp op school' actief is op de betreffende school van het kind en de begeleiding wordt noodzakelijk geacht op de school, is het niet noodzakelijk een individuele voorziening voor het kind af te geven. Jeugdhulp op school is in die gevallen een voorliggende voorziening. Indien blijkt dat de algemene voorziening onvoldoende tot resultaat leidt bij de desbetreffende jeugdige en zijn/haar omgeving, is meer maatwerk mogelijk.

Logeren licht

Product: Logeren	
Dienst: Logeren licht	
Eenheid	Etmaal
Intensiteit	1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per week. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.
Omschrijving	
Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te verlichten, wordt het kind in een huiselijke omgeving logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is.	
Activiteiten	
Tijdelijke verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook specifieke behandeling zijn die de jeugdige nodig heeft tijdens het logeren.	
Doelgroep	
- Het kind is in enige mate beperkt in zijn/haar ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan; - Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten; - Het kind groeit op in een veilige omgeving.	
Voor wie	
Jeugdigen en ouders/opvoeders.	
Resultaat	
Tijdelijke verlichting van de thuissituatie / gezinssysteem zodat ouders / verzorgers in staat worden gesteld de zorg (langer) vol te kunnen houden.	
Specifieke eisen	
- Waar nodig onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau. - Waar mogelijk maakt de Opdrachtnemer gebruik van informele zorg; - Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 8 kinderen.	
Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met hbo.
Functiemix	20 % Mbo-3, 60 % Mbo-4, 20 % Hbo.
Financiering	P * Q / etmaal.
Tarief	€ 190,11 (inclusief 31,00 en 6,99 huisvesting en voedingskosten) / all-in tarief / maximaal 8 jeugdigen.
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoelage (8%), niet productieve uren (28 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Opslag weekend en avond (4,5%).

	Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per etmaal (€ 31,00), Voedingskosten per etmaal € 6,99 .
Bijzonderheden	In eerste toegekend voor een half jaar. In dit half jaar onderzoekt de jeugdhulpaanbieder met het gezin en de casusregisseur van het lokale team wat er nodig is om de jeugdige deel te laten nemen aan (reguliere) activiteiten en/of logeren binnen het netwerk. Want, het uitgangspunt is en blijft dat de jeugdige zoveel als mogelijk deel kan nemen aan het 'gewone' maatschappelijk verkeer. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden. Ter verlichting van de ouders geldt dit alleen voor jeugdigen die: - de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; - die aangewezen is op permanent toezicht en - die begeleiding of persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt.

Logeren midden

Product: Logeren	
Dienst: Logeren – midden	
Eenheid	Etmaal
Intensiteit	1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per week. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.
Omschrijving	
Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind in een huiselijke omgeving een logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is.	
Activiteiten	
Tijdelijke verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook specifieke behandeling zijn die de jeugdige nodig heeft tijdens het logeren.	
Doelgroep	
• Het kind is in hoge mate beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan; • Het gedrag van de jeugdige is enigszins voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn relatief goed in te schatten; • Het kind groeit op in een veilige omgeving.	
Voor wie	
Jeugdigen en ouders/opvoeders	
Resultaat	
Tijdelijke verlichting van de thuissituatie / gezinssysteem zodat ouders / verzorgers in staat worden gesteld de zorg (langer) vol te kunnen houden.	

Specifieke eisen	
• Waar nodig onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau. • Waar mogelijk maakt de Opdrachtnemer gebruik van informele zorg; • Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 6 kinderen;	
Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met hbo+.
Functiemix	50 % Mbo-4, 40 % Hbo, 10 % Hbo+
Financiering	P * Q / etmaal
Tarief	€ 257,70 (inclusief 31,00 en 6,99, huisvestings- en voedingskosten) Etmaal / all-in tarief / maximaal 6 jeugdigen
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten 33%, eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 28 %, marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Opslag weekend en avond (4,5%) Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per etmaal (€ 31,00) , € 6,99 voedingskosten per etmaal.
Bijzonderheden	In eerste toegekend voor een half jaar. In dit half jaar onderzoekt de jeugdhulpaanbieder met het gezin en de casusregisseur van het lokale team wat er nodig is om de jeugdige deel te laten nemen aan (reguliere) activiteiten en/of logeren binnen het netwerk. Want, het uitgangspunt is en blijft dat de jeugdige zoveel als mogelijk deel kan nemen aan het 'gewone' maatschappelijk verkeer. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden. Ter verlichting van de ouders geldt dit alleen voor jeugdigen die: - de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; - die aangewezen is op permanent toezicht en - die begeleiding of persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt.

Logeren zwaar

Product: Logeren	
Dienst: Logeren – zwaar	
Eenheid	Etmaal
Intensiteit	1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per week. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken;
Omschrijving	
Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te verlichten, wordt het kind in een huiselijke omgeving een logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is.	
Activiteiten	
Tijdelijke verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook specifieke behandeling zijn die de jeugdige nodig heeft tijdens het logeren.	
Doelgroep	
• Het kind is in hoge mate beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan; • Het gedrag van de jeugdige is onvoorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn niet altijd goed in te schatten; • De jeugdige heeft te maken met complexe (gedrags)problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is; • De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of in een situatie waarin sprake is van (ernstige) opvoedproblemen.	
Voor wie	
Jeugdigen en hun ouders/opvoeders.	
Resultaat	
Tijdelijke verlichting van de thuissituatie / gezinssysteem zodat ouders / verzorgers in staat worden gesteld de zorg (langer) vol te kunnen houden.	
Specifieke eisen	
Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 4 kinderen;	
Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 4 tot en met hbo+.
Functiemix	30 % Mbo-4,40 % Hbo,20 % Hbo+,10 % Wo.
Financiering	P * Q / (Etmaal).
Tarief	€ 382,61 (inclusief huisvestingskosten en voedingskosten). Etmaal / all-in tarief / maximaal 4 jeugdigen.
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 28 %, marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Opslag weekend en avond (4,5%).

	Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per cliënt per etmaal (€ 31,00) € 6,99 voedingskosten per etmaal.
Bijzonderheden	In eerste toegekend voor een half jaar. In dit half jaar onderzoekt de jeugdhulpaanbieder met het gezin en de casusregisseur van het lokale team wat er nodig is om de jeugdige deel te laten nemen aan (reguliere) activiteiten en/of logeren binnen het netwerk. Want, het uitgangspunt is en blijft dat de jeugdige zoveel als mogelijk deel kan nemen aan het 'gewone' maatschappelijk verkeer. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden. Indien een jeugdige vanwege zijn/haar beperkingen meer begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft, dan geboden kan worden binnen dit product, kan eventueel een ander product worden toegevoegd. Ter verlichting van de ouders geldt logeren alleen voor jeugdigen die: - de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; - die aangewezen is op permanent toezicht en - die begeleiding of persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt.

Dagactiviteit licht

Product: Dagactiviteit	
Dienst: Dagactiviteit – licht	
Eenheid	Dagdeel
Intensiteit	Maximaal 10 dagdelen per week, maximaal 12 maanden (met uitzondering voor zware problematiek, maximaal 24 maanden). Indien respijtzorg: 2 dagdelen per week, max 9 maanden
Omschrijving	
Zinnvolle dagbesteding door middel van een programma. De activiteiten vinden in groepsverband zonder overnachting plaats. Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining	
Activiteiten	
Inzicht verwerven in de mogelijkheden van het kind en het stimuleren van leren met als doel een mogelijke doorstroom naar vormen van (passend) onderwijs. Op basis daarvan (dag)programma met accent op: - “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan de mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, beleavingsactiviteiten); - “Activering, individueel beleavingsgericht” (beleavingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat); - Zelfgekozen bezigheid en activering. - Inzicht verwerven in de mogelijkheden van het kind en het stimuleren van leren met als doel een mogelijke doorstroom naar vormen van (passend) onderwijs.	
Doelgroep	
- De jeugdige is in enige mate beperkt in zijn ontwikkeling en mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan; - Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten; - De jeugdige groeit op in een veilige omgeving; - Maatschappelijke integratie zonder hulp is niet mogelijk.	
Voor wie	
Jeugdigen die wegens hun beperking niet in staat zijn om onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening. Ouders worden betrokken zodat zij leren aansluiten bij de behoeften van hun kind en weten hoe zij de ontwikkeling zelf kunnen stimuleren	
Resultaat	
• Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk of andere lokale voorzieningen); • Er is sprake van een zinnvolle invulling en structuur aan de dag; • De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en tijdens de dagbesteding worden toegepast; • De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan; • Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.	

Specifieke eisen	
De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding en jeugdigen is: 1 professional staat tot 5 en maximaal 10 jeugdigen.	
Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door een zorgverlener met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 2 tot en met hbo+ (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met mbo-opleidingsniveau, die werkt onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau.
Functiemix	20% Mbo – 3, 50 % Mbo -4, 30% Hbo.
Financiering	P * Q / dagdeel – all-in tarief).
Tarief	€ 60,37 (dagdeel – all-in tarief).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (30 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per dagdeel(€ 8,30).
Bijzonderheden	Dagdeel is 4 uur waarvan minimaal 3 uur directe cliëntcontacttijd. Verzorgingskosten (tussendoortjes en lunch) maken onderdeel uit van het dagtarief. 1 begeleider op een groep van maximaal 10 kinderen. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Dagactiviteit midden

Product: Dagactiviteit	
Dienst: Dagactiviteit midden	
Eenheid	Dagdeel
Intensiteit	Maximaal 10 dagdelen per week, maximaal 12 maanden (met uitzondering voor zware problematiek, maximaal 24 maanden). Indien respijtzorg: 2 dagdelen per week, max 9 maanden
Omschrijving	
Zinnige dagbesteding door middel van een programma. De activiteiten vinden in groepsverband zonder overnachting plaats. Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining.	
Activiteiten	
Inzicht verwerven in de mogelijkheden van het kind en het stimuleren van leren met als doel een mogelijke doorstroom naar vormen van (passend) onderwijs.	
Op basis daarvan (dag)programma met accent op: - “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, beleavingsactiviteiten);	

- “Activering, individueel beleavingsgericht” (beleavingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat); - Zelfgekozen bezigheid en activering.	
Doelgroep	
- De jeugdige is in hoge mate beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan; - Het gedrag van de jeugdige is enigszins voorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn relatief goed in te schatten; - De jeugdige groeit op in een veilige omgeving.	
Voor wie	
• Kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking of met gedragsproblematiek of in een combinatie hiervan, waarbij maatschappelijke integratie, zonder hulp, niet mogelijk is. • Jeugdigen die wegens hun beperking niet in staat zijn om onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening. • Ouders worden betrokken zodat zij leren aansluiten bij de behoeften van hun kind en weten hoe zij de ontwikkeling zelf kunnen stimuleren.	
Resultaat	
• Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk of andere lokale voorzieningen); • Er is sprake van een zinvolle invulling en structuur aan de dag; • De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en tijdens de dagbesteding worden toegepast; • De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan; • Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.	
Specifieke eisen	
De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding en jeugdigen is: 1 professional staat tot 4 jeugdigen.	
Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door zorgverlener met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met hbo-opleidingsniveau, die wordt ondersteund door een professional met mbo-opleidingsniveau.
Functiemix	15 % Mbo-3, 30 % Mbo-4, 35 % Hbo, 10 % Hbo+, 10 % Wo.
Financiering	$P * Q / \text{dagdeel}$.
Tarief	€ 77,00 (dagdeel – all-in tarief).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (30 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per dagdeel (€ 8,30).

Bijzonderheden	Dagdeel is 4 uur waarvan minimaal 3 uur directe cliëntcontacttijd Verzorgingskosten (tussendoortjes en lunch) maken onderdeel uit van het dagtarief. Maximale groepsgrootte: 4, 1:4. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.
-----------------------	--

Dagactiviteit zwaar

Product: Dagactiviteit	
Dienst: Dagactiviteit zwaar	
Eenheid	Dagdeel
Intensiteit	Maximaal 10 dagdelen per week, maximaal 12 maanden (met uitzondering voor zware problematiek, maximaal 24 maanden). Indien respijtzorg: 2 dagdelen per week, max 9 maanden
Omschrijving	
Zinnvolle dagbesteding door middel van een programma. De activiteiten vinden in groepsverband zonder overnachting plaats. Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining.	
Activiteiten	
Inzicht verwerven in de mogelijkheden van het kind en het stimuleren van leren met als doel een mogelijke doorstroom naar vormen van (passend) onderwijs. Op basis daarvan (dag)programma met accent op: - “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten); - “Activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat); - Zelfgekozen bezigheid en activering.	
Doelgroep	
- De jeugdige is in hoge mate beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan; - Het gedrag van de jeugdige is onvoorspelbaar en risico's als gevolg van de problematiek zijn niet altijd goed in te schatten; - De jeugdige heeft te maken met complexe (gedrags)problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is;	
Voor wie	
• Kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of met gedragsproblematiek of in een combinatie hiervan, waarbij maatschappelijke integratie, zonder hulp, niet mogelijk is. (kortom: meervoudige beperking op cognitie en gedrag). • Jeugdigen die wegens hun beperking niet in staat zijn om passend onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening. • En nog niet onder de WLZ vallen, maar mogelijk in de toekomst wel.	

Ouders worden betrokken zodat zij leren aansluiten bij de behoeften van hun kind en weten hoe zij de ontwikkeling zelf kunnen stimuleren	
Resultaat	
- Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk of andere lokale voorzieningen); - Er is sprake van een zinvolle invulling en structuur aan de dag; - De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en tijdens de dagbesteding worden toegepast; - De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan; - Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.	
Specifieke eisen	
De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding en jeugdigen is: 1 professional staat tot 3 jeugdigen.	
Functieprofiel	De begeleiding wordt geleverd door zorgverlener met een minimaal opleidingsniveau variërend van hbo tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met hbo-opleidingsniveau, die wordt ondersteund door een professional met mbo-opleidingsniveau.
Functiemix	30 % Mbo-4, 50 % Hbo, 5 % Hbo+, 15 % Wo.
Financiering	P x Q / dagdeel.
Tarief	€ 104,83 (dagdeel – all-in tarief).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (30 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per dagdeel (€ 8,30).
Bijzonderheden	Dagdeel is 4 uur waarvan minimaal 3 uur directe cliëntcontacttijd Verzorgingskosten (tussendoortjes en lunch) maken onderdeel uit van het dagtarief. Maximale groepsgrootte: 3, 1:3. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Dagbehandeling regulier

Product: Dagbehandeling	
Dienst: Dagbehandeling regulier	
Eenheid	Dagdeel.
Intensiteit	Maximaal 10 dagdelen per week, maximaal 12 maanden (met uitzondering voor zware problematiek, maximaal 24 maanden).

Omschrijving	
Ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en/of sociaal emotionele vaardigheden waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal benut worden, zodat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt kan worden. De dagbehandeling is gericht op de ontwikkeling van het kind.	
Activiteiten	
Het aanleren van praktische en cognitieve vaardigheden, gericht op het zo zelfstandig mogelijk leren leven. Te denken valt aan zelfredzaamheid met betrekking tot persoonlijke verzorging, communicatie en het aanleren van vaardigheden voor schoolvoorbereiding (niet school vervangend). Naast de groepsbehandeling wordt er een ambulante hulpverlener ingezet voor behandeling in de thuissituatie.	
Doelgroep	
- Kinderen met (licht) verstandelijke beperking; - De kinderen hebben vaak beperkte sociaal emotionele vaardigheden; - Er kan sprake zijn van aanvullende problematiek zoals gedrags-, hechtings- of psychiatrische problematiek en/of een lichamelijke beperking.	
Voor wie	
Jeugdigen die wegens hun beperking niet in staat zijn om onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening en die een behandeling nodig hebben in een multidisciplinair team met als uiteindelijke doel : doorstroming naar (passend) onderwijs. Ouders worden betrokken zodat zij leren aansluiten bij de behoeften van hun kind en weten hoe zij de ontwikkeling zelf kunnen stimuleren	
Resultaat	
Dagbehandeling vindt altijd plaats met een concreet behandeldoel. Deze kunnen liggen op het gebied van: • Herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de aandoening; • Stabilisatie van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie; • Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien; • Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen; • Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen. • De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan; • Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.	
Specifieke eisen	
• Er is sprake van multidisciplinaire inzet van bijvoorbeeld gedragskundige(n), therapeuten en begeleiders op het niveau van activering; • Er wordt gewerkt met groepen van 1 begeleider op maximaal 5 jeugdigen. • Elke voorziening voor dagbehandeling werkt aantoonbaar samen met een Samenwerkingsverband van het onderwijs (SWV met werkgebied waar voorziening is gehuisvest). Zo nodig wordt onderwijs op maat per jeugdige op de dagbehandelingsvoorziening georganiseerd (inzet leerkracht/Intern Begeleider of andere functionaris uit het onderwijs) om de overgang en/of terugkeer naar een (passende) onderwijsvoorziening te realiseren; • Bij 16+ dient de behandeling zich ook op "werk" te richten. (arbeidsmarktparticipatie)	
Functieprofiel	De behandeling wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met hbo+.
Functiemix	40 % Mbo-4, 40 % Hbo, 10 % Hbo+, 10 % Wo.

Financiering	P * q / dagdeel.
Tarief	€ 102,38 (dagdeel – all-in).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per dagdeel (€ 8,15).
Bijzonderheden	Dagbehandeling regulier kan voor jeugdigen in de leerplichtige leeftijd uitsluitend gedeclareerd worden als sprake is van een ontwikkelingsgericht behandelplan. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Dagbehandeling (inclusief observatie)

Product: Dagbehandeling	
Dienst: Dagbehandeling, inclusief observatie	
Eenheid	Dagdeel
Intensiteit	Kortdurend. Maximaal 3 dagen. Maximaal 3 maanden.
Omschrijving	
Samen met de ouder(s)/opvoeder(s) wordt de (mogelijke) oorzaak van het probleem van het kind gezocht, waarna vervolgens een passende behandeling start. Naast dagbehandeling wordt, indien mogelijk, onderwijs gevolgd. Een kind kan binnen de dagbehandeling wennen aan groepsregels, leren samenleven en spelen met anderen. Ouder(s) worden intensief bij de dagbehandeling betrokken. Zij leren indien nodig nieuwe opvoedvaardigheden. Ook is sprake van ambulante begeleiding thuis.	
Activiteiten	
Dagopvang en intensieve zorg in de vorm van onderzoek en behandeling. Er wordt onderzocht wat de oorzaak kan zijn van de ontwikkelingsachterstand. Het onderzoek bestaat uit observaties, intelligentieonderzoek en breed diagnostisch onderzoek. Behandeling en onderzoek vindt plaats door een team van deskundigen. Op basis van een behandelplan vindt gecombineerde behandeling en begeleiding plaats. Welke hulp en behandeling het kind en de ouders krijgen, hangt af van de ontwikkeling van het kind en de hulpvraag van ouders. Naast de groepsbehandeling wordt er een ambulant hulpverlener ingezet voor behandeling in de thuissituatie.	
Doelgroep	
Kinderen met ontwikkelingsproblemen, waarbij de ontwikkeling moeizaam gaat. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen, gezinsproblematiek of slaapproblemen.	
Voor wie	
Jeugdigen en hun ouders/verzorgers.	
Resultaat	

Inzicht in de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand. Duidelijkheid over de best passende vervolgplek of (passend) onderwijs voor de jeugdige (inclusief eventuele ondersteuning).	
Specifieke eisen	
• Er is sprake van multidisciplinaire inzet van bijvoorbeeld gedragskundige(n), therapeuten en begeleiders op het niveau van activering; • Er wordt gewerkt met groepen van 1 begeleider op maximaal 4 jeugdigen. De aanbieder draagt er zorg voor dat de samenstelling en omvang van de groep dusdanig zijn dat er veilige, efficiënte en doelmatige hulp geboden kan worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de norm van verantwoorde werktoedeling. • Er wordt gebruik gemaakt van practice based en/of evidence based technieken en instrumenten. • Er dient sprake te zijn van een intensieve samenwerking met het onderwijs en, mede hierdoor, contacten met andere kinderen. Dit in het kader van de inclusieve samenwerking. • Wanneer de leerplichtige leeftijd bereikt is, dient altijd de leerplichtambtenaar betrokken te zijn.	
Functieprofiel	Professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met hbo+.
Functiemix	30 % Mbo-4,20 % Hbo,20 % Hbo+,30 % Wo.
Financiering	P * Q / dagdeel.
Tarief	€ 110,88 (dagdeel – all-in tarief).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per dagdeel (€ 8,15).
Bijzonderheden	• Groepsgrootte: maximaal 4 • Indien aanvullend vervoer nodig is wordt dit door de medewerker Toegang meegenomen in zijn /haar onderzoek, zodat ondersteuning meegenomen kan worden in één beschikking. • Wanneer de leerplichtige leeftijd bereikt is, dient altijd de leerplichtambtenaar betrokken te zijn. • Indien duidelijk is dat een kind levenslang levensbreed aangewezen is op 24 uren zorg en begeleiding is Jeugdhulp niet van toepassing en dient WLZ te worden aangevraagd. • Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Behandeling Basis

Product: Behandeling	
Dienst: Behandeling basis	
Eenheid	Minuten
Intensiteit	Maximaal 40 uur over een periode van maximaal 12 maanden.
Omschrijving	
Het kind wordt individueel behandeld, gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal worden benut.	
Activiteiten	
De behandeling is gericht op: - Het vaststellen van de problematiek en de oorzaak (diagnostiek); - Het herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen; - Het herstel en/of het aanleren van vaardigheden; - Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren; - De behandeling kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat hierbij om gerichte professionele interventies.	
Doelgroep	
Kinderen met gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan.	
Voor wie	
Jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers	
Resultaat	
• Een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereiken. • De jeugdige en zijn of haar ouders en omgeving ervaren een volledig of zover mogelijke vermindering van de ernst van de klachten en symptomen en deze zijn (minimaal) hanteerbaar. Na het behandeltraject weten jeugdige, ouders en andere betrokkenen, als bijvoorbeeld het onderwijs en sportvereniging, adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren; • Het doel voor het (zeer) jonge kind is zicht krijgen op en het herstellen of op gang brengen van een vastgelopen of verstoorde ontwikkeling en het versterken van de opvoedingskracht van de ouders en waar nodig de betrokken opvoedprofessional; • Versterken van het netwerk van de cliënt zodat de cliënt duurzaam wordt ondersteund. De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan; • Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.	
Specifieke eisen	
• De Medisch specialist wordt slechts voor een beperkt gedeelte van de tijd betrokken; • In het geval van inzet van een gedragswetenschapper of AVG (arts verstandelijk gehandicapten) dient er eerst functionele diagnostiek ingezet te worden. • Er wordt gebruik gemaakt van Practice Based en/of Evidence Based technieken.	

Functieprofiel	De behandeling wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van hbo tot en met medisch specialist. Het zwaartepunt ligt bij een inzet op WO opleidingsniveau.
Functiemix	10 % Hbo+, 80 % Wo, 5% Wo+, 5 % Ms.
Financiering	P * Q (uur).
Tarief	€ 109,80 (uur) / € 1,83 (minuut).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (39%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (39 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).
Bijzonderheden	Indien op voorhand (tijdens het onderzoek) duidelijk wordt dat langer dan 1 jaar behandeling noodzakelijk is, kan door de toegangsmedewerker een indicatie voor 1,5 jaar worden afgegeven met in totaal 60 uur behandeltime. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Behandeling specialistisch

Product: Behandeling	
Dienst: Behandeling specialistisch	
Eenheid	Minuten
Intensiteit	Maximaal 80 uur over een periode van maximaal 1 jaar.
Omschrijving	
De specialistische jeugd ggz is gericht op behandelen van matig tot ernstige, complexe psychische problemen of niet-stabiele chronische problematiek met matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. De in te zetten hulp is doelmatig en passend om het behandeldoel te bereiken.	
Activiteiten	
Het is aan de zorgaanbieder om binnen het behandeltraject een passend zorgaanbod te organiseren. Voor diagnostiek wordt het hiervoor ingerichte product diagnostiek ingezet.	
Doelgroep	
GGZ specialistisch is voor jeugdigen met een beperking op grond van een DSM-benoemde stoornis. Er is sprake van een hoog risico, een ernstig ziektebeeld en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Er zijn duidelijke aanwijzingen die duiden op co morbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek en/of decompensatie.	
Voor wie	
De jeugdige en zijn/haar ouders	
Resultaat	
Aan het einde van de behandeling is de hulpvraag beantwoord of met de hulp van het netwerk van de jeugdige is de oplossing geborgd. De oplossing hiervoor wordt duurzaam belegd waarbij extra aandacht is voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp.	

- Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen met als doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of hierin positieve ontwikkelingen laat zien.
- Dat omvat onder meer:
 - Beperken van de gevolgen van het ziektebeeld, zowel de directe gevolgen (lichamelijke problemen, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit) als de indirecte gevolgen (sociale schade);
 - Versterken netwerk van de jeugdige zodat deze duurzaam ondersteund wordt;
 - Zo spoedig mogelijke afschalen naar GGZ regulier/generalistisch of huisarts/POH-er/Lokaal team en/of zo nodig voor het inslijpen en generaliseren van geleerde vaardigheden de verwijzer adviseren de functie begeleiding in te zetten of de jeugdige/ het gezin toe te leiden naar een algemene voorziening;
 - Voorkomen van terugval;
 - De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan.

Specifieke eisen

- De Medisch specialist wordt slechts voor een beperkt gedeelte van de tijd betrokken;
- In het geval van inzet van een gedragswetenschapper of AVG (arts verstandelijk gehandicapten) dient er eerst functionele diagnostiek ingezet te worden.
- Er wordt gebruik gemaakt van Practice Based en/of Evidence Based technieken.
- Er wordt zo snel mogelijk afgeschaald naar lichtere vorm van zorg. Hiervoor wordt een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden in acht genomen waarbij in gezamenlijkheid ondersteuning wordt geboden.

Functieprofiel	De behandeling wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van hbo tot en met medisch specialist. Het zwaartepunt ligt bij een inzet op WO opleidingsniveau.
Functiemix	50% WO, 30% Wo+, 20% MS
Financiering	P * Q / uur.
Tarief	€ 117,00 (uur) / 1,95 (minuut).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (39%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoelage (8%), niet productieve uren (39 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).
Bijzonderheden	Indien op voorhand (tijdens het onderzoek) duidelijk wordt dat langer dan 1 jaar behandeling noodzakelijk is, kan door de toegangsmedewerker een indicatie voor 1 ½ jaar worden afgegeven met in totaal 120 uur behandeltime. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Diagnose basis

Product: Diagnose	
Dienst: Diagnose basis	
Eenheid	Minuten
Intensiteit	Maximaal 15 uur gedurende maximaal 3 maanden.
Omschrijving	
Basis diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen, observatie en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de jeugdhulpvraag. Diagnostiek is noodzakelijk wanneer nog niet duidelijk is welke aanpak/hulp er nodig/passend is voor een jeugdige.	
Activiteiten	
Multidisciplinair onderzoek (ofwel 'assessment') om te bepalen welk arrangement of welk zorg- en behandelplan een kind nodig heeft.	
Doelgroep	
Indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en indien de vraaganalyse van de verwijzer onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een vervolgtraject.	
Voor wie	
Er is bij de jeugdige sprake van een tijdelijke of blijvende psychische stoornis, die maken dat de jeugdige matige tot ernstige beperkingen ervaart en/of bedreigd wordt in zijn ontwikkeling.	
Resultaat	
Het opstellen van een diagnostisch verslag. (technisch professioneel en een cliëntverslag) Met daarin een duidelijk beeld van de oorzaken van klachten en hulpvraag van de jeugdige en het gezin op basis van een verklarende analyse. Door het diagnostische proces kan de inhoud en omvang bepaald worden van noodzakelijk vervolgstappen in behandeling/ begeleiding.	
Specifieke eisen	
Regiebehandelaar is opgenomen in het register basisdiagnostiek en in het bezit van basisaantekening orthopedagogiek of psychodiagnostiek.	
Functieprofiel	Gedragswetenschapper.
Functiemix	70% Wo/20% Wo+ / 10% MS.
Financiering	P * Q / uur.
Tarief	€ 105 (uur) / 1,75 (minuut).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).

Bijzonderheden	• Mocht de jeugdige/ het gezin niet direct na diagnostiek in behandeling worden genomen, dan is de regiebehandelaar van de diagnostiekfase de eerstverantwoordelijke voor de zorg van de jeugdige. • Een intelligentieonderzoek valt uitsluitend onder de jeugdwet als het onderzoek onderdeel is van een diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp. En als er vermoeden is dat de intelligentie sterk van invloed is op het wel of niet realiseren van de doelen van de jeugdige/ het gezin, in het kader van jeugdhulp. • Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype of onderwijsvoorziening, valt niet onder dit product.
-----------------------	---

Medicatiebegeleiding

Product: Medicatiebegeleiding	
Dienst: Medicatiebegeleiding/ consultatie	
Eenheid	Minuten
Intensiteit	Minimaal 20 minuten en maximaal 45 minuten per consult, maximaal 6 consulten per jaar. Maximaal 1,5 jaar.
Omschrijving	
Medicamenteuze behandeling en medicatiecontroles om te onderzoeken of het voorgeschreven middel goed werkt, of er bijwerkingen zijn en om eventueel de dosis of het middel te wijzigen.	
Activiteiten	
• Kortdurend laagfrequent consult door psychiater of kinderarts. • Als de jeugdige door de psychiater of kinderarts stabiel is ingesteld op medicatie en is terugverwezen naar de huisarts kan het in specifieke situaties voorkomen dat de huisarts op een later moment de psychiater of kinderarts wenst te consulteren voor medicatieadvies / medicatiebijstelling.	
Doelgroep	
Jeugdigen met (lichte tot matige, licht- tot middelcomplexe ADHD of overige) stabiele chronische problematiek die na afsluiting van een (psychologische) behandeling ondersteuning blijvend medicatie nodig hebben om de belemmerende effecten van de aandoening te dempen.	
Voor wie	
Jeugdigen tot 18 jaar met gedragsproblemen en psychische en/of psychiatrische stoornissen waarbij het monitoren evalueren en indien nodig bijstellen van medicatie noodzakelijk is om de belemmerende effecten van de aandoening te dempen. Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen.	
Resultaat	
• Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen met als doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of hierin positieve ontwikkelingen laat zien; • Bestrijden of reduceren van de symptomen en belastende factoren door middel van medicijnen; • Medicatie is stabiel ingesteld en teruggeleid naar de huisarts	
Specifieke eisen	

• Alle relevante richtlijnen en protocollen die van toepassing zijn op de betreffende behandeling worden gevolgd. • De controle op de medicatie kan na goede instelling door de huisarts worden gedaan. Dit in het kader van tijdig afschalen • Inspanningsverplichting om medicatiecontrole over te dragen/jeugdige terug te verwijzen naar de huisarts.	
Functieprofiel	• De controle op het gebruik van psychofarmaca en/of de bijstelling daarvan wordt uitgevoerd door een psychiater of voorschrijvend arts zoals bedoeld in de wet BIG. • De controle op de medicatie kan na goede instelling door de huisarts worden gedaan. Dit in het kader van tijdig afschalen • De controle kan ook uitgevoerd worden door een Verpleegkundig Specialist GGZ, onder supervisie van een arts.
Functiemix	30 % WO+, 70 % Medisch specialist.
Financiering	P * Q, per consult.
Tarief	€ 65,40 (consult van 20 minuten) / 3,27 (minuut) € 147,15 (consult van 45 minuten) / 3,27 (minuut).
Opbouw tarief	Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoelage (8%), niet productieve uren (35%), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).
Bijzonderheden	• De medicatiecontrole maakt geen onderdeel (meer) uit van een breder behandeltraject. • De kosten voor de psychofarmaca zelf worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW).

Diagnose Dyslexie

Product: Diagnose Dyslexie	
Dienst: Diagnose	
Eenheid	Minuten.
Intensiteit	Maximaal 12 uur, in maximaal 16 weken
Omschrijving	
Door middel van gesprekken, testen, observatie en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht om na te gaan of er sprake is van ED problematiek.	
Activiteiten	
Observaties, gesprekken, testen vragenlijst afnemen, rapportage opstellen. Het opstellen van een diagnostisch verslag. (technisch professioneel en een cliëntverslag).	
Doelgroep	
Jeugdige waarbij vermoeden is dat sprake is van Dyslexie.	
Voor wie	

Er is bij de jeugdige sprake van signalen die erop wijzen dat sprake is van dyslexie, die maken dat de jeugdige matige tot ernstige beperkingen ervaart en/of bedreigd wordt in zijn toekomstperspectief, wat betreft het maken van vorderingen in het onderwijs.

Resultaat

Het opstellen van een diagnostisch verslag. (technisch professioneel en een cliëntverslag)
Door het diagnostische proces kan de inhoud en omvang bepaald worden van noodzakelijk vervolgstappen in behandeling/ begeleiding.

Specifieke eisen

- Levering dyslexie verloopt volgens het landelijk protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 3.0 versie 1.0. En de volgende versie(s) na aanpassing(en).
- Aanbieders zijn aangesloten/gecertificeerd bij het NKD.
- Bij voorkeur een klinische setting in verband met het belang van een professionele setting, mogelijkheid tot doorontwikkeling van expertise en ervaring, betrokkenheid van ouders bij de behandeling en voldoende onderscheiding t.o.v. dyslexiebegeleiding op school.
- Plan- en doelmatig werken.

Functieprofiel	Orthopedagoog of psycholoog.
Functiemix	85%wo/15%wo+
Financiering	P * Q (uur).
Tarief	€ 97,80 (uur) / € 1,63 (minuut). (onder voorbehoud van collegebesluit 30/8)
Opbouw tarief	Indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %), vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).
Bijzonderheden	• Vergoeding vindt enkel plaats als er een akkoordverklaring is van de poortwachters vanuit het Samenwerkingsverband RiBa.

Behandeling Dyslexie

Product: Behandeling Dyslexie	
Dienst: Behandeling	
Eenheid	Minuten
Intensiteit	Maximaal 65 sessies, in maximaal 20 maanden.
Omschrijving	
Behandeling ten behoeve van het bereiken van een voldoende niveau van technisch lezen en spellen. De achterstand wordt veroorzaakt door Dyslexie.	
Activiteiten	
Behandeling volgens het landelijk protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 3.0 versie 1.0.	
Doelgroep	
Jeugdigen waarbij zeer duidelijk is dat sprake is van dyslexie en de jeugdige gebaat is bij behandeling	
Voor wie	
Jeugdigen van 7 jaar of ouder die basisonderwijs volgen	
Resultaat	
Het bereiken van een voldoende niveau van technisch lezen en spellen, uitgedrukt in gangbare eisen en criteria passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief van cliënt en een voor cliënt acceptabel niveau van zelfredzaamheid.	
Specifieke eisen	
• Levering dyslexie verloopt volgens het landelijk protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 3.0 versie 1.0. En de volgende versies na aanpassing(en). • Aanbieders zijn aangesloten/gecertificeerd bij het NKD. • Behandelplek moet voldoen aan de daartoe opgestelde eisen door het NKD. • Plan- en doelmatig werken	
Functieprofiel	Orthopedagoog en/of psycholoog
Functiemix	4%hbo/86%wo/10%wo+
Financiering	P * Q (uur)
Tarief	€ 93,60 (uur) / 1,56 (minuut) / (onder voorbehoud van collegebesluit 30/8).
Opbouw tarief	Indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) , vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).
Overleguren	In tarief opgenomen.

Bijzonderheden	• Vergoeding van ED-zorg vindt enkel plaats als er een akkoordverklaring is van de poortwachters vanuit het Samenwerkingsverband RiBa. • Indien de Jeugdige naast de dyslexie een GGZ-stoornis of andere lees- of leerstoornis heeft die belemmerend is/zijn voor dyslexieonderzoek en/of –behandeling, wordt eerst de comorbide stoornis behandeld. Hierna kan een behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie volgen bij de Opdrachtnemer van deze opdracht.
-----------------------	---