



Inhoudsopgave

Logo	03
Kleuren	04
Typografie	05
Buttons	07
Links	08
Formulier elementen	09
Overige elementen	10
Iconen	11
Het grid	12
Contactgegevens	13



In dit document staan de richtlijnen en bouwstenen voor het ontwerp van een nieuwe website van de gemeente Amersfoort. Hiermee is de huisstijl actueel uitgewerkt voor alle online communicatiemiddelen van de gemeente. De richtlijnen en bouwstenen in dit document gelden vanaf nu als de online huisstijlspecificaties van de gemeente.

Vragen?


Neem voor vragen over de huisstijl contact op met de afdeling Publiekscontact en Advies van de gemeente Amersfoort. Contactpersoon Judy van Blaricon of mail webredactie@amersfoort.nl. Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben over de juiste toepassing van de bouwstenen en richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met Mohamed El Hachmioui van Bikkelhart op telefoonnummer: 020 - 77 18 235.

Logo

Diapositief in de footer



Logo header




Toelichting

Voor de vernieuwde website is er gebruik gemaakt van het diapositieve logo en een typografisch logo.

Het typografische logo linksbovenin sluit beter aan bij de vernieuwde vormgeving. Het lettertype van het logo is TheSans SemiBold, lettergrootte 28px en de kleurcode is #333333. Het logo dient op alle pagina's binnen de website op deze positie zichtbaar te zijn. En tevens fungeert het logo links bovenin ook als hyperlink naar de homepage.

Het diapositieve logo van gemeente Amersfoort is in de footer gepositioneerd op een donker achtergrond.

Kleuren

Oranje	Donker grijs	Blauw	Rood	Zwart	Donker beige	
 #ef8200	 #333333	 #2D7497	 #e40520	 #000000	 #7B775C	
Grijs	Licht beige	Licht grijs	licht oranje	Licht blauw	Groen	Geel
 #6C6D6E	 #f2f0ea	 #fafafa	 #fdecd9	 #eef7fb	 #83a02b	 #fcc200

Kleurenpalet overige Amersfoort sites

Toerisme & Recreatie	Ondernemen	Wonen	Meeting & Events	Bewoners 033
 #e31d1a	 #1ab8db	 #3eb178	 #dc007a	 #222222

Toelichting

De kleur oranje is de primaire kleur. Deze wordt ondersteund door secundaire kleuren als blauw, donkergrijs en donker beige. Kleuren als rood, groen en geel worden gebruikt voor details.

Verder wordt er regelmatig gebruik gemaakt van 'tinten'. Dit zijn voornamelijk kleuren die afstammen van de primaire en secundaire kleuren. Deze worden gebruikt in achtergronden om bijvoorbeeld samenhang en diepte te creëren. De zandtinten worden aanbevolen voor grote vlakken en de overige tinten voor kleinere accenten.

De kleuren van de externe Amersfoortse sites worden alleen voor het lipje in contentblokken gebruikt. Zoals in de portal en op de homepage.

Typografie

Lettertype

TheSans

Plain, SemiBold

Helvetica Neue

Regular, Italic, Medium, Bold

Headings & notificaties

Heading 1

TheSans SemiBold, #333333

Desktop: fontsize 34px, line height 1.2em

Mobile: fontsize 28px, line height 1.2em

Heading 2

TheSans SemiBold, #333333

Desktop: fontsize 28px, line height 1.2em

Mobile: fontsize 24px, line height 1.2em

Heading 3

TheSans SemiBold, #333333

Desktop: fontsize 22px, line height 1.2em

Mobile: fontsize 20px, line height 1.2em

Heading 3

TheSans Plain, #2D7497

Desktop: fontsize 22px, line height 1.2em

Mobile: fontsize 20px, line height 1.2em

Heading 3

TheSans Plain, #333333

Desktop: fontsize 22px, line height 1.2em

Mobile: fontsize 20px, line height 1.2em

Toelichting

De lettertypes TheSans en Helvetica Neue gelden. TheSans voor alle koppen en Helvetica Neue voor broodtekst.

In de website amersfoort.nl is TheSans SemiBold het lettertype voor de koppen op de pagina. Deze koppen hebben verschillende lettergroottes. Boven de H2 wordt er gebruik gemaakt van een oranje streep als stijlelement.

Verder wordt TheSans Plain gebruikt voor koppen in de blokken aan de rechterzijde van de pagina. Alle koppen in witte blokken aan de rechterzijde zijn donkergrijs en de koppen in een lichtgrijs blok zijn blauw.

Typografie voorbeeld

Heading 1 — TheSans SemiBold, 34px, #333333

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

— Helvetica Neue Regular,
18px, #333333,
line-height 1.5em

Heading 2 — TheSans SemiBold, 28px, #333333

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa wa quae ab illo inventore veritatis..

Heading 3 — TheSans SemiBold, 22px, #333333

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, do quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Sed ut demi perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque et laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae.

— Helvetica Neue Regular,
16px, #000000, line-height 1.625em



Lijst met usp — TheSans Plain, 22px, #448eb3

- ✓ Lorem ipsum dolor sit amet
- ✓ Proin sodales pulvinar tempor.
- ✓ Cum sociis natoque penatibus et magnis

Gerelateerde producten — TheSans Plain, 22px, #333333

- > Nederlandse identiteitskaart
- > Toestemming buitenlandse reis
minderjarige kinderen

Buttons

Default

CTA button nummer 1

CTA button twee >

Amersfoort sites ▾

Zoeken 🔍

 Lees voor

Bekijk alle onderwerpen >

Mouse-over

CTA button nummer 1

CTA button twee >

Amersfoort sites ▾

Zoeken 🔍

 Lees voor

Bekijk alle onderwerpen >

Active

Amersfoort sites ▲

Zoeken 🔍

Toelichting

De buttons hebben twee verschillende hoogtes, namelijk 50px en 40px. De buttons met een hoogte van 40px bevinden zich in de donkere navigatiebalk bovenaan de pagina. De rest van de buttons hebben een hoogte van 50px. Buttons worden over het algemeen links uitgelijnd.

Bij mouse-over worden de buttons 4% donkerder. Verder mag er op elke pagina slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van de rode button. Deze primaire button is voor de belangrijkste actie op de pagina.

De blauwe button “Amersfoort sites” is een lipje aan de bovenkant van de website.

Links

Normaal

 [Nederlandse identiteitskaart](#)

 [Pasfoto eisen \(1,2 MB PDF\)](#)

[Toon alle reacties](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, duis aute consectetur adipisicing elitoma anim sed [incididunt](#) eiusmod liquan. Tempor ut labore et magna aliqua enim ad minim veniam.

[Over deze website](#)

[Foto gemaakt door ...](#)

Mouse-over

 [Nederlandse identiteitskaart](#)

 [Pasfoto eisen \(1,2 MB PDF\)](#)

[Toon alle reacties](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, duis aute consectetur adipisicing elitoma anim sed [incididunt](#) eiusmod liquan. Tempor ut labore et magna aliqua enim ad minim veniam.

[Over deze website](#)

[Foto gemaakt door ...](#)

Toelichting

Op de website wordt gebruik gemaakt van verschillende links, namelijk losstaande links en links in tekst. Hiervoor wordt het lettertype Helvetica Neue gebruikt.

De losstaande links zijn voorzien van visuele elementen. Hierdoor valt de link zelf meer op en is het visuele element ondersteunend. De link in combinatie met een oranje icoon is zwart en de link met de pijl aan de voorzijde is blauw van kleur.

Bij mouse-over worden de links, die in eerste instantie niet onderlijnd zijn, onderlijnd. De links die wel zijn onderlijnd zullen bij mouse-over de onderlijning verliezen.

Formulier elementen

Default

Label

Watermerk

Toelichting ipsum dolor sit amet adipiscing.

Radio button

☐ Radio button letter A

Checkbox

☐ Checkbox nummer twee

Drop-down

Kies 

Mouse-over

Label

Gemeente Amers|

Toelichting ipsum dolor sit amet adipiscing.

Radio button

☐ Radio button letter A

Checkbox

☐ Checkbox nummer twee

Drop-down

Kies 

Active

Label

Gemeente Amersfoort

Toelichting ipsum dolor sit amet adipiscing.

Radio button

☒ Radio button letter B

Checkbox

☒ Checkbox nummer één

Drop-down

Nieuwland 

Error

Kies 

Oeps, dit veld is verplicht.

Toelichting

De formulier elementen beschikken over diverse statussen. De input fields, radio buttons, checkboxes en drop-downs hebben een hoogte van 50px.

Het lettertype van de tekst labels boven de elementen is Helvetica Neue Medium en heeft de kleurcode #000000. De tekst in de elementen is van het lettertype Helvetica Neue Regular. Het watermerk is grijs en heeft de kleurcode #888888.

Overige elementen

- ✓ Lorem ipsum dolor sit amet
 - ✓ Proin sodales pulvinar tempor
 - ✓ Cum sociis natoque penatibus et magnis liquiun sen lorom
- Lorem ipsum dolor sit amet
 - Proin sodales pulvinar tempor
 - Cum sociis natoque penatibus et magnis liquiun sen lorom

- 1 Lorem ipsum dolor sit amet
- 2 Aenean euismod et bibendum
- 3 Proin gravida lacus accumsan

Aanvragen



Meenemen



U heeft de volgende zaken nodig bij de aanvraag:

- Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto's
- Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die op naam van de aanvrager staan, ook als de geldigheid verstreken is of als het buitenlandse documenten zijn
- Een bankpas voor de kosten. U kunt alleen met PIN betalen

Toelichting

Een opsommingslijst begint met een opsommingsteken. Voor de nieuwe website zijn er drie verschillende opsommingstekens gebruikt; een vinkje, een rondje en een cijfer:

Het vinkje wordt gebruikt in lijsten waarin bijvoorbeeld voordelen worden opgesomd.

De opsommingslijst met kleine donker beige rondjes is de reguliere opsommingsteken.

De genummerde lijst is geschikt voor het opsommen van bijvoorbeeld te ondernemen stappen.

De accordion is in eerste instantie ingeklapt (+). Op het moment dat men op een onderwerp klikt/drukt zal deze openklappen (-).

Overige elementen



Zelf een initiatief starten

Zet uw talent in als vrijwilliger. U helpt altijd met uw eigen passie en doet geen dingen die u niet leuk vindt.

[Meer over initiatieven >](#)

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Nissewaard bent ingeschreven.

[Meer informatie >](#)



Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.



Help mee Amersfoort nog beter te maken met één van de 37 acties!

Toelichting

De contentblokken hebben een vaste hoogte en zijn voorzien van een afbeelding, lipje, oranje streep, titel, tekst en een button. Het lipje met de schuine hoek heeft geen vaste breedte, dit is afhankelijk van de tekst. Het lipje is altijd donkergrijs, tenzij deze verwijst naar andere Amersfoort-sites (zie kleuren).

Verder bevatten de blokken een oranje streep over de gehele breedte. Dit is een stijlelement die vaker terugkomt. De oranje streep komt ook terug in de navigatie en op de overzichtspagina boven de titels.

De blauwe en oranje tinten worden gebruikt in achtergronden voor accenten als bijvoorbeeld tips, aanjagers, etc.

Iconen

Toptaken

Afval



Alarmbel



Auto



Belasting



Bouwen



Fiets



Gevonden



Hond



Identiteitskaart



Ja/nee



Lampje



Melding



Ongedierte



Participatie



Paspoort



Punaise



Rijbewijs



Strooiroutes



Subsidie



Trouwen



Uitroepteken



Verkiezingen



Werkzaamheden



Zorg



Algemeen



Toelichting

Dit is een overzicht aan alle beschikbare iconen. De toptaken-iconen worden op de homepage getoond en op enkele contentpagina's, naast de H1. Deze iconen zijn vanuit het CMS te selecteren.

De algemene iconen worden door de pagina's heen gebruikt. Deze worden in diverse functionaliteiten gebruikt maar ook in buttons, linkjes en in de navigatie, ter ondersteuning.

Het grid

Desktop




Toelichting

Voor de nieuwe website geldt een responsieve framework, genaamd Bootstrap.

Het grid is gebaseerd op 12 kolommen van 68-67px. Het grid bevat brede 'gutters' oftewel de ruimtes tussen de kolommen, deze zijn 30px. Het grid is flexibel en schaaft voor kleinere schermen. Zie ook Mobiel, pagina 14.

Het grid

Mobiel



Contact

Vragen over de huisstijl?

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben over de online huisstijl, neem dan contact op met de gemeente Amersfoort.

Contactpersoon

Judy van Blaricon

jc.vanblaricon@amersfoort.nl of webredactie@amersfoort.nl

14 033



Vragen over de toepassing van de huisstijl?

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben over de juiste toepassing van de bouwstenen en richtlijnen, neem dan contact op met Bikkelhart.

Contactpersoon

Mohamed El Hachmioui

mohamed@bikkelhart.com

020 - 77 18 235

