

4^e Nota van Inlichtingen ‘Aanleg kunstgras voetbalvelden’

4 oktober 2022

Naar aanleiding van nadere gestelde vragen omtrent de technische specificaties van de kunstgrasmat, volgt onderstaand een laatste verduidelijking c.q. aanpassing op de gestelde eisen.

Er zijn verschillende systemen die toegepast kunnen worden bij gecombineerde kunstgrasmatten. Om zoveel mogelijk marktpartijen een aanbieding te kunnen laten doen, worden de gestelde eisen bij het aantal filamenten en de Dtex bij elkaar opgeteld. Hierdoor worden er naar oordeel van de aanbestedende dienst geen eisen verzwaard of verlicht.

Filamenten

De gestelde eis ten aanzien van het aantal filamenten was:

Het aantal filamenten (ends) moet minimaal bestaan uit:

- *Monofilament: 80.000 st/m² zijn*
- *Gefibrileerd: 13.400 st / m²*

De gestelde eis ten aanzien van het aantal filamenten wordt dan als volgt:

Totaal aantal vezelends van de monofilament vezels en gefibrilleerde vezels tezamen moet groter of gelijk zijn aan 93.400 stuks.

Dtex

De gestelde eis ten aanzien van de Dtex was:

De Dtex van de individuele monofilament vezel is minimaal 2.240 gram;

De Dtex van de individuele gefibrilleerde vezel is minimaal 5.000 gram;

De gestelde eis ten aanzien van de Dtex wordt dan als volgt:

Dtex van de monofilament en gefibrilleerde vezel tezamen groter of gelijk aan 18.440.

De aanbestedende dienst stelt geen gelegenheid meer tot het stellen van vragen.

De uiterlijke ontvangst van inschrijvingen staat op **10 oktober 2022 om 10.00 uur**.